

COMMITTENTE



ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELL'ABRUZZO
E DEL MOLISE
"G. CAPOREALE"

PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'IZSAM

Aggiornamento del progetto definitivo ed elaborazione della progettazione esecutiva per la Nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" in Teramo, località Colleaterrato Alto

Addendum convenzione per l'incarico di progettazione per la costruzione della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, Rep.n.203, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma il 04/08/2022 al n. 3841 Serie III.

In riferimento alla "convenzione per l'incarico di progettazione per la costruzione della nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo", Rep. n. 158, registrata all'Agenzia delle Entrate di Teramo il 19/05/2005 al n. 1319 Serie III A.

CUP: B49D 17018680005 - CIG: 90949530A6

OPERATORE ECONOMICO



SPAINI ARCHITETTI ASSOCIATI S.R.L.
Via Guido D' Arezzo 16 00198 Roma
www.spainiaa.com

ENGEKO S.C.A.R.L.
Via Guido D' Arezzo 16 00198 Roma
www.engeko.com



SEQUAS Ingegneria s.r.l. SOCIETA' BENEFIT
Via Cosseria 2 00192 Roma



SETIN SERVIZI TECNICI INFRASTRUTTURE S.R.L.
Via Guido D' Arezzo 16 00198 Roma



PROGETTISTI

COORDINAMENTO E ARCHITETTURA
Arch. Filippo Spaini

IMPIANTI
Ing. Saverio Andreani

STRUTTURE
Ing. Filippo Daniele

PROGETTO ESECUTIVO

NOME ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI

CODICE ELABORATO :

SCALA :

IZS_AM-PE_L2-L-ED-01_03

-

REVISIONE	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	REDATTO
00	21/06/2025	Emissione	SAA
01	18/07/2025	Revisione	SAA
02	28/11/2025	Revisione	SAA
03	16/01/2026	Revisione	SAA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u> Concourse (SpCat 1) Opere Architettoniche (Cat 1) Rivestimenti (SbCat 2)							
1 / 3 0602.010003	Rivestimento con piastrelle di gresporcellanato. Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato-gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su intonaco, ... tre compreso quanto altrooccorre per dare l'opera finita. Piastrelle in tinta unita, opache delledimensioni di cm 30x30. AR-FI-RI-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_Gres_A_Bagni_30x30 (IdEnt: -4)					136,78		
	SOMMANO mq					136,78	36,15	4'944,60
2 / 6 0602.010003	Rivestimento con piastrelle di gresporcellanato. Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato-gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su intonaco, ... tre compreso quanto altrooccorre per dare l'opera finita. Piastrelle in tinta unita, opache delledimensioni di cm 30x30. AR-FI-RI-E-02 R1_AR-Wall-Finiture_GresIncollato_10 mm (IdEnt: -201)					179,20		
	SOMMANO mq					179,20	36,15	6'478,08
	Porte (SbCat 3)							
3 / 12 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_04 R0 _I.L.B.C.S-02_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -304) R0 _I.L.B.C.S-04_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -318) R0 _I.L.B.C.S-06_D_Legno_80x210cm (IdEnt: -320) R0 _I.L.B.C.S-07_W_Legno_90x210cm (IdEnt: -324) R0 _I.L.B.C.S-08_W_Legno_90x210cm (IdEnt: -326) R0 _I.R.B.C.S-02_W_Metallo_REI60_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -327)					14,00 2,00 4,00 2,00 1,00 6,00		
	SOMMANO cad					29,00	88,52	2'567,08
4 / 20 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_04 RI1 _I.L.B.C.S-02_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -353) RI1 _I.L.B.C.S-04_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -364) RI1 _I.L.B.C.S-07_W_Legno_90x210cm (IdEnt: -366)					11,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cad					16,00	88,52	1'416,32
5 / 25 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_13 F0 _I.G.B.V.A-02_Variabile_Ingresso_ZonaPulito (IdEnt: -374)	6,00			2,00	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	88,52	1'062,24
6 / 27 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura;							
	A R I P O R T A R E							16'468,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'468,32
	l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-E_18 FI1 _ E.G.B.V.D.01_Ingresso_Patii (IdEnt: -390) FI1 _ E.G.B.V.D.02_Ingresso_Patii (IdEnt: -392) FI1 _ I.G.B.V.A-02_Variabile_Ingresso_ZonaPulito (IdEnt: -393)	2,00 1,00 6,00			2,00 2,00 2,00	4,00 2,00 12,00		
	SOMMANO cad					18,00	88,52	1'593,36
7 / 39 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-E_14 R0 _ E.A.B.C.A-01_W_EmergenzaC_120(90)x210 cm (IdEnt: -414) R0 _ E.A.B.C.A-02_W_ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -415)	1,00 1,00			2,00 2,00	2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	88,52	354,08
8 / 41 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-E_15 R0 _ E.A.B.C.D-03_W_Emergenza_180x210 cm (IdEnt: -418) R0 _ I.A.B.C.A-01_W_120(90)x210 cm_Emergenza (IdEnt: -423)	5,00 1,00			2,00 2,00	10,00 2,00		
	SOMMANO cad					12,00	88,52	1'062,24
9 / 48 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_12 R0 _ I.R.B.C.D-03_REI60_VieDiEsodoA_180X210 cm (IdEnt: -436)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	88,52	354,08
10 / 51 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_11 RI1 _ I.R.B.C.A-02_W_REI60_VieDiEsodoA_120(90)x210 cm (IdEnt: -449)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	88,52	354,08
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
11 / 59 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-04 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -471)					418,27		
	SOMMANO mq					418,27	43,61	18'240,75
12 / 62	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco,							
	A R I P O R T A R E							38'426,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'426,91
A09.04.001.a	fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-07 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -490)					288,03		
	SOMMANO mq					288,03	43,61	12'560,99
13 / 65	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco,							
A09.04.001.a	fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -517)					824,27		
	SOMMANO mq					824,27	43,61	35'946,41
14 / 71	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco,							
A09.04.001.a	fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-04 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -634)					249,35		
	SOMMANO mq					249,35	43,61	10'874,15
15 / 73	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco,							
A09.04.001.a	fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-07 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -646)					260,47		
	SOMMANO mq					260,47	43,61	11'359,10
16 / 77	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco,							
A09.04.001.a	fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-01 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -678)					296,22		
	SOMMANO mq					296,22	43,61	12'918,15
17 / 84	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco,							
A09.04.001.a	fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-07 R0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -761) R0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -762)					0,57 42,28		
	SOMMANO mq					42,85	43,61	1'868,69
18 / 88	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco,							
A09.04.001.a	fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-01 R11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -869)					484,59		
	SOMMANO mq					484,59	43,61	21'132,97
19 / 95	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco,							
A09.04.001.d	fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo							
	A R I P O R T A R E							145'087,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							145'087,37
20 / 106 A09.04.001.d	spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-08 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -893)	336,02			2,00	672,04	48,90	32'862,76
	SOMMANO mq					672,04		
21 / 112 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-08 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -967)	85,26			2,00	170,52	48,90	8'338,43
	SOMMANO mq					170,52		
22 / 118 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-02 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -1023)					731,95	48,90	35'792,36
	SOMMANO mq					731,95		
23 / 123 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-02 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -1293)					365,71	48,90	17'883,22
	SOMMANO mq					365,71		
24 / 125 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-02 R0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -1531)					35,22	48,90	1'722,26
	SOMMANO mq					35,22		
25 / 128 A09.04.001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... o posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-03 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -1546)					567,74	54,54	30'964,54
	SOMMANO mq					567,74		
26 / 134 A09.04.004.e	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... o posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-03 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -1580)					143,06	54,54	7'802,49
	SOMMANO mq					143,06		
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01							
	A R I P O R T A R E							280'453,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							280'453,43
27 / 140 A09.04.004.e	F0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito_Concourse-25mm (IdEnt: -1631)					249,55		
	F0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -1635)					5'269,85		
	SOMMANO mq					5'519,40	15,76	86'985,74
28 / 142 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	AR-FI-CA-I-01							
	FI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito_Concourse-25mm (IdEnt: -2567)					139,68		
	SOMMANO mq					139,68	15,76	2'201,36
29 / 153 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	AR-FI-CA-I-01							
	FI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -2574)					2'191,86		
	SOMMANO mq					2'191,86	15,76	34'543,71
30 / 157 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	AR-FI-CA-I-01							
	RI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito_Concourse-25mm (IdEnt: -3498)					497,84		
	SOMMANO mq					497,84	15,76	7'845,96
31 / 164 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.							
	AR-FI-CA-I-01							
	F0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -3516)					5'269,85		
	SOMMANO mq					5'269,85	15,76	83'052,84
32 / 178 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	AR-PV-CA-P-04							
	F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -5380)					418,27		
	A R I P O R T A R E					418,27		529'626,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					418,27		529'626,75
	SOMMANO mq					418,27	7,36	3'078,47
33 / 183 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-07 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -5408)					288,03		
	SOMMANO mq					288,03	7,36	2'119,90
34 / 186 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-08 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -5435)					336,02		
	SOMMANO mq					336,02	7,36	2'473,11
35 / 191 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-FI-CA-I-01 F0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito_Concourse-25mm (IdEnt: -5493) FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -5497)					249,55		
	SOMMANO mq					249,35		
						498,90	7,36	3'671,90
36 / 195 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-07 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -5519)					260,47		
	SOMMANO mq					260,47	7,36	1'917,06
37 / 199 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-08 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -5551)					85,26		
	SOMMANO mq					85,26	7,36	627,51
38 / 204 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-FI-CA-I-01 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito_Concourse-25mm (IdEnt: -5604) R0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -5609) RI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito_Concourse-25mm (IdEnt: -5610)					139,68		
	SOMMANO mq					0,57		
						497,84		
						638,09	7,36	4'696,34
	A R I P O R T A R E							548'211,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							548'211,04
39 / 205 A09.04.007.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, cont ... occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. AR-PV-CA-C-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: - 5620)					155,83		
	SOMMANO mq					155,83	23,67	3'688,50
40 / 209 A09.04.007.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, cont ... occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. AR-PV-CA-C-01 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: - 5671)					105,96		
	SOMMANO mq					105,96	23,67	2'508,07
41 / 213 A09.04.007.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, cont ... occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. AR-PV-CA-C-01 R0 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: - 5719)					21,87		
	SOMMANO mq					21,87	23,67	517,66
	Rivestimenti (SbCat 2)							
42 / 216 A20.01.017	Verniciatura idrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a vista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabi ... ia il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo. AR-FI-RI-E-03 R1 _ AR-Wall-Finiture_Esterne_Idrorepellente_PerCLS_5mm (IdEnt: - 5725)					47,09		
	SOMMANO mq					47,09	12,63	594,75
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
43 / 217 A20.01.017	Verniciatura idrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a vista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabi ... ia il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo. AR-FI-IR-I-03 F0 _ AR-Ceiling-Finiture_Impregnante_Antipolvere (IdEnt: -5756)					533,59		
	SOMMANO mq					533,59	12,63	6'739,24
44 / 219 A20.01.017	Verniciatura idrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a vista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabi ... ia il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo. AR-FI-IR-I-03 FI1 _ AR-Ceiling-Finiture_Impregnante_Antipolvere (IdEnt: -5768)					76,93		
	SOMMANO mq					76,93	12,63	971,63
	A R I P O R T A R E							563'230,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'223'227,58
	Opere Strutturali (Cat 2) Magrone (SbCat 10)							
50 / 355 ABR25_E.00 3.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , - D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... e, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- C 8/10 ST-FO-MA-S RF0 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -7058) RFI1.1 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -7059)	1901,90 2147,18				0,10 0,10	190,19 214,72	
	SOMMANO mc						404,91	114,19 46'236,67
51 / 359 ABR25_E.00 3.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , - D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... e, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- C 8/10 ST-FO-MA-S RFI1.2 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -7064)	240,89				0,10	24,09	
	SOMMANO mc						24,09	114,19 2'750,84
	Platea (SbCat 11)							
52 / 368 ABR25_E.00 3.010.020.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Per strutture in fondazione C30/37 ST-FO-PL-C30/37 RF0 _ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -7073) RFI1.1 _ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -7074)						1'177,18 1'290,44	
	SOMMANO mc						2'467,62	184,34 454'881,07
53 / 372 ABR25_E.00 3.010.020.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Per strutture in fondazione C30/37 ST-FO-PL-C30/37 RFI1.2 _ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -7079)						145,53	
	SOMMANO mc						145,53	184,34 26'827,00
	Pareti (SbCat 12)							
54 / 381 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-PE-E-20 R1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -7088) R1 _ ST-EL-Setti_C30/37_25 cm (IdEnt: -7089)						0,67 5,70	
	SOMMANO mc						6,37	193,13 1'230,24
55 / 387 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-PE-E-20 RC1.1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -7157)						7,59	
	SOMMANO mc						7,59	193,13 1'465,86
	A R I P O R T A R E							1'756'619,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'756'619,26
56 / 391 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-PE-E-20 RF0 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -7180) RFI1.1 _ ST-FO-Setti_C30/37_40 cm (IdEnt: -7181) RFI1.1 _ ST-FO-Setti_C30/37_50 cm (IdEnt: -7267) RI1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -7273)					3,69 19,76 0,96 6,10		
	SOMMANO mc					30,51	193,13	5'892,40
	Solai (SbCat 13)							
57 / 395 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R0_ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_32 cm (IdEnt: -7285)	614,41			0,32	196,61		
	SOMMANO mc					196,61	193,13	37'971,29
58 / 409 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R0_ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -7317)	1468,29			0,22	323,02		
	SOMMANO mc					323,02	193,13	62'384,85
59 / 423 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-45 R1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_45 cm (IdEnt: -7340) RC1.1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_45 cm (IdEnt: -7341) R1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggertio_45 cm (IdEnt: -7349) RC1.1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggertio_45 cm (IdEnt: -7350)	816,05 134,91 2114,19 309,34			0,45 0,45 0,35 0,35	367,22 60,71 739,97 108,27		
	SOMMANO mc					1'276,17	193,13	246'466,71
	Pilastri (SbCat 14)							
60 / 430 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x120 R0 _ C35/45_50x120 cm (IdEnt: -7366)					39,66		
	SOMMANO mc					39,66	210,50	8'348,43
61 / 432 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x50 R0 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -7382)					7,36		
	SOMMANO mc					7,36	210,50	1'549,28
	A R I P O R T A R E							2'119'232,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'119'232,22
62 / 439 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-C-60 R0 _ C35/45_60 cm (IdEnt: -7423)					5,88		
	SOMMANO mc					5,88	210,50	1'237,74
63 / 441 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-40x90 RF0 _ C35/45_40x90 cm (IdEnt: -7450) RF0 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -7465)					30,75 8,11		
	SOMMANO mc					38,86	210,50	8'180,03
64 / 443 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x120 RF11.1 _ C35/45_50x120 cm (IdEnt: -7473)					40,43		
	SOMMANO mc					40,43	210,50	8'510,52
65 / 445 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x50 RF11.1 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -7487)					2,60		
	SOMMANO mc					2,60	210,50	547,30
66 / 452 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-C-60 RF11.1 _ C35/45_60 cm (IdEnt: -7499)					5,84		
	SOMMANO mc					5,84	210,50	1'229,32
	Pareti (SbCat 12)							
67 / 476 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-16 R0_ST-EL-Setti_C35/45_10 cm (IdEnt: -7560) R0_ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -7566)					0,11 68,08		
	SOMMANO mc					68,19	210,50	14'353,99
68 / 480 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 R0_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -7601)					82,58		
	A R I P O R T A R E					82,58		2'153'291,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82,58		2'153'291,12
	SOMMANO mc					82,58	210,50	17'383,09
69 / 484 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-50 R0_ST-EL-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -7730) R0_ST-FO-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -7737)					99,01 3,90		
	SOMMANO mc					102,91	210,50	21'662,56
70 / 488 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-30 R1_ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -7772)					2,44		
	SOMMANO mc					2,44	210,50	513,62
71 / 490 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 R1_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -7788)					46,92		
	SOMMANO mc					46,92	210,50	9'876,66
72 / 493 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 RF0_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -7959) RF0_ST-FO-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -7960) RF0_ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -7961) RF11.1_ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -7963)					12,84 4,71 379,31 59,36		
	SOMMANO mc					456,22	210,50	96'034,31
73 / 497 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 RF11.1_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -7983) RF11.1_ST-EL-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -7990)					44,79 104,97		
	SOMMANO mc					149,76	210,50	31'524,48
74 / 500 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-C-50 RF11.1_ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -7999) RF11.1_ST-FO-Setti_C35/45_80 cm (IdEnt: -8011) RF11.2_ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -8013) RF11.2_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8022) RF11.2_ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -8025)					281,71 13,20 14,66 8,22 94,46		
	SOMMANO mc					412,25	210,50	86'778,63
	A R I P O R T A R E							2'417'064,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'417'064,47
	Solai (SbCat 13)							
75 / 531 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SO-P-40 R0 _ ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.40 cm (IdEnt: -8215) R1 _ ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.20 cm (IdEnt: -8218)					11,27 0,33		
	SOMMANO mc					11,60	210,50	2'441,80
76 / 539 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SO-P-30 RFI1.1 _ ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.30 cm (IdEnt: -8234)					43,00		
	SOMMANO mc					43,00	210,50	9'051,50
	Scale (SbCat 15)							
77 / 544 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SC F0_ST_Scala in CA (IdEnt: -8239)					19,08		
	SOMMANO mc					19,08	210,50	4'016,34
78 / 546 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SC FI1_ST_Scala in CA (IdEnt: -8271)					14,21		
	SOMMANO mc					14,21	210,50	2'991,21
79 / 553 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SC RFI1.2_ST_Scala in CA (IdEnt: -8313)					4,66		
	SOMMANO mc					4,66	210,50	980,93
	Platea (SbCat 11)							
80 / 558 ABR25_E.00 3.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione ST-FO-PL-C30/37 RF0_ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -8333) RFI1.1_ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -8334)	266,02 356,60			0,60 0,60	159,61 213,96		
	SOMMANO mq					373,57	29,38	10'975,49
81 / 562 ABR25_E.00	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di							
	A R I P O R T A R E							2'447'521,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'447'521,74
3.030.010.a	puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione ST-FO-PL-C30/37 RFI1.2_ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -8339)	100,06			0,60	60,04		
	SOMMANO mq					60,04	29,38	1'763,98
	Pilastri (SbCat 14)							
82 / 576 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x120 R0 _ C35/45_50x120 cm (IdEnt: -8358)	70,32	3,40			239,09		
	SOMMANO mq					239,09	38,68	9'248,00
83 / 578 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x50 R0 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -8374)	32,10	2,00			64,20		
	SOMMANO mq					64,20	38,68	2'483,26
84 / 586 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-40x90 RF0 _ C35/45_40x90 cm (IdEnt: -8438) RF0 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -8453)	92,25 34,20	2,60 2,00			239,85 68,40		
	SOMMANO mq					308,25	38,68	11'923,11
85 / 588 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x120 RFI1.1 _ C35/45_50x120 cm (IdEnt: -8461)	71,50	3,40			243,10		
	SOMMANO mq					243,10	38,68	9'403,11
86 / 590 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x50 RFI1.1 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -8475)	11,00	2,00			22,00		
	SOMMANO mq					22,00	38,68	850,96
87 / 620 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione							
	A R I P O R T A R E							2'483'194,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'483'194,16
	ST-CA-PI-C-60 R0 _ C35/45_60 cm (IdEnt: -8544) RF11.1 _ C35/45_60 cm (IdEnt: -8548)	22,60 22,00	0,60 0,60	3,14 3,14		42,58 41,45		
	SOMMANO mq					84,03	38,68	3'250,28
	Pareti (SbCat 12)							
88 / 621 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-16 R0 _ ST-EL-Setti_C35/45_10 cm (IdEnt: -8552) R0 _ ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -8558)	1,15 226,96	2,00 2,00			2,30 453,92		
	SOMMANO mq					456,22	38,68	17'646,59
89 / 625 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 R0 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8593)	223,36	2,00			446,72		
	SOMMANO mq					446,72	38,68	17'279,13
90 / 629 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-50 R0 _ ST-EL-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -8722) R0 _ ST-FO-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -8729) R1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -8730) R1 _ ST-EL-Setti_C30/37_25 cm (IdEnt: -8731)	198,30 14,13 3,33 25,68	2,00 2,00 2,00 2,00			396,60 28,26 6,66 51,36		
	SOMMANO mq					482,88	38,68	18'677,80
91 / 637 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-30 R1 _ ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -8805)	8,10	2,00			16,20		
	SOMMANO mq					16,20	38,68	626,62
92 / 639 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 R1 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8821)	142,21	2,00			284,42		
	SOMMANO mq					284,42	38,68	11'001,37
93 / 641 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in							
	A R I P O R T A R E							2'551'675,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'551'675,95
	elevazione ST-CA-PE-E-20 RC1.1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -9019)	38,24	2,00			76,48		
	SOMMANO mq					76,48	38,68	2'958,25
94 / 646 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-20 RF0 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -9043) RF0 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -9044) RF0 _ ST-FO-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -9045) RF0 _ ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -9046) RF11.1 _ ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -9048)	18,45 32,11 15,69 760,25 197,84	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00			36,90 64,22 31,38 1'520,50 395,68		
	SOMMANO mq					2'048,68	38,68	79'242,94
95 / 650 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 RF11.1 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -9068) RF11.1 _ ST-EL-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -9075)	111,99 210,37	2,00 2,00			223,98 420,74		
	SOMMANO mq					644,72	38,68	24'937,77
96 / 653 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-C-40 RF11.1 _ ST-FO-Setti_C30/37_40 cm (IdEnt: -9084) RF11.1 _ ST-FO-Setti_C30/37_50 cm (IdEnt: -9170) RF11.1 _ ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -9176) RF11.1 _ ST-FO-Setti_C35/45_80 cm (IdEnt: -9188) RF11.2 _ ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -9190) RF11.2 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -9199) RF11.2 _ ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -9202)	51,59 2,01 568,78 13,90 48,84 20,56 189,12	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00			103,18 4,02 1'137,56 27,80 97,68 41,12 378,24		
	SOMMANO mq					1'789,60	38,68	69'221,73
97 / 676 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-20 RI1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -9333)	30,59	2,00			61,18		
	SOMMANO mq					61,18	38,68	2'366,44
	Solai (SbCat 13)							
98 / 688 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-SO-P R0 _ ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.40 cm (IdEnt: -9404) R1 _ ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.20 cm (IdEnt: -9407)					55,02 1,66		
	A R I P O R T A R E					56,68		2'730'403,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'744'010,71
	Opere Architettoniche (Cat 1) Opere Metalliche (SbCat 16)							
103 / 719 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-01 R1 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9563)					35,28		
	SOMMANO kg					35,28	5,14	181,34
104 / 722 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-01 R3 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9576)					275,47		
	SOMMANO kg					275,47	5,14	1'415,92
105 / 729 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-05 R1 _ VERTICALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9775)					620,06		
	SOMMANO kg					620,06	5,14	3'187,11
106 / 735 ABR25_E.00 4.010.070.a	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici s ... dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:- cancellate fisse semplici AR-EP-OF-I-02 AR-Railing-Ringhiere_Scale (IdEnt: -10010)	61,92			15,00	928,80		
	SOMMANO kg					928,80	5,13	4'764,74
107 / 741 ABR25_E.00 4.020.030.a	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ... lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati AR-EP-OF-E-04 F1 - AR-GenericModel_Lamiera_Curva_Camini_3,2x2 (IdEnt: -10055)	0,06			7850,00	471,00		
	SOMMANO kg					471,00	9,55	4'498,05
108 / 743 ABR25_E.00 4.020.030.a	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ... lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati AR-EP-OF-E-04 F1 - AR-GenericModel_Lamiera_Curva_Camini_4.5x2.5 (IdEnt: -10058)	0,05			7850,00	392,50		
	SOMMANO kg					392,50	9,55	3'748,38
	Elementi Speciali (SbCat 1)							
109 / 749 ABR25_E.00 4.020.030.a	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ... lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI							
	A R I P O R T A R E							2'761'806,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'761'806,25
	satinati AR-IN-ES-B-02 FI1 - Bussola_Occhio_1 (IdEnt: -10065) FI1 - Bussola_Occhio_2 (IdEnt: -10066) FI1 - Bussola_Occhio_3 (IdEnt: -10067)	0,21 0,19 0,20				7850,00 7850,00 7850,00	1'648,50 1'491,50 1'570,00	
	SOMMANO kg					4'710,00	9,55	44'980,50
	Opere Metalliche (SbCat 16)							
110 / 750 ABR25_E.00 4.020.030.a	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ... lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati AR-FI-OF-E-01 F1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_LamieraStirata (IdEnt: -10068)	45,73				14,60	667,66	
	SOMMANO kg					667,66	9,55	6'376,15
111 / 757 ABR25_E.00 4.020.050.b	Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, ... , e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.- Parapetto con profilo in acciaio inox lucido AR-EP-OF-I-01 AR-Railing-Ringhiere_Scale_Corrimano (IdEnt: -10141)	121,58				2,02	245,59	
	SOMMANO kg					245,59	10,07	2'473,09
112 / 766 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-05 R1 _ VERTICALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10235)						620,06	
	SOMMANO kg					620,06	0,76	471,25
113 / 774 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-01 R1 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10378)						35,28	
	SOMMANO kg					35,28	0,76	26,81
114 / 777 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-01 R3 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10391)						275,47	
	SOMMANO kg					275,47	0,76	209,36
115 / 786 ABR25_E.00 4.040.030.d	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ... AR-EP-OF-I-02 AR-Railing-Ringhiere_Scale (IdEnt: -10662)	61,92				15,00	928,80	
	A R I P O R T A R E					928,80		2'816'343,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					928,80		2'816'343,41
	SOMMANO kg					928,80	0,76	705,89
	Murature (SbCat 18)							
116 / 794 ABR25_E.00 5.020.140.a	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K AR-PV-MU-02 R0_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-240mm (IdEnt: -10709)					8,12		
	SOMMANO mq					8,12	80,67	655,04
117 / 805 ABR25_E.00 5.020.140.b	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 30 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,36 W/m2K AR-PV-MU-P-03 F0_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-300mm (IdEnt: -10802)					70,72		
	SOMMANO mq					70,72	96,68	6'837,21
118 / 807 ABR25_E.00 5.020.140.b	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 30 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,36 W/m2K AR-PV-MU-P-03 R0_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-300mm (IdEnt: -10816) RF11.1_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-300mm (IdEnt: -10820)					160,57		
	SOMMANO mq					12,98		
						173,55	96,68	16'778,81
119 / 809 ABR25_E.00 5.020.140.b	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 30 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,36 W/m2K AR-PV-MU-P-03 R11_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-300mm (IdEnt: -10822)					64,15		
	SOMMANO mq					64,15	96,68	6'202,02
120 / 810 ABR25_E.00 5.020.140.d	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 40 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,27 W/m2K AR-PV-MU-P-04 R0_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-400mm (IdEnt: -10828)					582,64		
	SOMMANO mq					582,64	127,58	74'333,21
121 / 815 ABR25_E.00 5.020.140.d	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 40 cm, trasmittanza (parete intonacata)							
	A R I P O R T A R E							2'921'855,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'921'855,59
	0,27 W/m2K AR-PV-MU-P-04 R11 _AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-400mm (IdEnt: -10871)					15,15		
	SOMMANO mq					15,15	127,58	1'932,84
122 / 816 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-01 F1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -10873)					17,26		
	SOMMANO mq					17,26	42,99	742,01
123 / 819 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-05 F11-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-200mm (IdEnt: -10919)					50,86		
	SOMMANO mq					50,86	42,99	2'186,47
124 / 823 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-01 R0-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -10941)					993,54		
	SOMMANO mq					993,54	42,99	42'712,28
125 / 827 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-05 R0-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-200mm (IdEnt: -11043)					188,16		
	SOMMANO mq					188,16	42,99	8'089,00
126 / 831 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-01 RF11.1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11117)					124,84		
	SOMMANO mq					124,84	42,99	5'366,87
127 / 835 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-05 RF11.1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-200mm (IdEnt: -11131) RF11.2-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11134)					15,81		
	SOMMANO mq					8,47		
						24,28	42,99	1'043,80
128 / 845	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie							
	A R I P O R T A R E							2'983'928,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'983'928,86
ABR25_E.00 5.030.010.e	piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-01 RI1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11173)					230,74		
	SOMMANO mq					230,74	42,99	9'919,51
129 / 849 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-05 RI1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-200mm (IdEnt: -11247)					107,07		
	SOMMANO mq					107,07	42,99	4'602,94
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
130 / 853 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -11298)					2'671,65		
	SOMMANO mq					2'671,65	19,29	51'536,13
131 / 857 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-02 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -11632)					441,37		
	SOMMANO mq					441,37	19,29	8'514,03
132 / 862 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 F1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -11673)					28,78		
	SOMMANO mq					28,78	19,29	555,17
133 / 865 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -11743)					903,51		
	SOMMANO mq					903,51	19,29	17'428,71
134 / 870 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-02 FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12005)					375,64		
	A R I P O R T A R E					375,64		3'076'485,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					375,64		3'076'485,35
	SOMMANO mq					375,64	19,29	7'246,10
135 / 876 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-02 R0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12418)					6,99		
	SOMMANO mq					6,99	19,29	134,84
136 / 883 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-02 RI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12459)					17,17		
	SOMMANO mq					17,17	19,29	331,21
137 / 884 ABR25_E.00 7.010.040.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per esterni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-E-01 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Esterni_Civile_Calce-20mm (IdEnt: -12460) FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Esterni_Civile_Calce-20mm (IdEnt: -12464)					1'103,97		
	SOMMANO mq					26,73		
						1'130,70	19,29	21'811,20
138 / 886 ABR25_E.00 7.010.040.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per esterni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-E-01 RC1.1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Esterni_Civile_Calce-20mm (IdEnt: -12473)					6,54		
	SOMMANO mq					6,54	19,29	126,16
139 / 889 ABR25_E.00 7.010.060.a	Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico- per ogni cm in più di spessore AR-FI-IR-I-02 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12482)	441,37			1,00	441,37		
	SOMMANO m² x cm					441,37	4,53	1'999,41
140 / 894 ABR25_E.00 7.010.060.a	Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico- per ogni cm in più di spessore AR-FI-IR-I-02 FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12523)	375,64			1,00	375,64		
	SOMMANO m² x cm					375,64	4,53	1'701,65
141 / 896 ABR25_E.00 7.010.060.a	Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico- per ogni cm in più di spessore AR-FI-IR-I-02 R0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12573)	6,99			1,00	6,99		
	SOMMANO m² x cm					6,99	4,53	31,66
142 / 898	Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico- per ogni cm in più di spessore							
	A R I P O R T A R E							3'109'867,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'109'867,58
ABR25_E.00 7.010.060.a	AR-FI-IR-I-02 R11_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12575) SOMMANO m² x cm	17,17			1,00	17,17 17,17	4,53	77,78
	Finiture (SbCat 19)							
143 / 900 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12606) SOMMANO mq					2'565,63 2'565,63	9,02	23'141,98
144 / 904 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-02 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12940) SOMMANO mq					425,28 425,28	9,02	3'836,03
145 / 909 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 F1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12981) SOMMANO mq					28,77 28,77	9,02	259,51
146 / 912 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 F11_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13051) SOMMANO mq					851,04 851,04	9,02	7'676,38
147 / 917 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-02 F11_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -13313) SOMMANO mq					357,58 357,58	9,02	3'225,37
148 / 923 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-02 R0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -13726) SOMMANO mq					4,30 4,30	9,02	38,79
	A R I P O R T A R E							3'148'123,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'148'123,42
149 / 930 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-02 R11_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -13767) SOMMANO mq					17,10 17,10	9,02	154,24
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
150 / 931 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-E-01 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Esterni_Civile_Calce-20mm (IdEnt: -13768) F11_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Esterni_Civile_Calce-20mm (IdEnt: -13772) SOMMANO mq					1'103,97 26,73 1'130,70	9,02	10'198,91
151 / 933 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-E-01 RC1.1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Esterni_Civile_Calce-20mm (IdEnt: -13781) SOMMANO mq					6,54 6,54	9,02	58,99
	Drenaggi (SbCat 20)							
152 / 935 ABR25_E.00 8.010.040.a	Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi ... ÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici. AR-EP-DR-O-01 R0_AR-Floor-SistemiIsolamento_Drenaggio_Piestrisco20/40-Variabile (IdEnt: -13789) SOMMANO mc					175,59 175,59	40,11	7'042,91
	Vespai (SbCat 21)							
153 / 940 ABR25_E.00 8.010.070.e	Vespai areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al conte ... inimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4- Di altezza da 25-27 cm AR-PO-VS-T-01 F11_AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13804) SOMMANO mq					205,04 205,04	49,91	10'233,55
154 / 947 ABR25_E.00 8.010.070.e	Vespai areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al conte ... inimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4- Di							
	A R I P O R T A R E							3'175'812,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'175'812,02
155 / 948 ABR25_E.00 8.010.070.f	altezza da 25-27 cm AR-PO-VS-T-01 R11 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13812)					2'005,95		
	SOMMANO mq					2'005,95	49,91	100'116,96
	Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al conte ... inimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4- Di altezza da 38-40 cm AR-PO-VS-T-02 R0 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-50 cm (IdEnt: -13813)					1'114,76		
	SOMMANO mq					1'114,76	53,13	59'227,20
Sistemi di Isolamento (SbCat 22)								
156 / 951 ABR25_E.00 8.010.090.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 AR-SlabEdge-SistemiIsolamento_Drenaggio_Pietrisco 20/40_Concourse (IdEnt: -13816)					17,34		
	SOMMANO mc					17,34	68,66	1'190,56
	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 AR-SlabEdge-Sistemiisolamento_Drenaggio_Pietrisco 20/40_Ingresso_40 (IdEnt: -13827)					8,86		
	SOMMANO mc					8,86	68,66	608,33
Drenaggi (SbCat 20)								
158 / 959 ABR25_E.00 8.010.090.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 FI1 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Drenaggio_Misto-120cm (IdEnt: -13836)					14,76		
	SOMMANO mc					14,76	68,66	1'013,42
	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 FI1 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Drenaggio_Misto-123 cm (IdEnt: -13840) RF0 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Drenaggio_Misto-120cm (IdEnt: -13843) RFI1.1 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Drenaggio_Misto-120cm (IdEnt: -13844)					18,17		
	SOMMANO mc					7,89		
159 / 961 ABR25_E.00 8.010.090.a						26,06	68,66	1'789,28
	A R I P O R T A R E							3'339'757,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'339'757,77
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
160 / 975 ABR25_E.00 8.020.040.g	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo- A 150 kg di cemento per 1 m³ di perlite AR-PO-ST-E-04 RF0 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_Variabile_90mm (IdEnt: -13870)					69,59		
	SOMMANO mc					69,59	223,78	15'572,85
161 / 980 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-I-05 F0 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13879)					2'708,07		
	SOMMANO mq					2'708,07	20,76	56'219,53
162 / 985 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-I-07 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_95mm (IdEnt: -13893)					2'134,13		
	SOMMANO mq					2'134,13	20,76	44'304,54
163 / 987 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-I-05 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13896)					137,38		
	SOMMANO mq					137,38	20,76	2'852,01
	Vespai (SbCat 21)							
164 / 992 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-VS-T-01 FI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13901)					205,04		
	SOMMANO mq					205,04	20,76	4'256,63
165 / 1002 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-VS-T-02 R0 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-50 cm (IdEnt: -13912) RI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13913)					1'114,76 2'005,95		
	SOMMANO mq					3'120,71	20,76	64'785,94
	A R I P O R T A R E							3'527'749,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'527'749,27
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
166 / 1004 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-E-04 RF0 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_Variabile_90mm (IdEnt: -13926)					581,00		
	SOMMANO mq					581,00	20,76	12'061,56
167 / 1008 ABR25_E.00 8.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm AR-PO-ST-I-05 F0 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13941)	2708,07			5,00	13'540,35		
	SOMMANO mq					13'540,35	2,10	28'434,74
168 / 1012 ABR25_E.00 8.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm AR-PO-ST-I-07 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_95mm (IdEnt: -13945)	2134,13			5,00	10'670,65		
	SOMMANO mq					10'670,65	2,10	22'408,37
169 / 1014 ABR25_E.00 8.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm AR-PO-ST-I-05 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13948)	137,38			5,00	686,90		
	SOMMANO mq					686,90	2,10	1'442,49
	Pavimentazioni (SbCat 23)							
170 / 1022 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-03 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -13956)					502,20		
	SOMMANO m² /mm					502,20	7,22	3'625,88
171 / 1030 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Snow (IdEnt: -13980)					1'621,29		
	SOMMANO m² /mm					1'621,29	7,22	11'705,71
172 / 1033 ABR25_E.00	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10							
	A R I P O R T A R E							3'607'428,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'607'428,02
8.040.040.b	mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-06 F0 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_D_Pale Blue (IdEnt: -14006) F0 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_D_Reef Green (IdEnt: -14008)					68,11 179,49		
	SOMMANO m² /mm					247,60	7,22	1'787,67
173 / 1035 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-03 FI1 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14012)					256,15		
	SOMMANO m² /mm					256,15	7,22	1'849,40
174 / 1041 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 FI1 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Shimmer Concrete (IdEnt: -14032)					147,10		
	SOMMANO m² /mm					147,10	7,22	1'062,06
175 / 1044 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 FI1 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Snow (IdEnt: -14040)					1'403,62		
	SOMMANO m² /mm					1'403,62	7,22	10'134,14
176 / 1047 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-06 FI1 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_D_Pale Blue (IdEnt: -14056) FI1 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_D_Reef Green (IdEnt: -14058)					68,02 163,71		
	SOMMANO m² /mm					231,73	7,22	1'673,09
177 / 1060 ABR25_E.00 9.030.070.a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su ... - Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco- tinta unita naturale opaca AR-FI-PV-I-08 F0 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_Gres-Sand_20x20 (IdEnt: -14102)					196,81		
	SOMMANO mq					196,81	47,47	9'342,57
178 / 1062 ABR25_E.00 9.030.070.a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su ... - Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco- tinta unita naturale opaca							
	A R I P O R T A R E							3'633'276,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'633'276,95
179 / 1063 ABR25_E.00 9.070.020.b	AR-FI-PV-I-08 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_Gres-Sand_20x20 (IdEnt: -14111)					49,98	47,47	2'372,55
	SOMMANO mq					49,98		
	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²					80,00	39,38	3'150,40
	AR-FI-PV-K-01 F0 _AR-Stairs-Pavimentazioni_Scale_PVC (IdEnt: -14113) SOMMANO mq					80,00		
180 / 1065 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²					60,00	39,38	2'362,80
	AR-FI-PV-K-01 FI1 _AR-Stairs-Pavimentazioni_Scale_PVC (IdEnt: -14157) SOMMANO mq					60,00		
	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²					18,00	39,38	708,84
	AR-FI-PV-K-01 RFI1.2 _AR-Stairs-Pavimentazioni_Scale_PVC (IdEnt: -14205) SOMMANO mq					18,00		
182 / 1079 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²					1'621,29	39,38	63'846,40
	AR-FI-PV-I-04 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Snow (IdEnt: -14240) SOMMANO mq					1'621,29		
	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²					68,11	39,38	9'750,49
	AR-FI-PV-I-06 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_D_Pale Blue (IdEnt: -14266) F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_D_Reef Green (IdEnt: -14268) SOMMANO mq					179,49		
184 / 1086 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²					247,60	39,38	
	AR-FI-PV-I-04 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Shimmer							
	A R I P O R T A R E							3'715'468,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'715'468,43
	Concrete (IdEnt: -14283)					147,10		
	SOMMANO mq					147,10	39,38	5'792,80
185 / 1089 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-04 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Snow (IdEnt: -14291)					1'403,62		
	SOMMANO mq					1'403,62	39,38	55'274,56
186 / 1092 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-06 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_D_Pale Blue (IdEnt: -14307) FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_D_Reef Green (IdEnt: -14309)					68,02		
	SOMMANO mq					163,71		
						231,73	39,38	9'125,53
187 / 1100 ABR25_E.00 9.070.020.d	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-03 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14321)					502,20		
	SOMMANO mq					502,20	42,16	21'172,75
188 / 1106 ABR25_E.00 9.070.020.d	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-03 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14334)					256,15		
	SOMMANO mq					256,15	42,16	10'799,28
189 / 1113 ABR25_E.00 9.110.030.a	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer ... lessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose- per uno spessore di 10 cm AR-FI-PV-E-03 F0 _ AR-Roof-Finiture_Pavimentazioni_Industriale-100mm (IdEnt: -14345)					627,06		
	SOMMANO mq					627,06	20,78	13'030,31
190 / 1114 ABR25_E.00 9.110.030.g	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer ... igillati con resine bituminose-sovrapprezzo strato di epossidico colorato in resina dello spessore non inferiore a mm 2 AR-FI-PV-E-03 F0 _ AR-Roof-Finiture_Pavimentazioni_Industriale-100mm (IdEnt: -14346) F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_Industriale-100mm (IdEnt: -14347)					627,06		
						368,53		
	A R I P O R T A R E					995,59		3'830'663,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					995,59		3'830'663,66
	SOMMANO mq					995,59	8,45	8'412,74
	Rivestimenti (SbCat 2)							
191 / 1120 ABR25_E.01 0.020.050.c	Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa ... hi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi angoli e spigoli in PVC.- Superficie grezza colori vari- Da cm 24,5x24,5 cm AR-FI-RI-E-01 F0_AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Clinker_Esterni_Strada (IdEnt: -14389)					209,59		
	SOMMANO mq					209,59	55,08	11'544,22
192 / 1124 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-06 F0_AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Vivd Snow (IdEnt: -14447)					45,64		
	SOMMANO mq					45,64	34,39	1'569,56
193 / 1130 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-03 F0_AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli (IdEnt: -14541)					321,77		
	SOMMANO mq					321,77	34,39	11'065,67
194 / 1135 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-04 F0_AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -14693)					487,23		
	SOMMANO mq					487,23	34,39	16'755,84
195 / 1140 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-05 F0_AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -14989)					585,05		
	SOMMANO mq					585,05	34,39	20'119,87
196 / 1146 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-06 F11_AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Vivd Snow (IdEnt: -15469)					41,31		
	SOMMANO mq					41,31	34,39	1'420,65
197 / 1152 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-03 F11_AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli (IdEnt: -15561)					289,38		
	A R I P O R T A R E					289,38		3'901'552,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					289,38		3'901'552,21
	SOMMANO mq					289,38	34,39	9'951,78
198 / 1157 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-04 FI1 _ AR-Wall- Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -15719)					448,50		
	SOMMANO mq					448,50	34,39	15'423,92
199 / 1174 ABR25_E.01 0.080.050.a	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:- tinta unita e granigliato naturale AR-FI-RI-O-01 _ AR_WallSweep_Zoccolino (IdEnt: -16727)					1'173,15		
	SOMMANO m					1'173,15	12,75	14'957,66
	Giunti e Coprigiunti (SbCat 24)							
200 / 1180 ABR25_E.01 2.010.120.f	Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, pe ... , larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00- Altezza 85 mm AR-EP-GG-O-02 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento (IdEnt: -16783)					165,94		
	SOMMANO m					165,94	456,94	75'824,62
201 / 1188 ABR25_E.01 2.010.150.c	Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resi ... di, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm AR-EP-GG-07 AR-StructuralConnections-Giunto_Verticale (IdEnt: -16807)					150,34		
	SOMMANO m					150,34	86,16	12'953,29
202 / 1191 ABR25_E.01 2.010.150.c	Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resi ... di, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm AR-EP-GG-O-01 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria a soffitto (IdEnt: -16842)					55,26		
	SOMMANO m					55,26	86,16	4'761,20
203 / 1194 ABR25_E.01 2.020.010.d	Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti di fissaggio- Per larghezza 250 mm AR-EP-GG-01 AR-StructuralConnections-Coprigiunto_Verticale_25 cm (IdEnt: -16868)					24,95		
	SOMMANO m					24,95	145,08	3'619,75
204 / 1197 ABR25_E.01 2.020.010.e	Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti di fissaggio- Per larghezza 300 mm AR-EP-GG-02 AR-StructuralConnections-Coprigiunto_Verticale_35cm (IdEnt: -16875)					4,63		
	SOMMANO m					4,63	153,97	712,88
	A R I P O R T A R E							4'039'757,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'039'757,31
	Sistemi Raccolta Acque (SbCat 25)							
205 / 1200 ABR25_E.01 3.040.020.a	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:- diametro da 60÷100 mm AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -16880)					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	6,01	66,11
206 / 1210 ABR25_E.01 3.040.130.b	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:- in acciaio zincato da 8/10 AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -16956)					94,81		
	SOMMANO m					94,81	23,12	2'192,01
207 / 1216 ABR25_E.01 3.040.170.b	Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc.- Per diametri da mm 100 AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -17023)					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	66,80	734,80
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
208 / 1224 ABR25_E.01 4.010.012.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas ... a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm- - spessore 4 mm AR-EP-NT-O-05 R3 _ AR-Roof-SistemiIsolamento_MI-9mm (IdEnt: -17099)	14,52			2,00	29,04		
	SOMMANO mq					29,04	19,91	578,19
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
209 / 1226 ABR25_E.01 4.010.012.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas ... a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm- - spessore 4 mm AR-PO-ST-E-04 RF0 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_Variabile_90mm (IdEnt: -17123)	581,00			2,00	1'162,00		
	SOMMANO mq					1'162,00	19,91	23'135,42
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
210 / 1237 ABR25_E.01 4.010.098.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... 730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte- spessore mm 5 AR-EP-NT-V-03 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -17266)					1,83		
	SOMMANO mq					1,83	30,84	56,44
	A R I P O R T A R E							4'066'520,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'066'520,28
211 / 1248 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-01 RF0 _AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -17481) RF0 _AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -17482) RFI1.1 _AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -17483)	15,84				2,00	31,68	
		18,54				2,00	37,08	
		146,18				2,00	292,36	
	SOMMANO mq						361,12	27,80
212 / 1253 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -17590) RFI1.1 _AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -17687)	549,58				2,00	1'099,16	
		33,06				2,00	66,12	
	SOMMANO mq						1'165,28	27,80
213 / 1258 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-01 RFI1.2 _AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -17702)	11,07				2,00	22,14	
	SOMMANO mq						22,14	27,80
214 / 1265 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-04 RFI1.1 _AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -17751) RFI1.2 _AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -17759)						17,16	
							174,54	
	SOMMANO mq						191,70	27,80
Sottofondi e Massetti (SbCat 9)								
215 / 1281 ABR25_E.01 4.060.060.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2 mm AR-PO-ST-E-02 RF0 _AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17847) RFI1.1 _AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17848)	21,59				2,00	43,18	
		118,63				2,00	237,26	
	SOMMANO mq						280,44	12,05
216 / 1285	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta							
	A R I P O R T A R E							4'118'278,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'118'278,25
ABR25_E.01 4.060.060.a	bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2 mm AR-PO-ST-E-01 RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17857) RFI1.2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17858)	7,37 36,46				2,00 2,00	14,74 72,92	
	SOMMANO mq						87,66	12,05 1'056,30
217 / 1295 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-02 RF0 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17868) RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17869)						21,59 118,63	
	SOMMANO mq						140,22	1,20 168,26
218 / 1299 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-01 RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17878) RFI1.2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17879)						7,37 36,46	
	SOMMANO mq						43,83	1,20 52,60
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
219 / 1308 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-EP-NT-O-05 R3 _ AR-Roof-SistemiIsolamento_MI-9mm (IdEnt: -17889)						14,52	
	SOMMANO mq						14,52	1,20 17,42
220 / 1310 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-EP-NT-V-04 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18013) RFI1.2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18021)	17,16 174,54				2,00 2,00	34,32 349,08	
	SOMMANO mq						383,40	1,20 460,08
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
221 / 1325 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-04 RF0 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_Variabile_90mm (IdEnt: -18123)	581,00				2,00	1'162,00	
	SOMMANO mq						1'162,00	1,20 1'394,40
	A R I P O R T A R E							4'121'427,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'121'427,31
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
222 / 1330 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-EP-NT-V-01 RF0 _ AR-Wall-SistemiIsolamento _A_ MI5+I100+MBI20 _128mm (IdEnt: -18132) RF0 _ AR-Wall-SistemiIsolamento _MI5+I60+MBI20 _88mm (IdEnt: -18133) RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento _A_ MI5+I100+MBI20 _128mm (IdEnt: -18134)					15,84 18,54 146,18		
	SOMMANO mq					180,56	7,16	1'292,81
223 / 1335 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento _B_ MI5+I100+MBI20 _128mm (IdEnt: -18241) RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento _MI40+MBI20 _25mm (IdEnt: -18338) RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento _MI5+I60+MBI20 _88mm (IdEnt: -18346)					549,58 17,16 33,06		
	SOMMANO mq					599,80	7,16	4'294,57
224 / 1340 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-EP-NT-V-01 RFI1.2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento _B_ MI5+I100+MBI20 _128mm (IdEnt: -18361) RFI1.2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento _MI40+MBI20 _25mm (IdEnt: -18362)					11,07 174,54		
	SOMMANO mq					185,61	7,16	1'328,97
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
225 / 1357 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-PO-ST-E-02 RF0 _ AR-Floor-SistemiIsolamento _Sottofondi _Isolato _Pendenza-180mm (IdEnt: -18489) RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento _Sottofondi _Isolato _Pendenza-180mm (IdEnt: -18490)					21,59 118,63		
	SOMMANO mq					140,22	7,16	1'003,98
226 / 1361 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-PO-ST-E-01 RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento _Sottofondi _Pendenza-80mm (IdEnt: -18499)					7,37		
	A R I P O R T A R E					7,37		4'129'347,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,37		4'129'347,64
	RFI1.2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -18500)					36,46		
	SOMMANO mq					43,83	7,16	313,82
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
227 / 1375 ABR25_E.01 6.010.091.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... senza a compressione 700 kPa, con bordi battentati: - sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-03 RC1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -18668)	1,83			7,00	12,81		
	SOMMANO mq					12,81	4,75	60,85
228 / 1381 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-01 RF0 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18692) RF0 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -18693) RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18694)					15,84		
						18,54		
						146,18		
	SOMMANO mq					180,56	9,01	1'626,85
229 / 1386 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18801) RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -18898)					549,58		
						33,06		
	SOMMANO mq					582,64	9,01	5'249,59
230 / 1391 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-01 RFI1.2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18913)					11,07		
	SOMMANO mq					11,07	9,01	99,74
	Vespai (SbCat 21)							
231 / 1398 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-VS-T-01 FI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -18962)					205,04		
	SOMMANO mq					205,04	9,01	1'847,41
	A R I P O R T A R E							4'138'545,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'138'545,90
232 / 1405 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-VS-T-02 R0 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-50 cm (IdEnt: -18970) SOMMANO mq					1'114,76 1'114,76	9,01	10'043,99
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
233 / 1406 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-ST-E-02 RF0 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -18971) RF11.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -18972) SOMMANO mq					21,59 118,63 140,22	9,01	1'263,38
	Vespai (SbCat 21)							
234 / 1413 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-VS-T-01 RI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -18984) SOMMANO mq					2'005,95 2'005,95	9,01	18'073,61
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
235 / 1414 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-01 RF0 _ AR-Wall-Sistemiisolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18985) RF11.1 _ AR-Wall-Sistemiisolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18986) SOMMANO mq	15,84 146,18			7,00 7,00	110,88 1'023,26 1'134,14	2,39	2'710,59
236 / 1419 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-01 RF11.1 _ AR-Wall-Sistemiisolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -19093) RF11.2 _ AR-Wall-Sistemiisolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -19190) SOMMANO mq	549,58 11,07			7,00 7,00	3'847,06 77,49 3'924,55	2,39	9'379,67
237 / 1426 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-07							
	A R I P O R T A R E							4'180'017,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'180'017,14
	RF0 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -19239)	18,54			3,00	55,62		
	RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -19240)	33,06			3,00	99,18		
	SOMMANO mq					154,80	2,39	369,97
	Vespai (SbCat 21)							
238 / 1431 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-VS-T-01							
	FI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -19255)	205,04			7,00	1'435,28		
	SOMMANO mq					1'435,28	2,39	3'430,32
239 / 1438 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-VS-T-02							
	R0 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-50 cm (IdEnt: -19263)	1114,76			7,00	7'803,32		
	SOMMANO mq					7'803,32	2,39	18'649,93
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
240 / 1439 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-ST-E-02							
	RF0 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -19264)	21,59			7,00	151,13		
	RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -19265)	118,63			7,00	830,41		
	SOMMANO mq					981,54	2,39	2'345,88
	Vespai (SbCat 21)							
241 / 1446 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-VS-T-01							
	RI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -19277)	2005,95			7,00	14'041,65		
	SOMMANO mq					14'041,65	2,39	33'559,54
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
242 / 1454 ABR25_E.01 6.010.143.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto p ... a alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso- spessore 30 mm con resistenza a compressione = di 250 kPa AR-EP-NT-V-03							
	RC1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -19438)					1,83		
	SOMMANO mq					1,83	24,71	45,22
	A R I P O R T A R E							4'238'418,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'238'418,00
	Pannelli (SbCat 27)							
243 / 1460 ABR25_E.01 6.010.210.a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³):- spessore 20 mm AR-CS-PA-I-03 F0 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_LanaDiVetro-60x60cm (IdEnt: -19462)					176,32		
	SOMMANO mq					176,32	16,03	2'826,41
	Sistemi di Cappotto (SbCat 28)							
244 / 1473 ABR25_E.01 6.050.160.c	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... 35 kg/m³, marcato CE, UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037 W/mq°K Per spessori fino a 60 mm AR-PV-CT-V-01 F0 _ AR-Wall-SistemiCappotto_Esterno_I100_sp.110mm (IdEnt: -19592)					37,84		
	SOMMANO mq					37,84	75,71	2'864,87
245 / 1478 ABR25_E.01 6.050.160.c	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... 35 kg/m³, marcato CE, UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037 W/mq°K Per spessori fino a 60 mm AR-PV-CT-V-01 R1 _ AR-Wall-SistemiCappotto_Esterno_I100_sp.110mm (IdEnt: -19623)					86,31		
	SOMMANO mq					86,31	75,71	6'534,53
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
246 / 1479 ABR25_E.01 6.050.160.c	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... 35 kg/m³, marcato CE, UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037 W/mq°K Per spessori fino a 60 mm AR-EP-NT-V-02 R1 _ AR-Wall-SistemiCappotto_Esterno_I60_sp.68mm (IdEnt: -19624)					175,19		
	SOMMANO mq					175,19	75,71	13'263,63
	Sistemi di Cappotto (SbCat 28)							
247 / 1480 ABR25_E.01 6.050.160.d	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... re a 35 kg/m³, marcato CE, UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037 W/mq°K. Per ogni cm. in più AR-PV-CT-V-01 F0 _ AR-Wall-SistemiCappotto_Esterno_I100_sp.110mm (IdEnt: -19710)	37,84			4,00	151,36		
	SOMMANO m² x cm					151,36	2,36	357,21
248 / 1485 ABR25_E.01 6.050.160.d	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... re a 35 kg/m³, marcato CE, UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037 W/mq°K. Per ogni cm. in più AR-PV-CT-V-01							
	A R I P O R T A R E							4'264'264,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'264'264,65
	R1 _ AR-Wall-SistemiCappotto_Esterno_I100_sp.110mm (IdEnt: -19741)	86,31			4,00	345,24		
	SOMMANO m² x cm					345,24	2,36	814,77
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
249 / 1489 ABR25_E.01 6.060.040.a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-09 AR-Wall-Sistema di Isolamento_I100 mm (IdEnt: -19748)					1,58		
	SOMMANO mq					1,58	12,99	20,52
250 / 1493 ABR25_E.01 6.060.040.a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-O-01 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_I100mm (IdEnt: -19759)					13,73		
	SOMMANO mq					13,73	12,99	178,35
	Elementi Speciali (SbCat 1)							
251 / 1498 ABR25_E.01 6.060.040.a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- spessore 30 mm AR-IN-ES-B-02 FI1 - Bussola_Occhio_1 (IdEnt: -19769) FI1 - Bussola_Occhio_2 (IdEnt: -19770) FI1 - Bussola_Occhio_3 (IdEnt: -19771)					5,45 6,74 6,10		
	SOMMANO mq					18,29	12,99	237,59
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
252 / 1499 ABR25_E.01 6.060.040.b	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore AR-EP-NT-V-09 AR-Wall-Sistema di Isolamento_I100 mm (IdEnt: -19772)	1,58			7,00	11,06		
	SOMMANO mq					11,06	3,29	36,39
253 / 1503 ABR25_E.01 6.060.040.b	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore AR-EP-NT-O-01 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_I100mm (IdEnt: -19783)	13,73			7,00	96,11		
	SOMMANO mq					96,11	3,29	316,20
	Elementi Speciali (SbCat 1)							
254 / 1507 ABR25_E.01 6.060.040.b	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore AR-IN-ES-B-02 FI1 - Bussola_Occhio_1 (IdEnt: -19792)	5,45			7,00	38,15		
	SOMMANO mq					38,15	3,29	125,51
	A R I P O R T A R E							4'265'993,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'265'993,98
255 / 1509 ABR25_E.01 6.060.040.b	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore AR-IN-ES-B-03 FI1 - Bussola_Occhio_2 (IdEnt: -19794) FI1 - Bussola_Occhio_3 (IdEnt: -19795)	6,74 6,10			9,00 9,00	60,66 54,90		
	SOMMANO mq					115,56	3,29	380,19
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
256 / 1510 ABR25_E.01 6.070.080.a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di ... al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:- spessore 5 mm AR-PO-ST-I-05 F0 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -19796)					2'708,07		
	SOMMANO mq					2'708,07	5,89	15'950,53
257 / 1516 ABR25_E.01 6.070.080.a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di ... al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:- spessore 5 mm AR-PO-ST-I-05 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -19803)					137,38		
	SOMMANO mq					137,38	5,89	809,17
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
258 / 1525 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-04 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -19813)					418,27		
	SOMMANO mq					418,27	6,09	2'547,26
259 / 1528 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-07 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -19832)					288,03		
	SOMMANO mq					288,03	6,09	1'754,10
260 / 1531 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -19859)					824,27		
	SOMMANO mq					824,27	6,09	5'019,80
261 / 1537 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e							
	A R I P O R T A R E							4'292'455,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'292'455,03
	posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-04 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -19976) SOMMANO mq					249,35 249,35	6,09	1'518,54
262 / 1539 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-07 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -19988) SOMMANO mq					260,47 260,47	6,09	1'586,26
263 / 1543 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S50mm (IdEnt: -20020) SOMMANO mq					296,22 296,22	6,09	1'803,98
264 / 1550 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-07 R0 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -20103) R0 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S50mm (IdEnt: -20104) SOMMANO mq					0,57 42,28 42,85	6,09	260,96
265 / 1554 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 RI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S50mm (IdEnt: -20211) SOMMANO mq					484,59 484,59	6,09	2'951,15
266 / 1557 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-02 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Contropareti _S75+I60-135mm (IdEnt: -20223) SOMMANO mq					268,23 268,23	6,73	1'805,19
267 / 1561 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Contropareti _S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: -20300)					155,83		
	A R I P O R T A R E					155,83		4'302'381,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					155,83		4'302'381,11
	SOMMANO mq					155,83	6,73	1'048,74
268 / 1565 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-04 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -20351)					418,27		
	SOMMANO mq					418,27	6,73	2'814,96
269 / 1568 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-07 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -20370)					288,03		
	SOMMANO mq					288,03	6,73	1'938,44
270 / 1571 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-02 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -20397)					731,95		
	SOMMANO mq					731,95	6,73	4'926,02
271 / 1577 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-02 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60-135mm (IdEnt: -20667)					161,04		
	SOMMANO mq					161,04	6,73	1'083,80
272 / 1581 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-01 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: -20714)					105,96		
	SOMMANO mq					105,96	6,73	713,11
273 / 1585 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-04 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -20762)					249,35		
	SOMMANO mq					249,35	6,73	1'678,13
	A R I P O R T A R E							4'316'584,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'316'584,31
274 / 1587 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-07 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -20774) SOMMANO mq					260,47	6,73	1'752,96
						260,47		
275 / 1591 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-02 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -20806) SOMMANO mq					365,71	6,73	2'461,23
						365,71		
276 / 1597 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-02 R0 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60-135mm (IdEnt: -21052) R0 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: -21053) R0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -21055) R0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -21056) SOMMANO mq					1,80	6,73	400,17
						21,87		
						0,57		
						35,22		
						59,46	6,73	
277 / 1604 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-08 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -21089) SOMMANO mq	336,02			2,00	672,04	6,73	4'522,83
						672,04		
278 / 1615 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-08 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -21163) SOMMANO mq	85,26			2,00	170,52	6,73	1'147,60
						170,52		
279 / 1621 ABR25_E.01 6.070.090.c	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 95 mm AR-PV-CA-P-03 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -21219) SOMMANO mq					696,54	8,62	6'004,17
						696,54		
280 / 1624 ABR25_E.01 6.070.090.c	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... di resistenza al fuoco A1, fornito e posto							
	A R I P O R T A R E							4'332'873,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'332'873,27
	in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 95 mm AR-PV-CA-P-03 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -21253)					153,43		
	SOMMANO mq					153,43	8,62	1'322,57
281 / 1629 ABR25_E.01 7.010.020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 12,5 mm AR-CS-CA-I-01 F0 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -21300)					633,43		
	SOMMANO mq					633,43	44,03	27'889,92
282 / 1635 ABR25_E.01 7.010.020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 12,5 mm AR-CS-CA-I-01 F11 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -21381)					459,36		
	SOMMANO mq					459,36	44,03	20'225,62
283 / 1643 ABR25_E.01 7.010.020.b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 15 mm AR-CS-CA-I-02 F0 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -21439)					85,71		
	SOMMANO mq					85,71	46,71	4'003,51
	Pannelli (SbCat 27)							
284 / 1654 ABR25_E.01 7.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... a regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm AR-CS-PA-I-01 F0 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -21558)					304,28		
	SOMMANO mq					304,28	41,39	12'594,15
285 / 1660 ABR25_E.01 7.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... a regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm AR-CS-PA-I-01 F11 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -21630)					347,45		
	SOMMANO mq					347,45	41,39	14'380,96
286 / 1665 ABR25_E.01 7.040.040.b	Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 circolare 3 M.I.S.A. del 28/02/9 ... al soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali- con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A AR-CS-PA-I-05 F0 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_Quadrotti 60x60_FibreDiLegno (IdEnt: -							
	A R I P O R T A R E							4'413'290,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'413'290,00
	21676)					161,28		
	SOMMANO mq					161,28	67,31	10'855,76
	Porte (SbCat 3)							
287 / 1674 ABR25_E.01 8.010.010.b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere- ad 2 battente AR-IN-PT-E_14 R0 _E.A.B.C.A-01_W_EmergenzaC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21691) R0 _E.A.B.C.A-02_W_ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21692)	1,00 1,00	1,20 1,20		2,10 2,10	2,52 2,52		
	SOMMANO mq					5,04	234,93	1'184,05
288 / 1676 ABR25_E.01 8.010.010.b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere- ad 2 battente AR-IN-PT-E_15 R0 _E.A.B.C.D-03_W_Emergenza_180x210 cm (IdEnt: -21695)	5,00	1,80		2,10	18,90		
	SOMMANO mq					18,90	234,93	4'440,18
289 / 1678 ABR25_E.01 8.010.030.a	Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la sup ... niglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.- Porta per interni in acciaio spessore 40 mm AR-IN-PT-I_08 R0 _I.A.B.C.A-01_W_120(90)x210 cm_Emergenza (IdEnt: -21704) R0 _I.A.B.C.S-01_W_Metallo_90x210cm (IdEnt: -21705) R0 _I.A.B.C.S-02_D_Metallo_90x210cm (IdEnt: -21707)	1,00 2,00 5,00	1,20 0,90 0,90		2,10 2,10 2,10	2,52 3,78 9,45		
	SOMMANO mq					15,75	172,74	2'720,66
290 / 1685 ABR25_E.01 8.030.060.b	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, ... posti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro:- diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm AR-IN-PT-E F0 _E.C.B.G.D-01_651,5x425 cm_W_F+G+M (IdEnt: -21724)	1,00	6,52		4,25	27,71		
	SOMMANO mq					27,71	128,08	3'549,10
291 / 1688 ABR25_E.01 8.040.010.a	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm AR-IN-PT-I R0 _I.R.B.C.S-01_W_Metallo_REI60_Cavedi_70x210 cm (IdEnt: -21728)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	434,59	1'738,36
292 / 1693 ABR25_E.01 8.040.010.a	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm AR-IN-PT-I R11 _I.R.B.C.S-01_W_Metallo_REI60_Cavedi_70x210 cm (IdEnt: -21758)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	434,59	434,59
	A R I P O R T A R E							4'438'212,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'438'212,70
293 / 1698 ABR25_E.01 8.040.010.f	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm AR-IN-PT-I_05 R0 _I.R.B.C.S-02_W_Metallo_REI60_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -21770) SOMMANO cad					6,00 6,00	475,06	2'850,36
294 / 1713 ABR25_E.01 8.040.030.i	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm AR-IN-PT-I R0 _I.R.B.C.A-01_W_REI60_Magazzini_120(90)x210 cm (IdEnt: -21805) SOMMANO cad					3,00 3,00	768,55	2'305,65
295 / 1717 ABR25_E.01 8.040.030.i	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm AR-IN-PT-I RI1 _I.R.B.C.A-01_W_REI60_Magazzini_120(90)x210 cm (IdEnt: -21815) SOMMANO cad					2,00 2,00	768,55	1'537,10
296 / 1719 ABR25_E.01 8.040.030.i	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm AR-IN-PT-I RI1 _I.R.B.C.A-02_W_REI60_VieDiEsodoA_120(90)x210 cm (IdEnt: -21818) SOMMANO cad					2,00 2,00	768,55	1'537,10
297 / 1731 ABR25_E.01 8.040.030.o	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm AR-IN-PT-I_12 R0 _I.R.B.C.D-03_REI60_VieDiEsodoA_180X210 cm (IdEnt: -21851) SOMMANO cad					2,00 2,00	847,07	1'694,14
298 / 1735 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_13 F0 _I.G.B.V.A-02_Variabile_Ingresso_ZonaPulito (IdEnt: -21856) SOMMANO cad	6,00			2,00	12,00 12,00	207,34	2'488,08
299 / 1737 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_13 FI1 _I.G.B.V.A-02_Variabile_Ingresso_ZonaPulito (IdEnt: -21872)	6,00			2,00	12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		4'450'625,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		4'450'625,13
	SOMMANO cad					12,00	207,34	2'488,08
300 / 1749 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-E_14 R0 _ E.A.B.C.A-01_W_EmergenzaC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21893) R0 _ E.A.B.C.A-02_W_ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21894)	1,00 1,00			2,00 2,00	2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,34	829,36
301 / 1751 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-E_15 R0 _ E.A.B.C.D-03_W_Emergenza_180x210 cm (IdEnt: -21897) R0 _ I.A.B.C.A-01_W_120(90)x210 cm_Emergenza (IdEnt: -21902)	5,00 1,00			2,00 2,00	10,00 2,00		
	SOMMANO cad					12,00	207,34	2'488,08
302 / 1758 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_12 R0 _ I.R.B.C.D-03_REI60_VieDiEsodoA_180X210 cm (IdEnt: -21915)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,34	829,36
303 / 1760 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_11 RI1 _ I.R.B.C.A-02_W_REI60_VieDiEsodoA_120(90)x210 cm (IdEnt: -21925)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,34	829,36
304 / 1768 ABR25_E.01 9.010.080.a	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 c ... rati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura- rivestimento in compensato in legno di pioppo AR-IN-PT-I_04 R0 _ I.L.B.C.S-02_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -21946) R0 _ I.L.B.C.S-03_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -21960) R0 _ I.L.B.C.S-04_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -21962) R0 _ I.L.B.C.S-05_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -21964) R0 _ I.L.B.C.S-06_D_Legno_80x210cm (IdEnt: -21966) R0 _ I.L.B.C.S-07_W_Legno_90x210cm (IdEnt: -21970) R0 _ I.L.B.C.S-08_W_Legno_90x210cm (IdEnt: -21972)	14,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 1,00	0,90 0,90 0,90 0,90 0,80 0,80 0,80		2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10	26,46 3,78 3,78 3,78 6,72 3,36 1,68		
	SOMMANO mq					49,56	201,75	9'998,73
305 / 1770 ABR25_E.01 9.010.080.a	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 c ... rati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura- rivestimento in compensato in legno di pioppo AR-IN-PT-I_04 RI1 _ I.L.B.C.S-02_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -21984) RI1 _ I.L.B.C.S-04_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -21995) RI1 _ I.L.B.C.S-05_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -21997) RI1 _ I.L.B.C.S-07_W_Legno_90x210cm (IdEnt: -21999)	11,00 2,00 2,00 3,00	0,90 0,90 0,90 0,80		2,10 2,10 2,10 2,10	20,79 3,78 3,78 5,04		
	SOMMANO mq					33,39	201,75	6'736,43
306 / 1772 ABR25_E.01	Sovraprezzo alle invetrate in legno o legno alluminio- per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta							
	A R I P O R T A R E							4'474'824,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'474'824,53
9.030.050.b	AR-IN-PT-E FI1 _ E.G.S.V.D-01_Variabile_Ingresso (IdEnt: -22004)	2,00	2,03		2,30	9,34		
	SOMMANO mq					9,34	31,21	291,50
307 / 1773 ABR25_E.01 9.050.010.a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... te, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici fino a m² 2.5 AR-IN-PT-I F0 _ I.G.B.V.A-01_Variabile_Ingresso_SalaRiunioni (IdEnt: -22006) F0 _ I.G.B.V.A-02_Variabile_Ingresso_ZonaPulito (IdEnt: -22012) FI1 _ I.G.B.V.A-02_Variabile_Ingresso_ZonaPulito (IdEnt: -22018)	6,00 6,00 6,00	1,25 1,25 1,27		2,11 2,18 2,18	15,83 16,35 16,61		
	SOMMANO mq					48,79	321,05	15'664,03
	Partizioni Vetrate (SbCat 30)							
308 / 1774 ABR25_E.01 9.060.030.c	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con prof ... te ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri.Minimo contabilizzabile mq 1,50- Per superfici oltre m² 5 AR-PV-VE-I-01 F0 _ AR-CurtainWall-PartizioniVetrate-50mm (IdEnt: -22024)					163,74		
	SOMMANO mq					163,74	293,23	48'013,48
309 / 1776 ABR25_E.01 9.060.030.c	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con prof ... te ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri.Minimo contabilizzabile mq 1,50- Per superfici oltre m² 5 AR-PV-VE-I-01 FI1 _ AR-CurtainWall-PartizioniVetrate-50mm_Bussola (IdEnt: -22040) FI1 _ AR-CurtainWall-PartizioniVetrate-50mm (IdEnt: -22042)					35,70 96,93		
	SOMMANO mq					132,63	293,23	38'891,09
	Porte (SbCat 3)							
310 / 1777 ABR25_E.01 9.060.060.b	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di all ... nti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50- - Per superfici da m² 2.5 fino a 5 AR-IN-PT-E FI1 _ E.G.B.V.D.01_Ingresso_Patii (IdEnt: -22048) FI1 _ E.G.B.V.D.02_Ingresso_Patii (IdEnt: -22050)	2,00 1,00	1,70 1,85		2,30 2,30	7,82 4,26		
	SOMMANO mq					12,08	325,49	3'931,92
311 / 1779 ABR25_E.01 9.060.060.b	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di all ... nti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50- - Per superfici da m² 2.5 fino a 5 AR-IN-PT-E_19 FI1 _ E.G.S.V.D-01_Variabile_Ingresso (IdEnt: -22053)	2,00	2,03		2,30	9,34		
	SOMMANO mq					9,34	325,49	3'040,08
312 / 1780 ABR25_E.02 0.010.130.c (OG 1)	Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:- spessore 10/11 mm AR-IN-PT-I F0 _ I.G.B.V.A-01_Variabile_Ingresso_SalaRiunioni (IdEnt: -22055) F0 _ I.G.B.V.A-02_Variabile_Ingresso_ZonaPulito (IdEnt: -22061) FI1 _ I.G.B.V.A-02_Variabile_Ingresso_ZonaPulito (IdEnt: -22067)	6,00 6,00 6,00	1,25 1,27 1,27		2,11 2,18 2,18	15,83 16,61 16,61		
	A R I P O R T A R E					49,05		4'584'656,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,05		4'584'656,63
	SOMMANO mq					49,05	82,20	4'031,91
	Partizioni Vetrate (SbCat 30)							
313 / 1781 ABR25_E.02 0.010.130.c (OS 18B)	Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:- spessore 10/11 mm AR-PV-VE-I-01 F0 _ AR-CurtainWall-PartizioniVetrate-50mm (IdEnt: -22073) F11 _ AR-CurtainWall-PartizioniVetrate-50mm (IdEnt: -22085)					163,74 96,93		
	SOMMANO mq					260,67	82,20	21'427,07
	Porte (SbCat 3)							
314 / 1782 ABR25_E.02 0.020.090.a	Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore, unite perimetralmente con intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici, doppia sigillatura ... orma UNI 7697, valore massimo di trasmittanza termica Ug =1,30 W/mq K . Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40 AR-IN-PT-E_18 F11 _ E.G.B.V.D.01_Ingresso_Patii (IdEnt: -22091) F11 _ E.G.B.V.D.02_Ingresso_Patii (IdEnt: -22093)	2,00 1,00	1,70 1,85		2,30 2,30	7,82 4,26		
	SOMMANO mq					12,08	80,12	967,85
315 / 1784 ABR25_E.02 0.020.090.a	Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore, unite perimetralmente con intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici, doppia sigillatura ... orma UNI 7697, valore massimo di trasmittanza termica Ug =1,30 W/mq K . Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40 AR-IN-PT-E_19 F11 _ E.G.S.V.D-01_Variabile_Ingresso (IdEnt: -22096)	2,00	2,03		2,30	9,34		
	SOMMANO mq					9,34	80,12	748,32
	Partizioni Vetrate (SbCat 30)							
316 / 1786 ABR25_E.02 0.020.090.a	Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore, unite perimetralmente con intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici, doppia sigillatura ... orma UNI 7697, valore massimo di trasmittanza termica Ug =1,30 W/mq K . Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40 AR-PV-VE-I-01 F11 _ AR-CurtainWall-PartizioniVetrate-50mm_Bussola (IdEnt: -22102)					35,70		
	SOMMANO mq					35,70	80,12	2'860,28
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
317 / 1788 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 F0 _ AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -22134)					2'565,63		
	SOMMANO mq					2'565,63	8,95	22'962,39
318 / 1792 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01							
	A R I P O R T A R E							4'637'654,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'637'654,45
319 / 1795 ABR25_E.02 1.020.040.b	F1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -22468)					28,77		
	SOMMANO mq					28,77	8,95	257,49
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01					851,04		
	F11_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -22538)					851,04	8,95	7'616,81
Opere in Cartongesso (SbCat 4)								
320 / 1810 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01					249,55		
	F0_AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito_Concourse-25mm (IdEnt: -23206)					5'269,85		
	F0_AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -23210)					5'519,40	8,95	49'398,63
	SOMMANO mq							
Intonaci e Rasanti (SbCat 5)								
321 / 1815 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-02					425,28		
	F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -24118)					425,28	8,95	3'806,26
	SOMMANO mq							
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
322 / 1821 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01					139,68		
	F11_AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito_Concourse-25mm (IdEnt: -24183)					139,68	8,95	1'250,14
	SOMMANO mq							
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
323 / 1823 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01					2'191,86		
	F11_AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -24190)					2'191,86	8,95	19'617,15
	SOMMANO mq							
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
324 / 1828	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la							
	A R I P O R T A R E							4'719'600,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'719'600,93
ABR25_E.02 1.020.040.b	preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-02 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: - 24918)					357,58		
	SOMMANO mq					357,58	8,95	3'200,34
325 / 1835 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-02 R0 _ AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: - 24996)					4,30		
	SOMMANO mq					4,30	8,95	38,49
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
326 / 1838 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 RI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito_Concourse-25mm (IdEnt: -25166)					497,84		
	SOMMANO mq					497,84	8,95	4'455,67
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
327 / 1841 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-02 RI1 _ AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: - 25180)					17,10		
	SOMMANO mq					17,10	8,95	153,05
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
328 / 1842 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-CS-CA-I-01 F0 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: - 25181)					633,43		
	SOMMANO mq					633,43	9,52	6'030,25
329 / 1848 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-CS-CA-I-01 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: - 25262)					459,36		
	SOMMANO mq					459,36	9,52	4'373,11
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
330 / 1856	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la							
	A R I P O R T A R E							4'737'851,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'737'851,84
ABR25_E.02 1.020.050.b	preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-E-01 F0 _AR-Wall-Finiture_Intonaci_Esterni_Civile_Calce-20mm (IdEnt: - 25320) FI1 _AR-Wall-Finiture_Intonaci_Esterni_Civile_Calce-20mm (IdEnt: - 25324)					1'134,40 39,00		
	SOMMANO mq					1'173,40	9,52	11'170,77
331 / 1858 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-E-01 RC1.1 _AR-Wall-Finiture_Intonaci_Esterni_Civile_Calce-20mm (IdEnt: - 25333)					6,54		
	SOMMANO mq					6,54	9,52	62,26
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
332 / 1860 ABR25_E.02 1.020.060.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato AR-CS-CA-I-02 F0 _AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: - 25341)					85,71		
	SOMMANO mq					85,71	15,31	1'312,22
	Opere in Pietra (SbCat 31)							
333 / 1873 ABR25_E.02 2.010.020.g	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezz ... con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe- Travertino AR-EP-OP-S-01 AR-GenericModel-ElementiProtezione_OperePietra_Soglia_PietraNaturale (IdEnt: -25465)					12,73		
	SOMMANO mq					12,73	184,01	2'342,45
	Porte (SbCat 3)							
334 / 1887 ABR25_EL. 080.010.210. a	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto:- - con base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato AR-IN-PT-I R0 _I.R.B.C.D-03_REI60_VieDiEsodoA_180X210 cm (IdEnt: -25545)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO Cad					4,00	75,36	301,44
335 / 1889 ABR25_EL. 080.010.210. a	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto:- - con base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato AR-IN-PT-I RI1 _I.R.B.C.A-02_W_REI60_VieDiEsodoA_120(90)x210 cm (IdEnt: - 25551)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO Cad					4,00	75,36	301,44
336 / 1893	Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla							
	A R I P O R T A R E							4'753'342,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'753'342,42
ABR25_EL. 080.020.310. a	centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca- Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente AR-IN-PT-E F0 _ E.C.B.G.D-01_651,5x425 cm_W_F+G+M (IdEnt: -25559)					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	82,31	82,31
337 / 1894 ABR25_EL. 300.010.050. a	Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 5 m, a vite senza ... imentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale- Motore autobloccante per anta fino a 5 m AR-IN-PT-E F0 _ E.C.B.G.D-01_651,5x425 cm_W_F+G+M (IdEnt: -25560)	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO Cad					2,00	758,04	1'516,08
Sanitari (SbCat 33)								
338 / 1897 ABR25_IM.3 40.010.005.a	Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazio ... o della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Delle dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in più di cm 2. AR-PF-SA-U-02 F0 _ 450x400 mm (IdEnt: -25573) F0 _ 700x400 mm (IdEnt: -25575) F0 _ 800x400 mm (IdEnt: -25581)					2,00 6,00 6,00		
	SOMMANO cad					14,00	275,19	3'852,66
339 / 1899 ABR25_IM.3 40.010.005.a	Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazio ... o della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Delle dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in più di cm 2. AR-PF-SA-U-04 FI1 _ 800x400 mm (IdEnt: -25594)					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	275,19	1'651,14
340 / 1901 ABR25_IM.3 40.010.010.b	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'alletta ... no comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - A pavimento con cassetta a parete o ad incasso AR-PF-SA-J-02 F0 _ Variabile (IdEnt: -25601)					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	333,29	3'999,48
341 / 1903 ABR25_IM.3 40.010.010.b	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'alletta ... no comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - A pavimento con cassetta a parete o ad incasso AR-PF-SA-J-02 FI1 _ Variabile (IdEnt: -25634)					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	333,29	1'999,74
342 / 1905 ABR25_IM.3 40.010.020.a	Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della ... i possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Cassetta di scarico del tipo ad incasso AR_PF_SA_J_02 F0_Variabile (IdEnt: -25641)					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	168,15	2'017,80
	A R I P O R T A R E							4'768'461,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'768'461,63
343 / 1907 ABR25_IM.3 40.010.020.a	Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della ... i possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- Cassetta di scarico del tipo ad incasso AR_PF_SA_J_02 FI1_Variabile (IdEnt: -25674)					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	168,15	1'008,90
344 / 1910 ABR25_IM.3 50.010.170.b	Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con carico, corredato di rac ... onante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- Con bocca erogazione girevole ARPFSAU02 F0_450x400 mm (IdEnt: -25684) F0_700x400 mm (IdEnt: -25686) F0_800x400 mm (IdEnt: -25692)					2,00 6,00 6,00		
	SOMMANO cad					14,00	276,41	3'869,74
345 / 1912 ABR25_IM.3 50.010.170.b	Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con carico, corredato di rac ... onante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- Con bocca erogazione girevole ARPFSAU04 FI1_800x400 mm (IdEnt: -25705)					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	276,41	1'658,46
Sistemi di Isolamento (SbCat 22)								
346 / 1914 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 AR-EP-NT-V-01 RF0_AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -25712) RFI1.1_AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -25713)					15,84 146,18		
	SOMMANO mq					162,02	3,20	518,46
347 / 1919 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 AR-EP-NT-V-01 RFI1.1_AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -25820) RFI1.2_AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -25917)					549,58 11,07		
	SOMMANO mq					560,65	3,20	1'794,08
Sottofondi e Massetti (SbCat 9)								
348 / 1928 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2							
	A R I P O R T A R E							4'777'311,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'777'311,27
349 / 1932 ABR25_U.00 5.030.002.a	AR-PO-ST-E-02 RF0 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -25968) RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -25969)					21,59 118,63 140,22	3,20	448,70
	SOMMANO mq							
	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2							
	AR-PO-ST-E-01 RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -25978) RFI1.2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -25979)					7,37 36,46 43,83	3,20	140,26
	SOMMANO mq							

	A R I P O R T A R E							4'777'900,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'777'900,23
	Opere Strutturali (Cat 2) Magrone (SbCat 10)							
350 / 1940 ABR25_E.01 4.010.090.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... t'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- - armata in filo continuo di poliestere non tessuto, 4,5 kg/mq ST-FO-MA-S RF0 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25987) RFI1.1 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25988) RFI1.2 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25993)					1'901,90 2'147,18 240,89		
	SOMMANO mq					4'289,97	15,50	66'494,54
351 / 1941 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 ST-FO-MA-S RF0 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25987) RFI1.1 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25988)					1'901,90 2'147,18		
	SOMMANO mq					4'049,08	3,20	12'957,06
352 / 1947 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 ST-FO-MA-S RFI1.2 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25993)					240,89		
	SOMMANO mq					240,89	3,20	770,85
	Solai (SbCat 13)							
353 / 1960 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 R0 _ ST-EL-Solaio_Cobias-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -26012)					1'468,29		
	SOMMANO mq					1'468,29	113,27	166'313,21
354 / 1964 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 R0 _ ST-EL-Solaio_Cobias-Pieno_32 cm (IdEnt: -26016)					614,41		
	SOMMANO mq					614,41	113,27	69'594,22
355 / 1987 CAM25_E04 .070.010.F	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 45 cm ST-CA-SO-C-45 R1 _ ST-EL-Solaio_Cobias-Alleggerito_45 cm (IdEnt: -26067) R1 _ ST-EL-Solaio_Cobias-Pieno_45 cm (IdEnt: -26068) RC1.1 _ ST-EL-Solaio_Cobias-Alleggerito_45 cm (IdEnt: -26069) RC1.1 _ ST-EL-Solaio_Cobias-Pieno_45 cm (IdEnt: -26074)					2'114,19 816,05 309,34 134,91		
	SOMMANO mq					3'374,49	88,69	299'283,52
	A R I P O R T A R E							5'393'313,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'393'313,63
	Opere Architettoniche (Cat 1) Elementi Speciali (SbCat 1)							
356 / 1991 CAM25_E11 .040.030.I	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... tura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 AR-IN-ES-O-03 FI1 - AR-GenericModel_Finitura_Portale_Ingresso_Dipendenti (IdEnt: -26085)					28,00		
	SOMMANO mq					28,00	82,00	2'296,00
	Giunti e Coprigiunti (SbCat 24)							
357 / 1996 CAM25_E23 .050.010.L	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ... in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm AR-EP-GG-O-04 Materassino tagliafuoco per giunti di dilatazione a solaio (IdEnt: -26199)					149,39		
	SOMMANO m					149,39	132,65	19'816,58
	Porte (SbCat 3)							
358 / 1998 CAM25_L11 .110.020.A	Accessori per automazione infissi Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole AR-IN-PT-E FI1 _ E.G.S.V.D-01_Variabile_Ingresso (IdEnt: -26205)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	255,74	1'022,96
359 / 2000 CAM25_L11 .110.090.B	Sensori di presenza Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco AR-IN-PT-E FI1 _ E.G.S.V.D-01_Variabile_Ingresso (IdEnt: -26209)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	76,04	152,08
360 / 2002 CAM25_MT. L11.103.025 B	Accessori elettroserrature per porte Centralina elettronica per gestione di una porta scorrevole. Alimentazione: 12/24 Vac/dc. Elettronica a microprocessore AR-IN-PT-E FI1 _ E.G.S.V.D-01_Variabile_Ingresso (IdEnt: -26213)	2,00			0,50	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	323,96	323,96
361 / 2005 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count F0 _ I.G.B.V.A-02_Variabile_Ingresso_ZonaPulito (IdEnt: -26223) FI1 _ I.G.B.V.A-02_Variabile_Ingresso_ZonaPulito (IdEnt: -26229)					6,00 6,00		
	SOMMANO cad					12,00	131,05	1'572,60
362 / 2015 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count R0 _ E.A.B.C.A-02_W_ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -26263) R0 _ I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -26264)					1,00 3,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		5'418'497,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		5'418'497,81
	SOMMANO cad					4,00	131,05	524,20
363 / 2022 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count R0 _ I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -26322)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	131,05	393,15
364 / 2025 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count R0 _ I.R.B.C.S-02_W_Metallo_REI60_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -26328)					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	131,05	786,30
	Sanitari (SbCat 33)							
365 / 2039 E01.081.b	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... n sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 90 x 90 x 4 cm AR-PF-SA-D-02 F0 _ 900x900mm (IdEnt: -26398) F11 _ 900x900mm (IdEnt: -26408)					10,00 10,00		
	SOMMANO cad					20,00	577,02	11'540,40
366 / 2041 E01.081.c	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... n sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 4 cm AR-PF-SA-D-03 F0 _ 1000x900mm (IdEnt: -26420) F0 _ 800x1000mm (IdEnt: -26421)					1,00 6,00		
	SOMMANO cad					7,00	500,43	3'503,01
367 / 2042 E01.102.a	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggi gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole fisse in acciaio verniciato AR-PF-SA-U-01 F0 _ 60x66cm (IdEnt: -26427)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	592,72	1'185,44
368 / 2044 E01.102.a	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggi gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole fisse in acciaio verniciato AR-PF-SA-U-01 F11 _ 60x66cm (IdEnt: -26431)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	592,72	1'185,44
369 / 2045 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento AR-PF-SA-J-01 F0 _ Fisso (IdEnt: -26433)					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		5'437'615,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		5'437'615,75
	SOMMANO cad					2,00	795,33	1'590,66
370 / 2047 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento AR-PF-SA-J-01 FI1 _ Fisso (IdEnt: -26437)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	795,33	1'590,66
	Rivestimenti (SbCat 2)							
371 / 2048 NP.AR-FI-RI -I-05-a	Profilo arrotondato (Laboratori) in alluminio anodizzato a soffitto compreso di due elementi: - Sottosguscia con piatto superiore fissata al pannello parete; - Sguscia anodizzata a ... astro nella sottosguscia. Questo Items è necessario per garantire la continuità e la tenuta tra parete e controsoffitto. AR-FI-RI-I-05 F0 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -26439)					191,20		
	SOMMANO m					191,20	44,72	8'550,46
	Pavimentazioni (SbCat 23)							
372 / 2075 NP.AR.FI.P V.I.07	Zerbino professionale per posa interna, in versione da incasso. Spessore 20 mm heavy duty, insonorizzato, a struttura chiusa. Rivestimento con inserti in moquette a grana di riso ... re all'ordine. Telaio in robusto estruso di alluminio, posabile senza tasselli grazie al profilo inferiore a due zanche. AR-FI-PV-I-07 FI1AR-FI-PV-I-07 (IdEnt: -27681)					6,04		
	SOMMANO mq					6,04	529,49	3'198,12
	Sistemi di Facciata (SbCat 29)							
373 / 2097 NP.AR.FI.SF .H.03/04	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_04 AR-CurtainPanel-Doga-Retta_Bottom (IdEnt: -27952)					8,19		
	SOMMANO mq					8,19	285,74	2'340,21
374 / 2101 NP.AR.FI.SF .H.03/04	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_04 AR-CurtainPanel-Doga-Retta_Bottom_PannelloSingolo (IdEnt: -28355)					1,39		
	SOMMANO mq					1,39	285,74	397,18
375 / 2105 NP.AR.FI.SF .H.03/04	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_04							
	A R I P O R T A R E							5'455'283,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'455'283,04
376 / 2109 NP.AR.FI.SF .H.03/04	AR-CurtainPanel-Doga-Retta_Centrale (IdEnt: -28384)					47,75		
	SOMMANO mq					47,75	285,74	13'644,09
	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_03					332,90		
	AR-CurtainPanels-Doga-Retta_L2 (IdEnt: -30563)					332,90	285,74	95'122,85
377 / 2113 NP.AR.FI.SF .H.03/04	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_03					23,85		
	AR-CurtainPanels-Doga-Retta_ProfiloSuperiore (IdEnt: -33813)					23,85	285,74	6'814,90
	SOMMANO mq							
	Finestre (SbCat 37)							
378 / 2121 NP.AR.IN.FI .E.02	Fornitura e posa in opera di finestra apribile A/R (1000x1430) con sistema SCHÜCO AWS 75.SI. Rw = 46 dB AR-IN-FI-E-02					59,02		
	F0 _ W.R.V.S-1,1x1,45 m (IdEnt: -34067)					59,02	1'164,04	68'701,64
	SOMMANO mq							
379 / 2125 NP.AR.IN.FI .E.02	Fornitura e posa in opera di finestra apribile A/R (1000x1430) con sistema SCHÜCO AWS 75.SI. Rw = 46 dB AR-IN-FI-E-02					28,71		
	F11 _ W.R.V.S-1,1x1,45 m (IdEnt: -34275)					28,71	1'164,04	33'419,59
	SOMMANO mq							
380 / 2129 NP.AR.IN.FI .M.01/02	Tenda veneziana interamente metallica con sicurezza antisollevamento e protezione del prodotto. Struttura interamente metallica con lamelle autoportanti. Meccanismo di salita e ori ... ir con motore (opzione: azionamento Comfort) o comando ad asta oscillante per il sistema di sollevamento e orientamento. AR-IN-FI-01					55,00		
	AR-GenericModel_Veneziana_Finestra_Dita_1,20x1.80 (IdEnt: -34460)					55,00	1'659,00	91'245,00
	SOMMANO cad							
381 / 2133 NP.AR.IN.FI .M.02.a	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed elemento antirombo, sviluppo max. mm 910. (Imbotte facciata ventilata. Bancale) AR-IN-FI-M-02	37,00		1,15		42,55		
	F0_105x150 (IdEnt: -34853)					42,55	173,59	7'386,25
	SOMMANO m							
382 / 2137 NP.AR.IN.FI .M.02.a	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed elemento antirombo, sviluppo max. mm 910. (Imbotte facciata ventilata. Bancale) AR-IN-FI-M-01	5,00 18,00		0,90 1,15		4,50		
	F0_80x150 (IdEnt: -35061)					20,70		
	F11_105x150 (IdEnt: -35066)							
	A R I P O R T A R E					25,20		5'771'617,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,20		5'771'617,36
	SOMMANO m					25,20	173,59	4'374,47
383 / 2141 NP.AR.IN.FI .M.02.a	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed elemento antirombo, sviluppo max. mm 910. (Imbotte facciata ventilata. Bancale) AR-IN-FI-M-01 FI1_80x150 (IdEnt: -35251)	5,00		0,90		4,50		
	SOMMANO m					4,50	173,59	781,16
384 / 2142 NP.AR.IN.FI .M.02.b	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed asole per fuoriuscita acqua, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Cielino) AR-IN-FI-M-02 F0_105x150 (IdEnt: -35256)	37,00		1,15		42,55		
	SOMMANO m					42,55	244,01	10'382,63
385 / 2146 NP.AR.IN.FI .M.02.b	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed asole per fuoriuscita acqua, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Cielino) AR-IN-FI-M-01 F0_80x150 (IdEnt: -35464) FI1_105x150 (IdEnt: -35469)	5,00 18,00		0,90 1,15		4,50 20,70		
	SOMMANO m					25,20	244,01	6'149,05
386 / 2150 NP.AR.IN.FI .M.02.b	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed asole per fuoriuscita acqua, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Cielino) AR-IN-FI-M-01 FI1_80x150 (IdEnt: -35654)	5,00		0,90		4,50		
	SOMMANO m					4,50	244,01	1'098,05
387 / 2151 NP.AR.IN.FI .M.02.c	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Spalle) AR-IN-FI-M-02 F0_105x150 (IdEnt: -35659)	37,00		1,55	2,00	114,70		
	SOMMANO m					114,70	220,71	25'315,44
388 / 2155 NP.AR.IN.FI .M.02.c	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Spalle) AR-IN-FI-M-01 F0_80x150 (IdEnt: -35867) FI1_105x150 (IdEnt: -35872)	5,00 18,00		1,55 1,55	2,00 2,00	15,50 55,80		
	SOMMANO m					71,30	220,71	15'736,62
389 / 2159 NP.AR.IN.FI .M.02.c	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Spalle) AR-IN-FI-M-01 FI1_80x150 (IdEnt: -36057)	5,00		1,55	2,00	15,50		
	SOMMANO m					15,50	220,71	3'421,01
	Sistemi di Facciata (SbCat 29)							
390 / 2160 NP.AR.IN.FI	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 270. (Marcapiano)							
	A R I P O R T A R E							5'838'875,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'838'875,79
.M.02.d	AR-FI-SF-H-03 (IdEnt: -36062)	64,14			4,00	256,56		
	SOMMANO m					256,56	93,98	24'111,51
391 / 2164 NP.AR.IN.FI	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 1340. (Cappello di chiusura)							
.M.02.e	AR-FI-SF-H-03 (IdEnt: -36083)					64,14		
	SOMMANO m					64,14	269,82	17'306,25
	Porte (SbCat 3)							
392 / 2171 NP.AR.IN.P	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori)							
T.I-F.B-A	AR-IN-PT-I R0 _ I.F.B.C.S.-01_D_Tenuta-Farmaceutica_90x210cm (IdEnt: -36124)					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	308,13	3'081,30
393 / 2175 NP.AR.IN.P	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori)							
T.I-F.B-A	AR-IN-PT-I R0 _ I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36143)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	308,13	924,39
394 / 2186 NP.AR.IN.P	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori)							
T.I-F.B-A	AR-IN-PT-I R0 _ I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -36167)	3,00			2,00	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	308,13	1'848,78
395 / 2195 NP.AR.IN.P	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare.							
T.I.02-03	AR-IN-PT-I_02 R0 _ I.F.B.C.S.-01_D_Tenuta-Farmaceutica_90x210cm (IdEnt: -36272)	10,00	0,90			9,00		
	SOMMANO m					9,00	2'809,08	25'281,72
396 / 2199 NP.AR.IN.P	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare.							
T.I.02-03	AR-IN-PT-I_03 R0 _ I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36291)	3,00	0,90			2,70		
	SOMMANO m					2,70	2'809,08	7'584,52
397 / 2211 NP.AR.IN.P	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori)							
T.I-O	AR-IN-PT-I_09 R0 _ I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -36323)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	818,45	2'455,35
	A R I P O R T A R E							5'921'469,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'921'469,61
398 / 2218 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_03 R0_I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36381)					3,00	818,45	2'455,35
	SOMMANO cad					3,00		
399 / 2232 NP.AR.IN.P T.I.09	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) doppio battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. (800+400) / (900+300) x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I R0_I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -36450)					3,00	5'194,13	15'582,39
	SOMMANO cad					3,00		
	Pareti Modulari (SbCat 38)							
400 / 2251 NP.AR.PV.P M.S.01	Pareti divisorie per servizi igienici. Blocco 5 cabine composto da: 1 parete frontale (larghezza 4500 mm), 5 porte con segn l/o (larghezza 700 mm), 4 pareti divisorie (larghezza 90 ... ni in h 150 mm; con rosetta in alluminio (o acciaio inox), h cabine standard = 2000 mm incluso 150 mm di luce inferiore. AR-PV-PM-S-01 F0_5Moduli_4500x900mm (IdEnt: -36609) FI1_5Moduli_4500x900mm (IdEnt: -36611)					2,00 2,00	4'521,26	18'085,04
	SOMMANO cad					4,00		
401 / 2253 NP.AR.PV.P M.S.03	Pareti divisorie per servizi igienici. Blocco 2 cabine composto da: 1 parete frontale (larghezza 1920 mm), 2 porte con segn l/o (larghezza 700 mm), 1 parete divisoria (larghezza 14 ... ini in h 150 mm; con rosetta in alluminio (o acciaio inox), h cabine standard = 2000 mm incluso 150 mm di luce inferiore AR-PV-PM-S-03 F0_2Moduli_1920x1410mm (IdEnt: -36617)					2,00	1'843,09	3'686,18
	SOMMANO cad					2,00		
402 / 2255 NP.AR.PV.P M.S.05	Pareti divisorie per servizi igienici. Blocco 3 cabine composto da: 1 parete frontale (larghezza 3040 mm), 3 porte con segn l/o (larghezza 700 mm), 2 pareti divisorie (larghezza 117 ... ini in h 150 mm; con rosetta in alluminio (o acciaio inox), h cabine standard = 2000 mm incluso 150 mm di luce inferiore AR-PV-PM-S-05 F0_3Moduli_3040x1170mm (IdEnt: -36623) FI1_3Moduli_3040x1170mm (IdEnt: -36625)					2,00 2,00	2'914,55	11'658,20
	SOMMANO cad					4,00		
	Rivestimenti (SbCat 2)							
403 / 2256 NP.AR.PV.P P.P.01.a	Fornitura e posa in opera di Profilo arrotondato (Pareti e Contropareti Laboratori) in alluminio grezzo a pavimento compreso di sottosguscia, raggio 60 mm costituito da due pezzi i ... guscia fissata con viti al pavimento e al pannello parete - sguscia anodizzata incastrata a pressione alla sottosguscia. AR-FI-RI-I-05 F0_AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -36627)					191,20	26,97	5'156,66
	SOMMANO m					191,20		
	A R I P O R T A R E							5'978'093,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'978'093,43
	Elementi Speciali (SbCat 1)							
404 / 2268 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-IN-ES-O-02 Level : FI1_AR-GenericModel_Struttura_Portale_Ingresso_Dipendenti (IdEnt: -37573)					7,27		
	SOMMANO mq					7,27	442,80	3'219,16
	Sistemi di Facciata (SbCat 29)							
405 / 2271 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _AR_CW_Parete_Legno_125x540cm_U (IdEnt: -37576)					6,31		
	SOMMANO mq					6,31	442,80	2'794,07
406 / 2278 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _AR_CW_Parete_Legno_135x505cm_U (IdEnt: -37654) R0 _AR_CW_Parete_Legno_135x540cm_DX (IdEnt: -37661) R0 _AR_CW_Parete_Legno_135x540cm_U (IdEnt: -37663) R0 _AR_CW_Parete_Legno_142x540cm_DX (IdEnt: -37672)					47,72 14,58 65,61 7,67		
	SOMMANO mq					135,58	442,80	60'034,82
407 / 2287 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _AR_CW_Parete_Legno_185x540cm_DX (IdEnt: -37690)					19,98		
	SOMMANO mq					19,98	442,80	8'847,14
408 / 2295 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _AR_CW_Parete_Legno_195x505cm_DX (IdEnt: -37699) R0 _AR_CW_Parete_Legno_195x540cm_DX (IdEnt: -37707) R0 _AR_CW_Parete_Legno_195x540cm_SX (IdEnt: -37712)					78,78 52,65 31,59		
	SOMMANO mq					163,02	442,80	72'185,26
409 / 2302 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02							
	A R I P O R T A R E							6'125'173,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'125'173,88
410 / 2308 NP.AR.PV.S F.A.02	R0 _ AR_CW_Parete_Legno_205x540cm_DX (IdEnt: -37784)					22,14	442,80	9'803,59
	SOMMANO mq					22,14		
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti.							
	AR-PV-SF-A-02							
	R0 _ AR_CW_Parete_Legno_206x540cm_SX (IdEnt: -37791)					11,12		
411 / 2317 NP.AR.PV.S F.A.02	R0 _ AR_CW_Parete_Legno_235x540cm_SX (IdEnt: -37792)					12,69	442,80	16'330,46
	R0 _ AR_CW_Parete_Legno_242x540cm_SX (IdEnt: -37793)					13,07		
	SOMMANO mq					36,88		
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti.							
	AR-PV-SF-A-02							
412 / 2325 NP.AR.PV.S F.A.02	R11 _ AR_CW_Parete_Legno_1.35x4.65cm_U (IdEnt: -37868)					43,94	442,80	27'940,68
	R11 _ AR_CW_Parete_Legno_135x465cm_DX (IdEnt: -37875)					12,56		
	R11 _ AR_CW_Parete_Legno_142x465cm_DX (IdEnt: -37877)					6,60		
	SOMMANO mq					63,10		
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti.							
413 / 2333 NP.AR.PV.S F.A.02	AR-PV-SF-A-02						442,80	7'620,59
	R11 _ AR_CW_Parete_Legno_185x465cm_DX (IdEnt: -37894)					17,21		
	SOMMANO mq					17,21		
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti.							
	AR-PV-SF-A-02							
414 / 2342 NP.AR.PV.S F.A.02	R11 _ AR_CW_Parete_Legno_195x465cm_DX (IdEnt: -37903)					27,20	442,80	24'088,32
	R11 _ AR_CW_Parete_Legno_195x465cm_SX (IdEnt: -37906)					27,20		
	SOMMANO mq					54,40		
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti.							
	AR-PV-SF-A-02							
415 / 2348 NP.AR.PV.S F.A.02	R11 _ AR_CW_Parete_Legno_205x465cm_DX (IdEnt: -37975)					19,07	442,80	8'444,20
	SOMMANO mq					19,07		
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti.							
	AR-PV-SF-A-02							
	R11 _ AR_CW_Parete_Legno_206x465cm_SX (IdEnt: -37984)					9,58		
	R11 _ AR_CW_Parete_Legno_235x465cm_SX (IdEnt: -37985)					10,93		
	A R I P O R T A R E					20,51		6'219'401,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'487'743,08
	Opere Strutturali (Cat 2) Carpenterie Metalliche (SbCat 40)							
418 / 2360 ABR25_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso ... eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali Carpenteria metallica S355 - Quantità come da distinta pezzi PE, compresa bulloneria Struttura Occhio SX Struttura Occhio CTR Struttura Occhio DX					15'259,40 18'391,20 12'253,40		
	SOMMANO kg					45'904,00	3,87	177'648,48
419 / 2361 ABR25_E.00 4.010.010.b	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso ... t'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi- In acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloni Carpenteria metallica S275 - Quantità come da distinta pezzi PE, compresa bulloneria Struttura di sostegno infisso ingresso Concourse				511,00	511,00		
	SOMMANO kg					511,00	3,71	1'895,81
420 / 2362 ABR25_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg;- immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza Zincatura carpenterie metalliche Concourse Vedi voce n° 2360 [kg 45 904.00] Vedi voce n° 2361 [kg 511.00]					45'904,00 511,00		
	SOMMANO kg					46'415,00	0,85	39'452,75
421 / 2363 1204.012	Applicazione di vernice intumescente.Applicazione di vernice intumescente, per materiali ferrosi, data in duemani, per uno spessore di 1000 micron, previo sgrassaggio o sabbiatura ... ali ed applicazione di una mano di primer di spessore di 50 micron. E'compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Verniciatura opere metalliche a vista - Quantità come da distinta pezzi PE Struttura Occhio SX Struttura Occhio CTR Struttura Occhio SX					286,20 348,40 231,10		
	SOMMANO mq					865,70	19,06	16'500,24
	Armature Pali (SbCat 41)							
422 / 2364 ABR25_E.00 3.040.010.a (OS 1)	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Armatura pali d800				393384,00	393'384,00		
	SOMMANO kg					393'384,00	1,79	704'157,36
	Armature Fondazioni (SbCat 42)							
423 / 2365 ABR25_E.00 3.040.010.a (OG 1)	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Platea Sp.60cm livello RFII				183426,00	183'426,00		
	A R I P O R T A R E					183'426,00		8'427'397,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'486'697,85
	Dito 0 (SpCat 2) Opere Architettoniche (Cat 1) Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
426 / 58 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-04 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -469)					4,68		
	SOMMANO mq					4,68	43,61	204,09
427 / 60 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-04 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -488)					1,60		
	SOMMANO mq					1,60	43,61	69,78
428 / 66 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -581)					15,27		
	SOMMANO mq					15,27	43,61	665,92
429 / 78 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-01 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -718)					0,93		
	SOMMANO mq					0,93	43,61	40,56
430 / 96 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-08 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -906)	26,42			2,00	52,84		
	SOMMANO mq					52,84	48,90	2'583,88
431 / 107 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-08 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -970)	40,10			2,00	80,20		
	SOMMANO mq					80,20	48,90	3'921,78
432 / 113 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-02 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -1112)					26,83		
	A R I P O R T A R E					26,83		10'494'183,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,83		10'494'183,86
	SOMMANO mq					26,83	48,90	1'311,99
433 / 119 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-02 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -1344)					22,14		
	SOMMANO mq					22,14	48,90	1'082,65
434 / 133 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -1627)					9,36		
	SOMMANO mq					9,36	15,76	147,51
435 / 135 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 F0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -2059)					106,53		
	SOMMANO mq					106,53	15,76	1'678,91
436 / 143 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -2743)					124,58		
	SOMMANO mq					124,58	15,76	1'963,38
437 / 156 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -3512)					9,36		
	SOMMANO mq					9,36	15,76	147,51
438 / 158 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 F0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -3940)					106,53		
	SOMMANO mq					106,53	15,76	1'678,91
439 / 165 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01							
	A R I P O R T A R E							10'502'194,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'502'194,72
440 / 177 A09.04.004.f	FI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -4619)					124,58		
	SOMMANO mq					124,58	15,76	1'963,38
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-04					4,68		
	_ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -5378)					4,68	7,36	34,44
441 / 179 A09.04.004.f	SOMMANO mq					4,68		
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-04					1,60		
	F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -5397)					1,60	7,36	11,78
	SOMMANO mq					1,60		
442 / 187 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-08					26,42		
	F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -5448)					26,42	7,36	194,45
	SOMMANO mq					26,42		
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-08					40,10		
443 / 200 A09.04.004.f	FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -5554)					40,10	7,36	295,14
	SOMMANO mq					40,10		
Demolizioni (SbCat 6)								
444 / 228 ABR25_E.00 1.060.060.a	Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- Rimozione di tramezzature in cartongesso AR-PV-CA-P-03					102,13		
	F0 _ L1-AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -5779)					23,96		
	FI1 _ L1-AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -5783)					117,70		
	FI1 _ L1-AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -5785)					1,90		
	FI1 _ L1-AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -5793)					2,25		
	R0 _ L1-AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -5794)					247,94	8,25	2'045,51
	SOMMANO mq					247,94		
445 / 230 ABR25_E.00 1.060.060.a	Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- Rimozione di tramezzature in cartongesso AR-PV-MU-P-05					138,95		
	FI1 _ L1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS sp. 200mm (IdEnt: -5798)					138,95		
	A R I P O R T A R E					138,95		10'506'739,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'512'509,06
	Opere Architettoniche (Cat 1)							
450 / 239 ABR25_E.00 1.100.080.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avv ... compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico AR-FI-PV-I-03 F0 _ L1-AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -5844) F0 _ L1-AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Snow (IdEnt: -5845) F11 _ L1-AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -5846) F11 _ L1-AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Snow (IdEnt: -5847)					170,41 14,65 151,33 9,77		
	SOMMANO mq					346,16	5,68	1'966,19
451 / 240 ABR25_E.00 1.100.110.b	Demolizione di vespaio in pietrame. Compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- Demolizione di vespaio in pietrame eseguito a macchina AR-FI-CO-E-07 RC1.1 _ L1-AR-Roof-Finiture_Coperture_Ghiaia (IdEnt: -5848)					24,62		
	SOMMANO mc					24,62	28,58	703,64
452 / 242 ABR25_E.00 1.100.130.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm AR-PO-ST-I-04 F11 _ L1-AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-45mm (IdEnt: -5854)					9,49		
	SOMMANO mq					9,49	14,55	138,08
453 / 244 ABR25_E.00 1.100.130.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... sso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm AR-PO-ST-E-03 R1 _ L1-AR_Roof_Sottofondi_Esterni_Isolato- sp. 160mm (IdEnt: -5856) RC1.1 _ L1-AR_Roof_Sottofondi_Esterni_Isolato- sp. 160mm (IdEnt: -5857)					335,09 171,12		
	SOMMANO mq					506,21	18,89	9'562,31
454 / 245 ABR25_E.00 1.120.010.b	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:- per controsoffitti in lastre di gesso AR-CS-CA-I-01 F0 _ L1-AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -5861) F0 _ L1-AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_I_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -5862) F0 _ L1-AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -5863) F11 _ L1-AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -5873) F11 _ L1-AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_I_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -5876) F11 _ L1-AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -5877)					27,82 42,07 185,05 31,83 42,04 144,18		
	SOMMANO mq					472,99	5,82	2'752,80
	A R I P O R T A R E							10'527'632,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'527'632,08
455 / 247 ABR25_E.00 1.130.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.- Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato AR-PO-ST-E-03 R1 _ L1-AR_Roof_Sottofondi_Esterni_Isolato- sp. 160mm (IdEnt: -5889) RC1.1 _ L1-AR_Roof_Sottofondi_Esterni_Isolato- sp. 160mm (IdEnt: -5890)					335,09 171,12		
	SOMMANO mq					506,21	5,68	2'875,27
456 / 249 ABR25_E.00 1.150.030.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m AR-IN-PT-I_L1_02 F0 _ L1_I.L.B.C.S-02_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -5895) F11 _ L1_I.F.B.C.S.-01_D_Tenuta-Farmaceutica_90x210cm (IdEnt: -5896) F11 _ L1_I.F.B.O.S.-01_W_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -5899)	1,00 3,00 1,00	0,90 0,90 0,90		2,10 2,10 2,10	1,89 5,67 1,89		
	SOMMANO mq					9,45	16,69	157,72
457 / 253 ABR25_E.00 1.160.040.a	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... lizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m- Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno AR-EP-OF-I-02 Rimozione ringhiera copertura Lotto 1 (IdEnt: -5904)	38,49			15,00	577,35		
	SOMMANO kg					577,35	0,86	496,52
458 / 254 ABR25_E.00 1.200.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-IN-PT-I-L1_02 F0_L1_I.L.B.C.S-02_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -5906) F11_L1_I.F.B.C.S.-01_D_Tenuta-Farmaceutica_90x210cm (IdEnt: -5907) F11_L1_I.F.B.O.S.-01_W_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -5910)					0,43 1,26 0,43		
	SOMMANO mc					2,12	7,32	15,52
459 / 257 ABR25_E.00 1.200.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-EP-OF-I-02 Trasporto a scarica ringhiera copertura Lotto 1 (10 km) (IdEnt: -5915)					38,49		
	SOMMANO mc					38,49	7,32	281,75
460 / 259 ABR25_E.00 1.200.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-EP-OF-I-02 Trasporto a scarica ringhiera copertura Lotto 1 (Incremento per ulteriori 15 km) (IdEnt: -5919) F0 _ L1-AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -5921) F0 _ L1-AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_I_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -5922) F0 _ L1-AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -5923) F11 _ L1-AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm					38,49 1,46 2,21 7,41		
	A R I P O R T A R E					49,57		10'531'458,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,57		10'531'458,86
461 / 261 ABR25_E.00 1.200.010.a	(IdEnt: -5933) FI1 _ L1-AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_I_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -5936) FI1 _ L1-AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -5937)					1,74		
						2,21		
						5,77		
	SOMMANO mc					59,29	7,32	434,00
	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³							
	AR-PO-ST-E-03							
	R1 _ L1-AR-Roof_Sottofondi_Esterni_Isolato- sp. 160mm (IdEnt: -5950)					53,61		
	RC1.1 _ L1-AR-Roof_Sottofondi_Esterni_Isolato- sp. 160mm (IdEnt: -5951)					27,38		
	RC1.1 _ L1-AR-Roof-Finiture_Coperture_Ghiaia (IdEnt: -5955)					24,62		
	SOMMANO mc					105,61	7,32	773,07
462 / 264 ABR25_E.00 1.200.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³							
	AR-PV-CA-P-03							
	F0 _ L1-AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -5963)					10,21		
	FI1 _ L1-AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -5967)					1,95		
	FI1 _ L1-AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -5968)					11,74		
	FI1 _ L1-AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -5976)					0,14		
	FI1 _ L1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS sp. 200mm (IdEnt: -5977)					27,47		
	SOMMANO mc					51,51	7,32	377,05
	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³							
	AR-PV-CA-P-02							
463 / 266 ABR25_E.00 1.200.010.a	R0 _ L1-AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -5988)					0,17		
	R0 _ L1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS sp. 200mm (IdEnt: -5989)					34,16		
	SOMMANO mc					34,33	7,32	251,30

	A R I P O R T A R E							10'533'294,28

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'533'362,06
	Opere Architettoniche (Cat 1)							
465 / 269 ABR25_E.00 1.200.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-PV-MU-P-01 RC1.1 _ L1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -6018)					0,02		
	SOMMANO mc					0,02	7,32	0,15
466 / 271 ABR25_E.00 1.200.010.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... i eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-IN-PT-I-L1_02 F0_L1_I.L.B.C.S-02_D Legno_90x210cm (IdEnt: -6022) F11_L1_I.F.B.C.S.-01_D Tenuta-Farmaceutica_90x210cm (IdEnt: -6023) F11_L1_I.F.B.O.S.-01_W_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -6026)	0,43 1,26 0,43			3,00 3,00 3,00	1,29 3,78 1,29		
	SOMMANO mc					6,36	3,86	24,55
467 / 274 ABR25_E.00 1.200.010.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... i eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-CS-CA-I-01 F0_L1-AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -6029) F0_L1-AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_I_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -6030) F0_L1-AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -6031) F11_L1-AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -6041) F11_L1-AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_I_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -6044) F11_L1-AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -6045)					1,46 2,21 7,41 1,74 2,21 5,77		
	SOMMANO mc					20,80	3,86	80,29
468 / 276 ABR25_E.00 1.200.010.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... i eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-PO-ST-E-03 R1_L1-AR_Roof_Sottofondi_Esterni_Isolato- sp. 160mm (IdEnt: -6058) RC1.1 _ L1-AR_Roof_Sottofondi_Esterni_Isolato- sp. 160mm (IdEnt: -6059) RC1.1 _ L1-AR-Roof-Finiture_Coperture_Ghiaia (IdEnt: -6063)					53,61 27,38 24,62		
	SOMMANO mc					105,61	3,86	407,65
469 / 279 ABR25_E.00 1.200.010.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... i eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-PV-CA-P-03 F0_L1-AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -6071) F11_L1-AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -6075) F11_L1-AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -6076) F11_L1-AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -6084) F11_L1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS sp. 200mm (IdEnt: -6085)	10,21 1,95 11,74 0,14 27,47			3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	30,63 5,85 35,22 0,42 82,41		
	A R I P O R T A R E					154,53		10'533'874,70

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'534'868,73
471 / 282 ABR25_E.00 1.200.010.b	Opere Strutturali (Cat 2)							
	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... i eventuali oneri di scarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 con autocarro ribaltabile da 7 m³							
	ST-CA-PE-E-03							
	R0 _ L1-ST-EL-Setti_CLS_20 cm (IdEnt: -6101)	8,45			3,00	25,35		
	R0 _ L1-ST-EL-Setti_CLS_25 cm (IdEnt: -6108)	0,69			3,00	2,07		
	R0 _ L1-ST-EL-Setti_CLS_5 cm (IdEnt: -6112)	0,12			3,00	0,36		
	SOMMANO mc					27,78	3,86	107,23
	A RIPORTARE							10'534'975,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'546'190,35
476 / 295 ABR25_E.00 1.210.020.j	Opere Strutturali (Cat 2)							
	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inertì presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprese ... ttente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Cemento ST-CA-PE-E-03							
	R0 _ L1-ST-EL-Setti_CLS_20 cm (IdEnt: -6165)	8,45			2,40	20,28		
	R0 _ L1-ST-EL-Setti_CLS_25 cm (IdEnt: -6172)	0,69			2,40	1,66		
	R0 _ L1-ST-EL-Setti_CLS_5 cm (IdEnt: -6176)	0,12			2,40	0,29		
	SOMMANO t					22,23	18,99	422,15
	A RIPORTARE							10'546'612,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'547'927,92
480 / 303 ABR25_E.00 1.210.020.z	Opere Strutturali (Cat 2)							
	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprese ... one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione ST-CA-SO-C-01 R1 _ L1-ST-EL-Solaio_T3_Cobiax_32 cm (IdEnt: -6206) SOMMANO t	1,53			2,00	3,06 3,06	18,99	58,11
	A RIPORTARE							10'547'986,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'548'124,28
485 / 311 ABR25_E.00 1.210.020.z	Opere Strutturali (Cat 2) Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione ST-CA-SO-C-01 R1 _ L1-ST-EL-Solaio_T3_Cobias_32 cm (IdEnt: -6221) SOMMANO t					1,53	18,99	29,05
						1,53		
	A RIPORTARE							10'548'153,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'548'194,35
488 / 315 ABR25_E.00 1.210.020.z	Opere Strutturali (Cat 2) Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprese ... one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione ST-CA-SO-C-01 R1 _ L1-ST-EL-Solaio_T3_Cobias_32 cm (IdEnt: -6229) SOMMANO t					1,53	18,99	29,05
						1,53		
	A RIPORTARE							10'548'223,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'550'603,28
	Opere Architettoniche (Cat 1) Opere Metalliche (SbCat 16)							
496 / 723 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per traviature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornita alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-01 R3 _ ORIZZONTALE _SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9601)					91,40		
	SOMMANO kg					91,40	5,14	469,80
497 / 736 ABR25_E.00 4.010.070.a	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici s ... dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:- cancellate fisse semplici AR-EP-OF-I-02 AR-Railing-Ringhiere_Scale (IdEnt: -10019)	16,82			15,00	252,30		
	SOMMANO kg					252,30	5,13	1'294,30
498 / 742 ABR25_E.00 4.020.030.a	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ... lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati AR-EP-OF-E-04 F1 - AR-GenericModel_Lamiera_Curva_Camini_3,2x2 (IdEnt: -10057)	0,03			7850,00	235,50		
	SOMMANO kg					235,50	9,55	2'249,03
499 / 751 ABR25_E.00 4.020.030.a	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ... lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati AR-FI-OF-E-01 F1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_LamieraStirata (IdEnt: -10080)	15,54			14,60	226,88		
	SOMMANO kg					226,88	9,55	2'166,70
500 / 758 ABR25_E.00 4.020.050.b	Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, ... , e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.- Parapetto con profilo in acciaio inox lucido AR-EP-OF-I-01 AR-Railing-Ringhiere_Scale_Corrimano (IdEnt: -10150)	36,39			2,02	73,51		
	SOMMANO kg					73,51	10,07	740,25
501 / 778 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-01 R3 _ ORIZZONTALE _SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10416)					91,40		
	SOMMANO kg					91,40	0,76	69,46
502 / 787 ABR25_E.00 4.040.030.d	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferiate, ecc. ... AR-EP-OF-I-02							
	A R I P O R T A R E							10'557'592,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'557'592,82
	AR-Railing-Ringhiere_Scale (IdEnt: -10671)	16,82			15,00	252,30		
	SOMMANO kg					252,30	0,76	191,75
	Murature (SbCat 18)							
503 / 828 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-05 R0-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-200mm (IdEnt: -11056)					25,79		
	SOMMANO mq					25,79	42,99	1'108,71
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
504 / 858 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-02 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -11660)					30,83		
	SOMMANO mq					30,83	19,29	594,71
505 / 866 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -11813)					14,08		
	SOMMANO mq					14,08	19,29	271,60
506 / 871 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-02 FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12044)					55,18		
	SOMMANO mq					55,18	19,29	1'064,42
507 / 877 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-02 R0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12419)					2,73		
	SOMMANO mq					2,73	19,29	52,66
508 / 890 ABR25_E.00 7.010.060.a	Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico- per ogni cm in più di spessore AR-FI-IR-I-02 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12510)	30,83			1,00	30,83		
	SOMMANO m² x cm					30,83	4,53	139,66
509 / 895 ABR25_E.00	Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico- per ogni cm in più di spessore AR-FI-IR-I-02							
	A R I P O R T A R E							10'561'016,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'561'016,33
7.010.060.a	FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12562)	55,18			1,00	55,18		
	SOMMANO m² x cm					55,18	4,53	249,97
510 / 897 ABR25_E.00	Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico- per ogni cm in più di spessore AR-FI-IR-I-02							
7.010.060.a	R0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12574)	2,73			1,00	2,73		
	SOMMANO m² x cm					2,73	4,53	12,37
	Finiture (SbCat 19)							
511 / 905 ABR25_E.00	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-02							
7.010.180.a	F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12968)					30,84		
	SOMMANO mq					30,84	9,02	278,18
512 / 913 ABR25_E.00	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01							
7.010.180.a	FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13121)					8,84		
	SOMMANO mq					8,84	9,02	79,74
513 / 918 ABR25_E.00	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-02							
7.010.180.a	FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -13352)					54,88		
	SOMMANO mq					54,88	9,02	495,02
514 / 924 ABR25_E.00	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-02							
7.010.180.a	R0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -13727)					2,66		
	SOMMANO mq					2,66	9,02	23,99
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
515 / 988 ABR25_E.00	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-I-05							
8.040.010.a	FI1 _AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13897)					8,14		
	SOMMANO mq					8,14	20,76	168,99
	A R I P O R T A R E							10'562'324,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'562'324,59
516 / 1015 ABR25_E.00 8.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm AR-PO-ST-I-05 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13949) SOMMANO mq	8,14			5,00	40,70	2,10	85,47
						40,70		
	Pavimentazioni (SbCat 23)							
517 / 1023 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-03 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -13961) SOMMANO m² /mm					174,87	7,22	1'262,56
						174,87		
518 / 1031 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Snow (IdEnt: -13999) SOMMANO m² /mm					27,26	7,22	196,82
						27,26		
519 / 1034 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-06 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_D_Reef Green (IdEnt: -14011) SOMMANO m² /mm					1,92	7,22	13,86
						1,92		
520 / 1036 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-03 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14015) SOMMANO m² /mm					162,36	7,22	1'172,24
						162,36		
521 / 1045 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Snow (IdEnt: -14047) SOMMANO m² /mm					60,41	7,22	436,16
						60,41		
522 / 1048 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-06							
	A R I P O R T A R E							10'565'491,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'565'491,70
523 / 1080 ABR25_E.00 9.070.020.b	FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_D_Reef Green (IdEnt: -14061)					16,83		
	SOMMANO m² /mm					16,83	7,22	121,51
	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
	AR-FI-PV-I-04 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Snow (IdEnt: -14259)					27,26		
524 / 1083 ABR25_E.00 9.070.020.b	SOMMANO mq					27,26	39,38	1'073,50
	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
	AR-FI-PV-I-06 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_D_Reef Green (IdEnt: -14271)					1,92		
	SOMMANO mq					1,92	39,38	75,61
525 / 1090 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
	AR-FI-PV-I-04 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Snow (IdEnt: -14298)					60,41		
	SOMMANO mq					60,41	39,38	2'378,95
	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
526 / 1093 ABR25_E.00 9.070.020.b	AR-FI-PV-I-06 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_D_Reef Green (IdEnt: -14312)					16,83		
	SOMMANO mq					16,83	39,38	662,77
	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
	AR-FI-PV-I-03 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14326)					174,87		
527 / 1101 ABR25_E.00 9.070.020.d	SOMMANO mq					174,87	42,16	7'372,52
	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
	AR-FI-PV-I-03 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14337)					162,36		
	A R I P O R T A R E					162,36		10'577'176,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					162,36		10'577'176,56
	SOMMANO mq					162,36	42,16	6'845,10
	Rivestimenti (SbCat 2)							
529 / 1125 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-06 F0 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Vivd Snow (IdEnt: -14489)					1,56		
	SOMMANO mq					1,56	34,39	53,65
530 / 1131 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-03 F0 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli (IdEnt: -14591)					10,09		
	SOMMANO mq					10,09	34,39	347,00
531 / 1136 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-04 F0 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -14813)					73,50		
	SOMMANO mq					73,50	34,39	2'527,67
532 / 1147 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-06 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Vivd Snow (IdEnt: -15509)					2,55		
	SOMMANO mq					2,55	34,39	87,69
533 / 1153 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-03 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli (IdEnt: -15608)					11,45		
	SOMMANO mq					11,45	34,39	393,77
534 / 1158 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-04 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -15834)					72,26		
	SOMMANO mq					72,26	34,39	2'485,02
535 / 1162 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-05 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -16046)					214,83		
	A R I P O R T A R E					214,83		10'589'916,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					214,83		10'589'916,46
	SOMMANO mq					214,83	34,39	7'388,00
536 / 1175 ABR25_E.01 0.080.050.a	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:- tinta unita e granigliato naturale AR-FI-RI-O-01 _AR_WallSweep_Zoccolino (IdEnt: -16766)					118,24		
	SOMMANO m					118,24	12,75	1'507,56
	Giunti e Coprigiunti (SbCat 24)							
537 / 1183 ABR25_E.01 2.010.130.b	Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici ... i, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00- Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm AR-EP-GG-04 AR-StructuralConnections-Giunti_Verticali_Facciate_B (IdEnt: -16801)					10,53		
	SOMMANO m					10,53	100,57	1'059,00
538 / 1187 ABR25_E.01 2.010.130.b	Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici ... i, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00- Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm AR-EP-GG-05 AR-StructuralConnections-Giunti_Verticali_Facciate_C (IdEnt: -16806)					10,53		
	SOMMANO m					10,53	100,57	1'059,00
539 / 1189 ABR25_E.01 2.010.150.c	Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resi ... di, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm AR-EP-GG-07 AR-StructuralConnections-Giunto_Verticale (IdEnt: -16837)					9,56		
	SOMMANO m					9,56	86,16	823,69
540 / 1192 ABR25_E.01 2.010.150.c	Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resi ... di, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm AR-EP-GG-O-01 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria a soffitto (IdEnt: -16852)					16,64		
	SOMMANO m					16,64	86,16	1'433,70
541 / 1193 ABR25_E.01 2.020.010.b	Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti di fissaggio- Per larghezza 150 mm AR-EP-GG-O-06 Coprigiunto per controsoffitto in alluminio (IdEnt: -16853)					72,18		
	SOMMANO m					72,18	126,56	9'135,10
542 / 1195 ABR25_E.01 2.020.010.d	Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti di fissaggio- Per larghezza 250 mm AR-EP-GG-01 AR-StructuralConnections-Coprigiunto_Verticale_25 cm (IdEnt: -16873)					5,23		
	SOMMANO m					5,23	145,08	758,77
	A R I P O R T A R E							10'613'081,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'613'081,28
	Sistemi Raccolta Acque (SbCat 25)							
543 / 1201 ABR25_E.01 3.040.020.a	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:- diametro da 60÷100 mm AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -16891)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	6,01	24,04
544 / 1211 ABR25_E.01 3.040.130.b	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:- in acciaio zincato da 8/10 AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -16967)					40,09		
	SOMMANO m					40,09	23,12	926,88
545 / 1217 ABR25_E.01 3.040.170.b	Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc.- Per diametri da mm 100 AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -17034)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	66,80	267,20
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
546 / 1238 ABR25_E.01 4.010.098.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... 730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte- spessore mm 5 AR-EP-NT-V-03 _AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -17268)					0,99		
	SOMMANO mq					0,99	30,84	30,53
547 / 1249 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -17585)	17,91			2,00	35,82		
	SOMMANO mq					35,82	27,80	995,80
548 / 1254 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-07 RFI1.1 _AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -17695)	3,09			2,00	6,18		
	SOMMANO mq					6,18	27,80	171,80
549 / 1331 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture							
	A R I P O R T A R E							10'615'497,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'615'497,53
	interrate AR-EP-NT-V-01 RF11.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18236) SOMMANO mq					17,91		
						17,91	7,16	128,24
550 / 1336 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrate AR-EP-NT-V-07 RF11.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -18354) SOMMANO mq					3,09		
						3,09	7,16	22,12
551 / 1376 ABR25_E.01 6.010.091.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... tenza a compressione 700 kPa, con bordi battentati: - sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-03 RC1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -18670) SOMMANO mq	0,99			7,00	6,93		
						6,93	4,75	32,92
552 / 1382 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-01 RF11.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18796) SOMMANO mq					17,91		
						17,91	9,01	161,37
553 / 1387 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-07 RF11.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -18906) SOMMANO mq					3,09		
						3,09	9,01	27,84
554 / 1415 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-01 RF11.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -19088) SOMMANO mq	17,91			7,00	125,37		
						125,37	2,39	299,63
555 / 1427 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-07 RF11.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -19248) SOMMANO mq	3,09			3,00	9,27		
	A R I P O R T A R E					9,27		10'616'169,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,27		10'616'169,65
	SOMMANO mq					9,27	2,39	22,16
556 / 1455 ABR25_E.01 6.010.143.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto p ... a alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso- spessore 30 mm con resistenza a compressione = di 250 kPa AR-EP-NT-V-03 RC1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -19440)					0,99		
	SOMMANO mq					0,99	24,71	24,46
	Pannelli (SbCat 27)							
557 / 1464 ABR25_E.01 6.010.210.a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³):- spessore 20 mm AR-CS-PA-I-03 FI1 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_LanaDiVetro-60x60cm (IdEnt: -19521)					64,81		
	SOMMANO mq					64,81	16,03	1'038,90
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
558 / 1517 ABR25_E.01 6.070.080.a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di ... al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:- spessore 5 mm AR-PO-ST-I-05 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -19804)					8,14		
	SOMMANO mq					8,14	5,89	47,94
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
559 / 1524 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-04 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -19811)					4,68		
	SOMMANO mq					4,68	6,09	28,50
560 / 1526 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-04 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -19830)					1,60		
	SOMMANO mq					1,60	6,09	9,74
561 / 1532 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm							
	A R I P O R T A R E							10'617'341,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'617'341,35
562 / 1544 ABR25_E.01 6.070.090.a	AR-PV-CA-P-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -19923)					15,27		
	SOMMANO mq					15,27	6,09	92,99
	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm							
	AR-PV-CA-P-01 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -20060)					0,93		
563 / 1556 ABR25_E.01 6.070.090.b	SOMMANO mq					0,93	6,09	5,66
	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm							
	AR-PV-CA-P-04 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -20221)					4,68		
	SOMMANO mq					4,68	6,73	31,50
564 / 1566 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm							
	AR-PV-CA-P-04 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -20368)					1,60		
	SOMMANO mq					1,60	6,73	10,77
	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm							
565 / 1572 ABR25_E.01 6.070.090.b	AR-PV-CA-P-02 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -20486)					26,83		
	SOMMANO mq					26,83	6,73	180,57
	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm							
	AR-PV-CA-P-02 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -20857)					22,14		
566 / 1592 ABR25_E.01 6.070.090.b	SOMMANO mq					22,14	6,73	149,00
	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm							
	AR-PV-CA-P-08 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -21102)	26,42			2,00	52,84		
	SOMMANO mq					52,84	6,73	355,61
	A R I P O R T A R E							10'618'167,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'618'167,45
568 / 1616 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-08 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -21166)	40,10				2,00	80,20	
	SOMMANO mq						80,20	6,73
569 / 1630 ABR25_E.01 7.010.020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 12,5 mm AR-CS-CA-I-01 F0 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -21334)						135,64	
	SOMMANO mq						135,64	44,03
570 / 1636 ABR25_E.01 7.010.020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 12,5 mm AR-CS-CA-I-01 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -21401)						95,43	
	SOMMANO mq						95,43	44,03
571 / 1647 ABR25_E.01 7.010.020.b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 15 mm AR-CS-CA-I-02 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -21493)						35,93	
	SOMMANO mq						35,93	46,71
Pannelli (SbCat 27)								
572 / 1655 ABR25_E.01 7.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... a regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminasosta, REI 120 pannelli 600x600 mm AR-CS-PA-I-01 F0 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -21587)						145,18	
	SOMMANO mq						145,18	41,39
573 / 1661 ABR25_E.01 7.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... a regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminasosta, REI 120 pannelli 600x600 mm AR-CS-PA-I-01 FI1 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -21650)						47,88	
	SOMMANO mq						47,88	41,39
Porte (SbCat 3)								
	A R I P O R T A R E							10'638'550,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'638'550,25
574 / 1718 ABR25_E.01 8.040.030.i	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm AR-IN-PT-I RI1 _ I.R.B.C.A-01_W_REI60_Magazzini_120(90)x210 cm (IdEnt: -21817)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	768,55	768,55
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
575 / 1796 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -22608)					8,84		
	SOMMANO mq					8,84	8,95	79,12
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
576 / 1809 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 _AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -23202)					9,36		
	SOMMANO mq					9,36	8,95	83,77
577 / 1811 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 F0 _AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -23634)					106,53		
	SOMMANO mq					106,53	8,95	953,44
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
578 / 1816 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-02 F0 _AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -24146)					30,84		
	SOMMANO mq					30,84	8,95	276,02
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
579 / 1824 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 FI1 _AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -24359)					124,58		
	SOMMANO mq					124,58	8,95	1'114,99
	A R I P O R T A R E							10'641'826,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'641'826,14
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
580 / 1829 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-02 FI1 _ AR-Wall-Finiture _ Intonaci _ Interni _ Civile _ Calce-25mm (IdEnt: - 24957)					54,88		
	SOMMANO mq					54,88	8,95	491,18
581 / 1836 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-02 R0 _ AR-Wall-Finiture _ Intonaci _ Interni _ Civile _ Calce-25mm (IdEnt: - 24997)					2,66		
	SOMMANO mq					2,66	8,95	23,81
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
582 / 1843 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-CS-CA-I-01 F0 _ AR-Ceiling-Cartongessi _ Lastre _ A _ 12.5 _ Idropittura-52.5mm (IdEnt: - 25215)					135,64		
	SOMMANO mq					135,64	9,52	1'291,29
583 / 1849 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-CS-CA-I-01 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi _ Lastre _ A _ 12.5 _ Idropittura-52.5mm (IdEnt: - 25282)					95,43		
	SOMMANO mq					95,43	9,52	908,49
584 / 1864 ABR25_E.02 1.020.060.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato AR-CS-CA-I-02 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi _ Lastre _ A _ 15 _ IdroSmaltato-55mm (IdEnt: - 25395)					35,93		
	SOMMANO mq					35,93	15,31	550,09
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
585 / 1915 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento _ A _ MI5+I100+MBI20 _ 128mm (IdEnt: -25815)					17,91		
	SOMMANO mq					17,91	3,20	57,31
	Rivestimenti (SbCat 2)							
	A R I P O R T A R E							10'645'148,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'688'337,88
	Dito 1 (SpCat 3) Porte (SbCat 3)							
589 / 9 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_05 FI2 _ I.R.B.C.S-03 _W _Metallo _REI90 _Magazzini _90x210 cm (IdEnt: -292)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	88,52	265,56
590 / 13 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_05 R0 _ I.R.B.C.S-04 _W _Metallo _REI60 _90x210 cm (IdEnt: -333)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	88,52	354,08
591 / 17 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_05 RFI3 _ I.R.B.C.S-05 _W _Metallo _REI90 _90x210 cm (IdEnt: -350)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	88,52	88,52
592 / 23 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_05 RI1 _ I.R.B.C.S-04 _W _Metallo _REI60 _90x210 cm (IdEnt: -371)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	88,52	177,04
593 / 28 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-E_14 FI2 _ E.A.B.C.A-02 _W _ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -399)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	88,52	354,08
594 / 31 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-E_15 FI2 _ E.A.B.C.D-01 _W _ViaDiEsodoC_180x210 cm (IdEnt: -403)	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	88,52	177,04
595 / 34 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura;							
	A R I P O R T A R E							10'689'754,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'689'754,20
596 / 36 1602.007005	l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-E_15 FI2 _E.A.B.C.D-02_W_ViaDiEsodoC_180x240 cm (IdEnt: -406)	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	88,52	177,04
597 / 42 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_12 FI2 _I.R.B.C.D-02_REI90_VieDiEsodoC_160X210 cm (IdEnt: -411)	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	88,52	177,04
598 / 45 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_11 R0 _I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -424)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	88,52	354,08
599 / 52 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_12 R0 _I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -430)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	88,52	354,08
600 / 55 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_11 RI1 _I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -451)	4,00			2,00	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	88,52	708,16
601 / 61 A09.04.001.a	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_12 RI1 _I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -463)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	88,52	354,08
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
601 / 61 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-04							
	A R I P O R T A R E							10'691'878,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'691'878,68
602 / 67 A09.04.001.a	F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -489)					12,24		
	SOMMANO mq					12,24	43,61	533,79
603 / 72 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-01					152,56		
	F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -585)					152,56	43,61	6'653,14
603 / 72 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-04					6,25		
	F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -645)					6,25	43,61	272,56
604 / 74 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-07					44,26		
	F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -666)					44,26	43,61	1'930,18
605 / 79 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-01					180,88		
	F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -719)					180,88	43,61	7'888,18
606 / 82 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-01					4,09		
	F12 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -757)					4,09	43,61	178,36
607 / 85 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-01					5,09		
	R0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -770)					5,09	43,61	221,97
608 / 90 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-05							
	F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -							
	A R I P O R T A R E							10'709'556,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'709'556,86
609 / 93 A09.04.001.d	879) SOMMANO mq	380,50			2,00	761,00		
						761,00	48,90	37'212,90
609 / 93 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-06 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+S75-210mm (IdEnt: -888) SOMMANO mq	18,71			2,00	37,42		
						37,42	48,90	1'829,84
610 / 97 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-08 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -907) SOMMANO mq	355,75			2,00	711,50		
						711,50	48,90	34'792,35
611 / 100 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-05 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -951) SOMMANO mq	343,82			2,00	687,64		
						687,64	48,90	33'625,60
612 / 103 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-06 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+S75-210mm (IdEnt: -961) SOMMANO mq	7,03			2,00	14,06		
						14,06	48,90	687,53
613 / 108 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-08 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -973) SOMMANO mq	237,41			2,00	474,82		
						474,82	48,90	23'218,70
614 / 114 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-02 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -1115) SOMMANO mq					260,71		
						260,71	48,90	12'748,72
615 / 120 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-02 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -1347) SOMMANO mq					250,14		
	A R I P O R T A R E					250,14		10'853'672,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					250,14		10'853'672,50
	SOMMANO mq					250,14	48,90	12'231,85
616 / 129 A09.04.001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... o posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-03 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -1589)					114,45		
	SOMMANO mq					114,45	54,54	6'242,10
617 / 136 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 F0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -2080)					2'298,95		
	SOMMANO mq					2'298,95	15,76	36'231,45
618 / 144 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -2769)					2'164,64		
	SOMMANO mq					2'164,64	15,76	34'114,73
619 / 147 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -3302)					4,10		
	SOMMANO mq					4,10	15,76	64,62
620 / 150 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 R0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -3326)					5,09		
	SOMMANO mq					5,09	15,76	80,22
621 / 159 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 F0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -3961)					2'298,95		
	SOMMANO mq					2'298,95	15,76	36'231,45
622 / 166 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01							
	A R I P O R T A R E							10'978'868,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'978'868,92
623 / 169 A09.04.004.e	FI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -4645)					2'164,64		
	SOMMANO mq					2'164,64	15,76	34'114,73
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01							
	FI2 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -5178)					4,10		
624 / 172 A09.04.004.e	SOMMANO mq					4,10	15,76	64,62
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01							
	R0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -5202)					5,09		
	SOMMANO mq					5,09	15,76	80,22
625 / 180 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-04							
	F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -5398)					12,24		
	F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -5399)					380,50		
	SOMMANO mq					392,74	7,36	2'890,57
626 / 188 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-08							
	F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -5449)					355,75		
	SOMMANO mq					355,75	7,36	2'618,32
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-04							
627 / 192 A09.04.004.f	FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -5508)					6,25		
	FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -5509)					343,82		
	SOMMANO mq					350,07	7,36	2'576,52
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-07							
628 / 196 A09.04.004.f	FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -5539)					44,26		
	SOMMANO mq					44,26	7,36	325,75
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	A R I P O R T A R E							11'021'539,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'220'194,55
	Opere Strutturali (Cat 2) Magrone (SbCat 10)							
640 / 356 ABR25_E.00 3.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , - D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... e, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- C 8/10 ST-FO-MA-S RFI1.1 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -7061)	184,12			0,10	18,41		
	SOMMANO mc					18,41	114,19	2'102,24
641 / 361 ABR25_E.00 3.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , - D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... e, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- C 8/10 ST-FO-MA-S RFI2 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -7066)	596,44			0,10	59,64		
	SOMMANO mc					59,64	114,19	6'810,29
642 / 364 ABR25_E.00 3.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , - D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... e, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- C 8/10 ST-FO-MA-S RFI3 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -7069)	361,56			0,10	36,16		
	SOMMANO mc					36,16	114,19	4'129,11
	Platea (SbCat 11)							
643 / 369 ABR25_E.00 3.010.020.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Per strutture in fondazione C30/37 ST-FO-PL-C30/37 RFI1.1 _ ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -7076)					107,82		
	SOMMANO mc					107,82	184,34	19'875,54
644 / 374 ABR25_E.00 3.010.020.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Per strutture in fondazione C30/37 ST-FO-PL-C30/37 RFI2 _ ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -7081)					373,36		
	SOMMANO mc					373,36	184,34	68'825,18
645 / 377 ABR25_E.00 3.010.020.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Per strutture in fondazione C30/37 ST-FO-PL-C30/37 RFI3 _ ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -7084)					216,03		
	SOMMANO mc					216,03	184,34	39'822,97
	Pareti (SbCat 12)							
	A R I P O R T A R E							11'361'759,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'361'759,88
646 / 383 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-PE-E-25 R1 _ ST-EL-Setti_C30/37_25 cm (IdEnt: -7105)					5,52		
	SOMMANO mc					5,52	193,13	1'066,08
647 / 388 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-PE-E-20 RC1.1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -7164)					10,06		
	SOMMANO mc					10,06	193,13	1'942,89
648 / 392 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-PE-E-20 RI1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -7281)					0,94		
	SOMMANO mc					0,94	193,13	181,54
Solai (SbCat 13)								
649 / 396 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R0_ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_32 cm (IdEnt: -7286)	254,35			0,32	81,39		
	SOMMANO mc					81,39	193,13	15'718,85
650 / 399 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_32 cm (IdEnt: -7289)	251,00			0,32	80,32		
	SOMMANO mc					80,32	193,13	15'512,20
651 / 403 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 RC1.1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_32 cm (IdEnt: -7293)	166,06			0,32	53,14		
	SOMMANO mc					53,14	193,13	10'262,93
652 / 406 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 RI1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_32 cm (IdEnt: -7314)	230,73			0,32	73,83		
	SOMMANO mc					73,83	193,13	14'258,79
	A R I P O R T A R E							11'420'703,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'420'703,16
653 / 410 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R0_ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -7318)	689,54				0,22	151,70	
	SOMMANO mc						151,70	193,13
654 / 413 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -7321)	193,55				0,22	42,58	
	SOMMANO mc						42,58	193,13
655 / 417 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 RC1.1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -7325)	380,41				0,22	83,69	
	SOMMANO mc						83,69	193,13
656 / 420 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 RI1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -7337)	521,54				0,22	114,74	
	SOMMANO mc						114,74	193,13
	Pilastri (SbCat 14)							
657 / 424 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-40x80 R0_C35/45_40x80 cm (IdEnt: -7355)						6,84	
	SOMMANO mc						6,84	210,50
658 / 427 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x100 R0_C35/45_50x100 cm (IdEnt: -7363)						2,22	
	SOMMANO mc						2,22	210,50
659 / 433 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x50 R0_C35/45_50x50 cm (IdEnt: -7388)						8,88	
	SOMMANO mc						8,88	210,50
	A R I P O R T A R E							11'500'323,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'500'323,62
660 / 436 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-P-50x50 R0 _ C35/45_50x50_102 cm (IdEnt: -7418)					2,44		
	SOMMANO mc					2,44	210,50	513,62
661 / 442 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-40x80 RF11.1 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -7471)					3,32		
	SOMMANO mc					3,32	210,50	698,86
662 / 446 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x50 RF11.1 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -7489)					1,30		
	SOMMANO mc					1,30	210,50	273,65
663 / 449 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-P-50x50 RF11.1 _ C35/45_50x50_102 cm (IdEnt: -7494)					2,60		
	SOMMANO mc					2,60	210,50	547,30
664 / 453 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-40x80 RF12 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -7503)					3,06		
	SOMMANO mc					3,06	210,50	644,13
665 / 456 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x100 RF12 _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -7509)					2,57		
	SOMMANO mc					2,57	210,50	540,99
666 / 460 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x50 RF12 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -7514)					2,56		
	SOMMANO mc					2,56	210,50	538,88
667 / 463 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,							
	A R I P O R T A R E							11'504'081,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'504'081,05
	e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-40x80 RFI3 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -7522)					1,12		
	SOMMANO mc					1,12	210,50	235,76
668 / 466 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-40x80 RI1 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -7525)					3,24		
	SOMMANO mc					3,24	210,50	682,02
669 / 469 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x100 RI1 _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -7532)					2,37		
	SOMMANO mc					2,37	210,50	498,89
670 / 473 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x50 RI1 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -7537)					8,26		
	SOMMANO mc					8,26	210,50	1'738,73
	Pareti (SbCat 12)							
671 / 477 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-35 R0_ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -7582)					50,40		
	SOMMANO mc					50,40	210,50	10'609,20
672 / 481 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 R0_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -7695)					41,51		
	SOMMANO mc					41,51	210,50	8'737,86
673 / 494 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-35 RFI1.1_ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -7979)					19,26		
	SOMMANO mc					19,26	210,50	4'054,23
674 / 502 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,							
	A R I P O R T A R E							11'530'637,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'530'637,74
	e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-30 RF12_ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -8036)					0,36		
	SOMMANO mc					0,36	210,50	75,78
675 / 505 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-35 RF12_ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -8042)					36,07		
	SOMMANO mc					36,07	210,50	7'592,74
676 / 508 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 RF12_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8055)					43,96		
	SOMMANO mc					43,96	210,50	9'253,58
677 / 511 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-C-50 RF12_ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -8090)					139,86		
	SOMMANO mc					139,86	210,50	29'440,53
678 / 514 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-35 RF13_ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -8114)					27,15		
	SOMMANO mc					27,15	210,50	5'715,08
679 / 517 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 RF13_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8130)					3,87		
	SOMMANO mc					3,87	210,50	814,64
680 / 520 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-C-50 RF13_ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -8138)					148,07		
	SOMMANO mc					148,07	210,50	31'168,73
681 / 523 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-35 RI1_ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -8156)					44,54		
	A R I P O R T A R E					44,54		11'614'698,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,54		11'614'698,82
	SOMMANO mc					44,54	210,50	9'375,67
682 / 526 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 R11_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8175)					40,29		
	SOMMANO mc					40,29	210,50	8'481,05
	Solai (SbCat 13)							
683 / 533 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SO-P-01 R1_ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.20 cm (IdEnt: -8222)					1,07		
	SOMMANO mc					1,07	210,50	225,24
684 / 541 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SO-P-30 RF12_ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.30 cm (IdEnt: -8236)					61,43		
	SOMMANO mc					61,43	210,50	12'931,02
	Scale (SbCat 15)							
685 / 547 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SC FI1_ST_Scala in CA (IdEnt: -8283)					6,92		
	SOMMANO mc					6,92	210,50	1'456,66
686 / 550 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SC FI2_ST_Scala in CA (IdEnt: -8298)					6,89		
	SOMMANO mc					6,89	210,50	1'450,35
687 / 554 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SC RFI3_ST_Scala in CA (IdEnt: -8317)					6,32		
	SOMMANO mc					6,32	210,50	1'330,36
	Platea (SbCat 11)							
	A R I P O R T A R E							11'649'949,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'649'949,17
688 / 559 ABR25_E.00 3.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione ST-FO-PL-C30/37 RFI1.1_ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -8336)	73,13			0,60	43,88		
	SOMMANO mq					43,88	29,38	1'289,19
689 / 564 ABR25_E.00 3.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione ST-FO-PL-C30/37 RFI2_ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -8341)	187,12			0,60	112,27		
	SOMMANO mq					112,27	29,38	3'298,49
690 / 567 ABR25_E.00 3.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione ST-FO-PL-C30/37 RFI3_ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -8344)	99,37			0,60	59,62		
	SOMMANO mq					59,62	29,38	1'751,64
Pilastri (SbCat 14)								
691 / 570 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-40x80 R0 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -8347)	22,60	2,40			54,24		
	SOMMANO mq					54,24	38,68	2'098,00
692 / 573 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x100 R0 _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -8355)	4,75	3,00			14,25		
	SOMMANO mq					14,25	38,68	551,19
693 / 579 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x50 R0 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -8380)	38,00	2,00			76,00		
	SOMMANO mq					76,00	38,68	2'939,68
694 / 582 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in							
	A R I P O R T A R E							11'661'877,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'661'877,36
695 / 587 ABR25_E.00 3.030.010.b	elevazione ST-CA-PI-P-50x50 R0 _ C35/45_50x50_102 cm (IdEnt: -8410)	10,40	2,00			20,80	38,68	804,54
	SOMMANO mq					20,80		
696 / 591 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-40x80 RFI1.1 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -8459)	11,00	2,40			26,40	38,68	1'021,15
	SOMMANO mq					26,40		
697 / 594 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x50 RFI1.1 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -8477)	5,50	2,00			11,00	38,68	425,48
	SOMMANO mq					11,00		
698 / 597 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-P-50x50 RFI1.1 _ C35/45_50x50_102 cm (IdEnt: -8482)	11,00	2,00			22,00	38,68	850,96
	SOMMANO mq					22,00		
699 / 600 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x100 RFI2 _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -8493)	5,45	3,00			16,35	38,68	632,42
	SOMMANO mq					16,35		
700 / 604 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x50 RFI2 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -8498)	10,90	2,00			21,80	38,68	843,22
	SOMMANO mq					21,80		
	A R I P O R T A R E							11'667'374,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'667'374,17
701 / 607 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-40x80 RFI3 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -8506)	3,80	2,40			9,12		
	SOMMANO mq					9,12	38,68	352,76
702 / 610 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-40x80 RI1 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -8509)	11,10	2,40			26,64		
	SOMMANO mq					26,64	38,68	1'030,44
703 / 613 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x100 RI1 _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -8516)	5,05	3,00			15,15		
	SOMMANO mq					15,15	38,68	586,00
704 / 617 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x50 RI1 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -8521)	35,35	2,00			70,70		
	SOMMANO mq					70,70	38,68	2'734,68
	Pareti (SbCat 12)							
705 / 622 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-35 R0 _ ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -8574)	144,11	2,00			288,22		
	SOMMANO mq					288,22	38,68	11'148,35
706 / 626 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 R0 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8687)	106,94	2,00			213,88		
	SOMMANO mq					213,88	38,68	8'272,88
707 / 631 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in							
	A R I P O R T A R E							11'691'499,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'691'499,28
708 / 642 ABR25_E.00 3.030.010.b	elevazione ST-CA-PE-E-25 R1 _ ST-EL-Setti_C30/37_25 cm (IdEnt: -8747)	23,64	2,00			47,28	38,68	1'828,79
	SOMMANO mq					47,28		
709 / 642 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-20 RC1.1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -9026)	50,49	2,00			100,98	38,68	3'905,91
	SOMMANO mq					100,98		
709 / 647 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-35 RF11.1 _ ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -9064)	55,63	2,00			111,26	38,68	4'303,54
	SOMMANO mq					111,26		
710 / 655 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-30 RF12 _ ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -9213)	1,22	2,00			2,44	38,68	94,38
	SOMMANO mq					2,44		
711 / 658 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-35 RF12 _ ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -9219)	103,11	2,00			206,22	38,68	7'976,59
	SOMMANO mq					206,22		
712 / 661 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 RF12 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -9232)	113,25	2,00			226,50	38,68	8'761,02
	SOMMANO mq					226,50		
713 / 664 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-C-50 RF12 _ ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -9267)	279,87	2,00			559,74	38,68	21'650,74
	SOMMANO mq					559,74		
	A R I P O R T A R E							11'740'020,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'740'020,25
714 / 667 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-35 RFI3 _ ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -9291)	78,27	2,00			156,54		
	SOMMANO mq					156,54	38,68	6'054,97
715 / 670 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 RFI3 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -9307)	9,69	2,00			19,38		
	SOMMANO mq					19,38	38,68	749,62
716 / 673 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-C-50 RFI3 _ ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -9315)	296,43	2,00			592,86		
	SOMMANO mq					592,86	38,68	22'931,82
717 / 677 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-20 RI1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -9341)	4,71	2,00			9,42		
	SOMMANO mq					9,42	38,68	364,37
718 / 680 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-35 RI1 _ ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -9345)	127,37	2,00			254,74		
	SOMMANO mq					254,74	38,68	9'853,34
719 / 683 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 RI1 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -9364)	103,81	2,00			207,62		
	SOMMANO mq					207,62	38,68	8'030,74
	Solai (SbCat 13)							
720 / 690 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in							
	A R I P O R T A R E							11'788'005,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'799'248,22
	Opere Architettoniche (Cat 1) Opere Metalliche (SbCat 16)							
725 / 715 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-01 F1 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9554)					143,80		
	SOMMANO kg					143,80	5,14	739,13
726 / 720 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-01 R1 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9567)					116,60		
	SOMMANO kg					116,60	5,14	599,32
727 / 724 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-01 R3 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9611)					138,95		
	SOMMANO kg					138,95	5,14	714,20
728 / 730 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-05 R1 _ VERTICALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9817)					524,33		
	SOMMANO kg					524,33	5,14	2'695,06
729 / 737 ABR25_E.00 4.010.070.a	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici s ... dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:- cancellate fisse semplici AR-EP-OF-I-02 AR-Railing-Ringhiere_Scale (IdEnt: -10025)	37,85			15,00	567,75		
	SOMMANO kg					567,75	5,13	2'912,56
730 / 744 ABR25_E.00 4.020.030.a	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ... lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati AR-EP-OF-E-04 F1 - AR-GenericModel_Lamiera_Curva_Camini_5,5x2,5 (IdEnt: -10059)	0,06			7850,00	471,00		
	SOMMANO kg					471,00	9,55	4'498,05
731 / 746 ABR25_E.00 4.020.030.a	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ... lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati AR-EP-OF-E-04 F1 - AR-GenericModel_Lamiera_Curva_Camini_7x2.5 (IdEnt: -10061)	0,08			7850,00	628,00		
	A R I P O R T A R E					628,00		11'811'406,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					628,00		11'811'406,54
	SOMMANO kg					628,00	9,55	5'997,40
732 / 752 ABR25_E.00 4.020.030.a	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ... lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati AR-FI-OF-E-01 F1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_LamieraStirata (IdEnt: -10084)	61,08			14,60	891,77		
	SOMMANO kg					891,77	9,55	8'516,40
733 / 759 ABR25_E.00 4.020.050.b	Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, ... , e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.- Parapetto con profilo in acciaio inox lucido AR-EP-OF-I-01 AR-Railing-Ringhiere_Scale_Corrimano (IdEnt: -10156)	46,75			2,02	94,44		
	SOMMANO kg					94,44	10,07	951,01
734 / 767 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-05 R1 _ VERTICALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10277)					524,33		
	SOMMANO kg					524,33	0,76	398,49
735 / 770 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-01 F1 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10369)					143,80		
	SOMMANO kg					143,80	0,76	109,29
736 / 775 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-01 R1 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10382)					116,60		
	SOMMANO kg					116,60	0,76	88,62
737 / 779 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-01 R3 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10426)					138,95		
	SOMMANO kg					138,95	0,76	105,60
738 / 788 ABR25_E.00 4.040.030.d	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ...							
	A R I P O R T A R E							11'827'573,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'827'573,35
	AR-EP-OF-I-02 AR-Railing-Ringhiere_Scale (IdEnt: -10677)	37,85			15,00	567,75		
	SOMMANO kg					567,75	0,76	431,49
	Murature (SbCat 18)							
739 / 792 ABR25_E.00 5.020.140.a	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K AR-PV-MU-02 FI2_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-240mm (IdEnt: -10707)					9,16		
	SOMMANO mq					9,16	80,67	738,94
740 / 795 ABR25_E.00 5.020.140.a	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K AR-PV-MU-02 R0_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-240mm (IdEnt: -10710)					187,29		
	SOMMANO mq					187,29	80,67	15'108,68
741 / 799 ABR25_E.00 5.020.140.a	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K AR-PV-MU-02 RFI2_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-240mm (IdEnt: -10753)					76,46		
	SOMMANO mq					76,46	80,67	6'168,03
742 / 802 ABR25_E.00 5.020.140.a	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K AR-PV-MU-02 RI1_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-240mm (IdEnt: -10770)					163,33		
	SOMMANO mq					163,33	80,67	13'175,83
743 / 812 ABR25_E.00 5.020.140.d	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 40 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,27 W/m2K AR-PV-MU-P-04 RFI2_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-400mm (IdEnt: -10838)					302,08		
	SOMMANO mq					302,08	127,58	38'539,37
744 / 818 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm							
	A R I P O R T A R E							11'901'735,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'901'735,69
745 / 824 ABR25_E.00 5.030.010.e	AR-PV-MU-P-01 FI1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -10918)					17,79		
	SOMMANO mq					17,79	42,99	764,79
	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm							
	AR-PV-MU-P-01 R0-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -10981)					385,35		
746 / 829 ABR25_E.00 5.030.010.e	SOMMANO mq					385,35	42,99	16'566,20
	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm							
	AR-PV-MU-P-05 R0-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-200mm (IdEnt: -11057)					39,08		
	SOMMANO mq					39,08	42,99	1'680,05
747 / 832 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm							
	AR-PV-MU-P-01 RF11.1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11124)					29,66		
	SOMMANO mq					29,66	42,99	1'275,08
	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm							
748 / 836 ABR25_E.00 5.030.010.e	AR-PV-MU-P-01 RF12-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11136)					129,57		
	SOMMANO mq					129,57	42,99	5'570,21
	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm							
	AR-PV-MU-P-01 RF13-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11160)					24,83		
749 / 842 ABR25_E.00 5.030.010.e	SOMMANO mq					24,83	42,99	1'067,44
	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm							
	AR-PV-MU-P-01 RI1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11190)					167,95		
	SOMMANO mq					167,95	42,99	7'220,17
Intonaci e Rasanti (SbCat 5)								
751 / 854	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un							
	A R I P O R T A R E							11'935'879,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'935'879,63
ABR25_E.00 7.010.030.e	primo strato di rinzaﬀo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -11447) SOMMANO mq					975,33 975,33	19,29	18'814,12
752 / 859 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaﬀo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-02 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -11667) SOMMANO mq					52,61 52,61	19,29	1'014,85
753 / 867 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaﬀo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 F11_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -11814) SOMMANO mq					755,15 755,15	19,29	14'566,84
754 / 873 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaﬀo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 F12_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12155) SOMMANO mq					1'088,39 1'088,39	19,29	20'995,04
755 / 880 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaﬀo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 RF13_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12430) SOMMANO mq					78,10 78,10	19,29	1'506,55
756 / 891 ABR25_E.00 7.010.060.a	Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico- per ogni cm in più di spessore AR-FI-IR-I-02 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12517) SOMMANO m² x cm	52,61			1,00	52,61 52,61	4,53	238,32
	Finiture (SbCat 19)							
757 / 901 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfcì già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12755) SOMMANO mq					900,51 900,51	9,02	8'122,60
	A R I P O R T A R E							12'001'137,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'001'137,95
758 / 906 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-02 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12975)					49,05		
	SOMMANO mq					49,05	9,02	442,43
759 / 914 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13122)					693,73		
	SOMMANO mq					693,73	9,02	6'257,44
760 / 920 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 FI2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13463)					1'051,02		
	SOMMANO mq					1'051,02	9,02	9'480,20
761 / 927 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 RFI3_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13738)					77,75		
	SOMMANO mq					77,75	9,02	701,31
	Drenaggi (SbCat 20)							
762 / 937 ABR25_E.00 8.010.040.a	Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi ... ÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici. AR-EP-DR-O-01 RFI2_AR-Floor-SistemiIsolamento_Drenaggio_Piestrisco20/40-Variabile (IdEnt: -13792)					75,25		
	SOMMANO mc					75,25	40,11	3'018,28
	Vespai (SbCat 21)							
763 / 941 ABR25_E.00 8.010.070.e	Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al conte ... inimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4- Di altezza da 25-27 cm AR-PO-VS-T-01 FI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13806)					164,52		
	SOMMANO mq					164,52	49,91	8'211,19
	A R I P O R T A R E							12'029'248,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'029'248,80
764 / 944 ABR25_E.00 8.010.070.e	Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al conte ... inimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4- Di altezza da 25-27 cm AR-PO-VS-T-01 FI2 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13809)					680,47		
	SOMMANO mq					680,47	49,91	33'962,26
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
765 / 952 ABR25_E.00 8.010.090.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 AR-SlabEdge-SistemiIsolamento_Drenaggio_Pietrisco 20/40_Concourse (IdEnt: -13820) AR-SlabEdge-SistemiIsolamento_Drenaggio_Pietrisco 20/40_Dita (IdEnt: -13821)					1,24		
	SOMMANO mc					12,05		
						13,29	68,66	912,49
766 / 956 ABR25_E.00 8.010.090.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 AR-SlabEdge-SistemiIsolamento_Drenaggio_Pietrisco 40/70_Dita (IdEnt: -13830)					5,68		
	SOMMANO mc					5,68	68,66	389,99
	Drenaggi (SbCat 20)							
767 / 960 ABR25_E.00 8.010.090.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 FI1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Drenaggio_Misto-120cm (IdEnt: -13839)					4,21		
	SOMMANO mc					4,21	68,66	289,06
768 / 962 ABR25_E.00 8.010.090.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 RFI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Drenaggio_Misto-120cm (IdEnt: -13845)					20,64		
	SOMMANO mc					20,64	68,66	1'417,14
769 / 965 ABR25_E.00 8.010.090.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 RFI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Drenaggio_Pietrisco40/70-120mm (IdEnt: -13848)					13,78		
	SOMMANO mc					13,78	68,66	946,13
	A R I P O R T A R E							12'067'165,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'067'165,87
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
770 / 969 ABR25_E.00 8.020.040.g	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo- A 150 kg di cemento per 1 m³ di perlite AR-PO-ST-I-01 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_Alleggerito+Guaina-90mm (IdEnt: -13855)					13,44		
	SOMMANO mc					13,44	223,78	3'007,60
771 / 981 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-I-05 F0 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13880)					917,50		
	SOMMANO mq					917,50	20,76	19'047,30
772 / 986 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-I-07 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_95mm (IdEnt: -13895)					31,12		
	SOMMANO mq					31,12	20,76	646,05
773 / 989 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-I-05 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13898)					760,76		
	SOMMANO mq					760,76	20,76	15'793,38
	Vespai (SbCat 21)							
774 / 993 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-VS-T-01 FI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13903)					164,52		
	SOMMANO mq					164,52	20,76	3'415,44
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
775 / 996 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-I-05 FI2 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13906)					226,00		
	SOMMANO mq					226,00	20,76	4'691,76
	A R I P O R T A R E							12'113'767,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'113'767,40
	Vespai (SbCat 21)							
776 / 999 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-VS-T-01 FI2 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13909)					680,47		
	SOMMANO mq					680,47	20,76	14'126,56
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
777 / 1009 ABR25_E.00 8.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm AR-PO-ST-I-05 F0 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13942)	917,50			5,00	4'587,50		
	SOMMANO mq					4'587,50	2,10	9'633,75
778 / 1013 ABR25_E.00 8.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm AR-PO-ST-I-07 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_95mm (IdEnt: -13947)	31,12			5,00	155,60		
	SOMMANO mq					155,60	2,10	326,76
779 / 1016 ABR25_E.00 8.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm AR-PO-ST-I-05 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13950)	760,76			5,00	3'803,80		
	SOMMANO mq					3'803,80	2,10	7'987,98
780 / 1019 ABR25_E.00 8.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm AR-PO-ST-I-05 FI2 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13953)	226,00			5,00	1'130,00		
	SOMMANO mq					1'130,00	2,10	2'373,00
	Pavimentazioni (SbCat 23)							
781 / 1024 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-03 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -13962)					506,54		
	SOMMANO m² /mm					506,54	7,22	3'657,22
	A R I P O R T A R E							12'151'872,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'151'872,67
782 / 1028 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Swedish Grey (IdEnt: -13976)					44,92		
	SOMMANO m² /mm					44,92	7,22	324,32
783 / 1032 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Snow (IdEnt: -14001) F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Thyme (IdEnt: -14002)					0,28		
	SOMMANO m² /mm					239,88		
						240,16	7,22	1'733,96
784 / 1037 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-03 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14016)					502,99		
	SOMMANO m² /mm					502,99	7,22	3'631,59
785 / 1042 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Swedish Grey (IdEnt: -14034)					61,28		
	SOMMANO m² /mm					61,28	7,22	442,44
786 / 1046 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Thyme (IdEnt: -14052)					226,62		
	SOMMANO m² /mm					226,62	7,22	1'636,20
787 / 1049 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-03 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14062)					126,38		
	SOMMANO m² /mm					126,38	7,22	912,46
788 / 1051 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04							
	A R I P O R T A R E							12'160'553,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'160'553,64
789 / 1055 ABR25_E.00 8.040.040.b	FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Concrete (IdEnt: -14064)					58,23		
	SOMMANO m² /mm					58,23	7,22	420,42
	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm²							
	AR-FI-PV-I-04							
790 / 1066 ABR25_E.00 9.070.020.b	FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Swedish Grey (IdEnt: -14070)					27,99		
	SOMMANO m² /mm					27,99	7,22	202,09
	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
	AR-FI-PV-K-01							
791 / 1069 ABR25_E.00 9.070.020.b	FI1_AR-Stairs-Pavimentazioni_Scale_PVC (IdEnt: -14169)					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	39,38	1'181,40
	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
	AR-FI-PV-K-01							
792 / 1073 ABR25_E.00 9.070.020.b	FI2_AR-Stairs-Pavimentazioni_Scale_PVC (IdEnt: -14187)					28,00		
	SOMMANO mq					28,00	39,38	1'102,64
	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
	AR-FI-PV-K-01							
793 / 1077 ABR25_E.00 9.070.020.b	RFI3_AR-Stairs-Pavimentazioni_Scale_PVC (IdEnt: -14209)					26,00		
	SOMMANO mq					26,00	39,38	1'023,88
	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
	AR-FI-PV-I-04							
794 / 1081 ABR25_E.00 9.070.020.b	F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Swedish Grey (IdEnt: -14236)					44,92		
	SOMMANO mq					44,92	39,38	1'768,95
	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
	AR-FI-PV-I-04							
794 / 1081 ABR25_E.00 9.070.020.b	F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Snow (IdEnt: -14261)					0,28		
	F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Thyme (IdEnt: -14262)					239,88		
	A R I P O R T A R E					240,16		12'166'253,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					240,16		12'166'253,02
	SOMMANO mq					240,16	39,38	9'457,50
795 / 1087 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-04 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Swedish Grey (IdEnt: -14285)					61,28		
	SOMMANO mq					61,28	39,38	2'413,21
796 / 1091 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-04 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Thyme (IdEnt: -14303)					226,62		
	SOMMANO mq					226,62	39,38	8'924,30
797 / 1094 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-04 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Concrete (IdEnt: -14313)					58,23		
	SOMMANO mq					58,23	39,38	2'293,10
798 / 1098 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-04 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Swedish Grey (IdEnt: -14319)					27,99		
	SOMMANO mq					27,99	39,38	1'102,25
799 / 1102 ABR25_E.00 9.070.020.d	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-03 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14327)					506,54		
	SOMMANO mq					506,54	42,16	21'355,73
800 / 1108 ABR25_E.00 9.070.020.d	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-03 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14338)					502,99		
	SOMMANO mq					502,99	42,16	21'206,06
	A R I P O R T A R E							12'233'005,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'233'005,17
801 / 1111 ABR25_E.00 9.070.020.d	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-03 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14343)					126,38		
	SOMMANO mq					126,38	42,16	5'328,18
802 / 1116 ABR25_E.00 9.110.030.g	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer ... igillati con resine bituminose-sovrapprezzo strato di epossidico colorato in resina dello spessore non inferiore a mm 2 AR-FI-PV-I-02 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_Industriale-100mm (IdEnt: -14352)					453,75		
	SOMMANO mq					453,75	8,45	3'834,19
Rivestimenti (SbCat 2)								
803 / 1123 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-06 F0 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Swedish Grey (IdEnt: -14444)					12,67		
	SOMMANO mq					12,67	34,39	435,72
804 / 1126 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-06 F0 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Vivd Snow (IdEnt: -14493)					4,21		
	SOMMANO mq					4,21	34,39	144,78
805 / 1129 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-06 F0 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Vivid Thyme (IdEnt: -14516)					14,03		
	SOMMANO mq					14,03	34,39	482,49
806 / 1132 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-03 F0 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli (IdEnt: -14595)					190,03		
	SOMMANO mq					190,03	34,39	6'535,13
807 / 1137 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-04 F0 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -							
	A R I P O R T A R E							12'249'765,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'249'765,66
	14826)					254,60		
	SOMMANO mq					254,60	34,39	8'755,69
808 / 1141 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-05 F0 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -15066)					1'172,13		
	SOMMANO mq					1'172,13	34,39	40'309,55
809 / 1145 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-06 FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Swedish Grey (IdEnt: -15466)					13,92		
	SOMMANO mq					13,92	34,39	478,71
810 / 1148 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-06 FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Vivd Snow (IdEnt: -15513)					4,03		
	SOMMANO mq					4,03	34,39	138,59
811 / 1151 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-06 FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Vivid Thyme (IdEnt: -15538)					14,20		
	SOMMANO mq					14,20	34,39	488,34
812 / 1154 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-03 FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli (IdEnt: -15613)					249,73		
	SOMMANO mq					249,73	34,39	8'588,21
813 / 1159 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-04 FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -15855)					278,85		
	SOMMANO mq					278,85	34,39	9'589,65
814 / 1163 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-05 FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia							
	A R I P O R T A R E							12'318'114,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'318'114,40
	(IdEnt: -16083)					877,46		
	SOMMANO mq					877,46	34,39	30'175,85
815 / 1166 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-05 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia_Necroscopia (IdEnt: -16483) FI2 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -16503)					187,98		
	SOMMANO mq					159,74		
						347,72	34,39	11'958,09
816 / 1169 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-05 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -16627)					299,56		
	SOMMANO mq					299,56	34,39	10'301,87
817 / 1171 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-04 RFI3 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -16691)					35,61		
	SOMMANO mq					35,61	34,39	1'224,63
818 / 1176 ABR25_E.01 0.080.050.a	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:- tinta unita e granigliato naturale AR-FI-RI-O-01 _ AR_WallSweep_Zoccolino (IdEnt: -16771)					144,20		
	SOMMANO m					144,20	12,75	1'838,55
	Giunti e Coprigiunti (SbCat 24)							
819 / 1184 ABR25_E.01 2.010.130.b	Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici ... i, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00- Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm AR-EP-GG-06 AR-StructuralConnections-Giunti_Verticali_Facciate_B (IdEnt: -16802)					10,52		
	SOMMANO m					10,52	100,57	1'058,00
820 / 1190 ABR25_E.01 2.010.150.c	Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resi ... di, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm AR-EP-GG-07 AR-StructuralConnections-Giunto_Verticale (IdEnt: -16839)					13,91		
	SOMMANO m					13,91	86,16	1'198,49
821 / 1196	Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con							
	A R I P O R T A R E							12'375'869,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'375'869,88
ABR25_E.01 2.020.010.d	profilo portante in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti di fissaggio- Per larghezza 250 mm AR-EP-GG-01 AR-StructuralConnections-Coprigiunto_Verticale_25 cm (IdEnt: -16874)					4,64		
	SOMMANO m					4,64	145,08	673,17
	Sistemi Raccolta Acque (SbCat 25)							
822 / 1202 ABR25_E.01 3.040.020.a	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:- diametro da 60÷100 mm AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -16895)					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	6,01	90,15
823 / 1212 ABR25_E.01 3.040.130.b	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:- in acciaio zincato da 8/10 AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -16971)					216,82		
	SOMMANO m					216,82	23,12	5'012,88
824 / 1218 ABR25_E.01 3.040.170.b	Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc.- Per diametri da mm 100 AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -17038)					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	66,80	1'002,00
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
825 / 1239 ABR25_E.01 4.010.098.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... 730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte- spessore mm 5 AR-EP-NT-V-03 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -17269)					7,08		
	SOMMANO mq					7,08	30,84	218,35
826 / 1250 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -17587)	4,89			2,00	9,78		
	SOMMANO mq					9,78	27,80	271,88
827 / 1255 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-07 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -17696)	5,64			2,00	11,28		
	A R I P O R T A R E					11,28		12'383'138,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,28		12'383'138,31
	SOMMANO mq					11,28	27,80	313,58
828 / 1259 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-01 RFI2 _AR-Wall-Sistemiisolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -17703)	65,85			2,00	131,70		
	SOMMANO mq					131,70	27,80	3'661,26
829 / 1262 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-01 RFI2 _AR-Wall-Sistemiisolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -17724)	135,64			2,00	271,28		
	SOMMANO mq					271,28	27,80	7'541,58
830 / 1267 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-04 RFI2_AR-Wall-Sistemiisolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -17775)					18,32		
	SOMMANO mq					18,32	27,80	509,30
831 / 1271 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-04 RFI3_AR-Wall-Sistemiisolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -17797)					388,76		
	SOMMANO mq					388,76	27,80	10'807,53
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
832 / 1278 ABR25_E.01 4.060.060.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2 mm AR-PO-ST-I-01 FI1 _AR-Floor-Massetti_Interni_Alleggerito+Guaina-90mm (IdEnt: -17844)					124,86		
	SOMMANO mq					124,86	12,05	1'504,56
833 / 1282 ABR25_E.01 4.060.060.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2 mm AR-PO-ST-E-02 RFI1.1 _AR-Floor-Sistemiisolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17854)	6,62			2,00	13,24		
	A R I P O R T A R E					13,24		12'407'476,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,24		12'407'476,12
	SOMMANO mq					13,24	12,05	159,54
834 / 1287 ABR25_E.01 4.060.060.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2 mm AR-PO-ST-E-02 RFI2 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17860)	83,07			2,00	166,14		
	SOMMANO mq					166,14	12,05	2'001,99
835 / 1290 ABR25_E.01 4.060.060.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2 mm AR-PO-ST-E-01 RFI3 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17863)	65,25			2,00	130,50		
	SOMMANO mq					130,50	12,05	1'572,53
836 / 1296 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-02 RFI1.1 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17875)					6,62		
	SOMMANO mq					6,62	1,20	7,94
837 / 1301 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-02 RFI2 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17881)					83,07		
	SOMMANO mq					83,07	1,20	99,68
838 / 1304 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-01 RFI3 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17884)					65,25		
	SOMMANO mq					65,25	1,20	78,30
Sistemi di Isolamento (SbCat 22)								
839 / 1312 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-EP-NT-V-04 RFI2_AR-Wall-Sistemiisolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18037)	18,32			2,00	36,64		
	SOMMANO mq					36,64	1,20	43,97
840 / 1316 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-EP-NT-V-04							
	A R I P O R T A R E							12'411'440,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'411'440,07
841 / 1332 ABR25_E.01 4.070.090.a	RFI3_AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18059)	388,76			2,00	777,52		
	SOMMANO mq					777,52	1,20	933,02
	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato							
	AR-EP-NT-V-01							
842 / 1337 ABR25_E.01 4.070.090.a	RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18238)					4,89		
	SOMMANO mq					4,89	7,16	35,01
	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato							
	AR-EP-NT-V-07							
843 / 1342 ABR25_E.01 4.070.090.a	RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -18355)					5,64		
	SOMMANO mq					5,64	7,16	40,38
	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato							
	AR-EP-NT-V-01							
844 / 1345 ABR25_E.01 4.070.090.a	RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18378)					65,85		
	SOMMANO mq					65,85	7,16	471,49
	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato							
	AR-EP-NT-V-01							
845 / 1348 ABR25_E.01 4.070.090.a	RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18399)					135,64		
	SOMMANO mq					135,64	7,16	971,18
	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato							
	AR-EP-NT-V-04							
846 / 1352 ABR25_E.01 4.070.090.a	RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18426)					18,32		
	SOMMANO mq					18,32	7,16	131,17
	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato							
	AR-EP-NT-V-04							
846 / 1352 ABR25_E.01 4.070.090.a	RFI3 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18448)					388,76		
	SOMMANO mq					388,76	7,16	2'783,52
	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato							
	AR-EP-NT-V-04							
	A R I P O R T A R E							12'416'805,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'416'805,84
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
847 / 1358 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-PO-ST-E-02 RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -18496)					6,62		
	SOMMANO mq					6,62	7,16	47,40
848 / 1363 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-PO-ST-E-02 RFI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -18502)					83,07		
	SOMMANO mq					83,07	7,16	594,78
849 / 1366 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-PO-ST-E-01 RFI3 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -18505)					65,25		
	SOMMANO mq					65,25	7,16	467,19
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
850 / 1377 ABR25_E.01 6.010.091.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... senza a compressione 700 kPa, con bordi battentati: - sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-03 RC1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -18671)	7,08			7,00	49,56		
	SOMMANO mq					49,56	4,75	235,41
851 / 1383 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18798)					4,89		
	SOMMANO mq					4,89	9,01	44,06
852 / 1388 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-07 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -18907)					5,64		
	A R I P O R T A R E					5,64		12'418'194,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,64		12'418'194,68
	SOMMANO mq					5,64	9,01	50,82
853 / 1392 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18914)					65,85		
	SOMMANO mq					65,85	9,01	593,31
854 / 1395 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18935)					135,64		
	SOMMANO mq					135,64	9,01	1'222,12
Vespai (SbCat 21)								
855 / 1399 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-VS-T-01 FI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -18964)					164,52		
	SOMMANO mq					164,52	9,01	1'482,33
856 / 1402 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-VS-T-01 FI2 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -18967)					680,47		
	SOMMANO mq					680,47	9,01	6'131,03
Sottofondi e Massetti (SbCat 9)								
857 / 1407 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-ST-E-02 RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -18978)					6,62		
	SOMMANO mq					6,62	9,01	59,65
858 / 1410 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-ST-E-02 RFI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -18981)					83,07		
	SOMMANO mq					83,07	9,01	748,46
	A R I P O R T A R E							12'428'482,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'428'482,40
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
859 / 1416 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -19090)	4,89			7,00	34,23		
	SOMMANO mq					34,23	2,39	81,81
860 / 1420 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -19191)	65,85			7,00	460,95		
	SOMMANO mq					460,95	2,39	1'101,67
861 / 1423 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -19212)	135,64			7,00	949,48		
	SOMMANO mq					949,48	2,39	2'269,26
862 / 1428 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-07 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -19249)	5,64			3,00	16,92		
	SOMMANO mq					16,92	2,39	40,44
	Vespai (SbCat 21)							
863 / 1432 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-VS-T-01 FI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -19257)	164,52			7,00	1'151,64		
	SOMMANO mq					1'151,64	2,39	2'752,42
864 / 1435 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-VS-T-01 FI2 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -19260)	680,47			7,00	4'763,29		
	SOMMANO mq					4'763,29	2,39	11'384,26
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							12'446'112,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'446'112,26
865 / 1440 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguento classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-ST-E-02 RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -19271)	6,62			7,00	46,34		
	SOMMANO mq					46,34	2,39	110,75
866 / 1443 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguento classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-ST-E-02 RFI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -19274)	83,07			7,00	581,49		
	SOMMANO mq					581,49	2,39	1'389,76
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
867 / 1456 ABR25_E.01 6.010.143.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto p ... a alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso- spessore 30 mm con resistenza a compressione = di 250 kPa AR-EP-NT-V-03 RC1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -19441)					7,08		
	SOMMANO mq					7,08	24,71	174,95
	Pannelli (SbCat 27)							
868 / 1461 ABR25_E.01 6.010.210.a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³):- spessore 20 mm AR-CS-PA-I-03 F0 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_LanaDiVetro-60x60cm (IdEnt: -19475)					334,11		
	SOMMANO mq					334,11	16,03	5'355,78
869 / 1465 ABR25_E.01 6.010.210.a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³):- spessore 20 mm AR-CS-PA-I-03 FI1 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_LanaDiVetro-60x60cm (IdEnt: -19522)					299,41		
	SOMMANO mq					299,41	16,03	4'799,54
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
870 / 1468 ABR25_E.01 6.010.210.a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³):- spessore 20 mm AR-EP-NT-O-06 FI1 _ AR-Ceiling-SistemiIsolamento_LanadiVetro (IdEnt: -19582)					14,21		
	SOMMANO mq					14,21	16,03	227,79
	A R I P O R T A R E							12'458'170,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'458'170,83
871 / 1470 ABR25_E.01 6.010.210.b	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura d ... on lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³):- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-O-06 FI1 _ AR-Ceiling-SistemiIsolamento_LanadiVetro (IdEnt: -19587) SOMMANO mq Sistemi di Cappotto (SbCat 28)	14,21			8,00	113,68	6,47	735,51
						113,68		
872 / 1475 ABR25_E.01 6.050.160.c	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... 35 kg/m³, marcato CE, UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037 W/mq°K Per spessori fino a 60 mm AR-PV-CT-V-01 FI2 _ AR-Wall-SistemiCappotto_Esterno_I100_sp.110mm (IdEnt: -19602) SOMMANO mq					341,24	75,71	25'835,28
						341,24		
873 / 1482 ABR25_E.01 6.050.160.d	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... re a 35 kg/m³, marcato CE, UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037 W/mq°K. Per ogni cm. in più AR-PV-CT-V-01 FI2 _ AR-Wall-SistemiCappotto_Esterno_I100_sp.110mm (IdEnt: -19720) SOMMANO m² x cm	341,24			4,00	1'364,96	2,36	3'221,31
						1'364,96		
874 / 1486 ABR25_E.01 6.050.170.b	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... ato CE, conforme a UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037 W/mq°K. Per spessori da 80 -100 mm. AR-PV-CT-V-02 RI1 _ AR-CurtainPanel-SistemiFacciata_Opachi_PannelloIsolante_Curve (IdEnt: -19742) SOMMANO mq Sistemi di Isolamento (SbCat 22)					49,91	91,30	4'556,78
						49,91		
875 / 1490 ABR25_E.01 6.060.040.a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-09 AR-Wall-Sistema di Isolamento_I100 mm (IdEnt: -19751) SOMMANO mq					1,93	12,99	25,07
						1,93		
876 / 1500 ABR25_E.01 6.060.040.b	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore AR-EP-NT-V-09 AR-Wall-Sistema di Isolamento_I100 mm (IdEnt: -19775) SOMMANO mq Sottofondi e Massetti (SbCat 9)	1,93			7,00	13,51	3,29	44,45
						13,51		
877 / 1511 ABR25_E.01	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati.							
	A R I P O R T A R E							12'492'589,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'492'589,23
6.070.080.a	Attenuazione del livello di ... al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:- spessore 5 mm AR-PO-ST-I-05 F0 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -19797)					917,50		
	SOMMANO mq					917,50	5,89	5'404,08
878 / 1515 ABR25_E.01 6.070.080.a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di ... al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:- spessore 5 mm AR-PO-ST-I-01 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_Alleggerito+Guaina-90mm (IdEnt: -19802)					124,86		
	SOMMANO mq					124,86	5,89	735,43
879 / 1518 ABR25_E.01 6.070.080.a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di ... al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:- spessore 5 mm AR-PO-ST-I-05 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -19805)					760,76		
	SOMMANO mq					760,76	5,89	4'480,88
880 / 1521 ABR25_E.01 6.070.080.a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di ... al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:- spessore 5 mm AR-PO-ST-I-05 FI2 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -19808)					226,00		
	SOMMANO mq					226,00	5,89	1'331,14
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
881 / 1527 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-04 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -19831)					12,24		
	SOMMANO mq					12,24	6,09	74,54
882 / 1533 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -19927)					152,56		
	SOMMANO mq					152,56	6,09	929,09
883 / 1538 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-04 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -19987)					6,25		
	A R I P O R T A R E					6,25		12'505'544,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,25		12'505'544,39
	SOMMANO mq					6,25	6,09	38,06
884 / 1540 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-07 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -20008)					44,26		
	SOMMANO mq					44,26	6,09	269,54
885 / 1545 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -20061)					180,88		
	SOMMANO mq					180,88	6,09	1'101,56
886 / 1548 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 FI2 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -20099)					4,09		
	SOMMANO mq					4,09	6,09	24,91
887 / 1551 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 R0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -20112)					5,09		
	SOMMANO mq					5,09	6,09	31,00
888 / 1558 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-02 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60-135mm (IdEnt: -20264)					178,11		
	SOMMANO mq					178,11	6,73	1'198,68
889 / 1562 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: -20308)					260,73		
	SOMMANO mq					260,73	6,73	1'754,71
890 / 1567 ABR25_E.01	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato,							
	A R I P O R T A R E							12'509'962,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'509'962,85
6.070.090.b	fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-04 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -20369)					12,24		
	SOMMANO mq					12,24	6,73	82,38
891 / 1573 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-02 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -20489)					260,71		
	SOMMANO mq					260,71	6,73	1'754,58
892 / 1578 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-02 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60-135mm (IdEnt: -20686)					65,22		
	SOMMANO mq					65,22	6,73	438,93
893 / 1582 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-01 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: -20719)					269,05		
	SOMMANO mq					269,05	6,73	1'810,71
894 / 1586 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-04 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S50-197.5mm (IdEnt: -20773)					6,25		
	SOMMANO mq					6,25	6,73	42,06
895 / 1588 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-07 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -20794)					44,26		
	SOMMANO mq					44,26	6,73	297,87
896 / 1593 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-02							
	A R I P O R T A R E							12'514'389,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'514'389,38
897 / 1599 ABR25_E.01 6.070.090.b	FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S75mm (IdEnt: -20860)					250,14		
	SOMMANO mq					250,14	6,73	1'683,44
	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-05 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -21075)	380,50			2,00	761,00		
	SOMMANO mq					761,00	6,73	5'121,53
898 / 1602 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-06 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+I60+S75-210mm (IdEnt: -21084)	18,71			2,00	37,42		
	SOMMANO mq					37,42	6,73	251,84
	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-08 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -21103)	355,75			2,00	711,50		
	SOMMANO mq					711,50	6,73	4'788,40
900 / 1609 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-05 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -21147)	343,82			2,00	687,64		
	SOMMANO mq					687,64	6,73	4'627,82
	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-06 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+I60+S75-210mm (IdEnt: -21157)	7,03			2,00	14,06		
	SOMMANO mq					14,06	6,73	94,62
902 / 1617 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-08 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -21169)	237,41			2,00	474,82		
	SOMMANO mq					474,82	6,73	3'195,54
	A R I P O R T A R E							12'534'152,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'534'152,57
903 / 1625 ABR25_E.01 6.070.090.c	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 95 mm AR-PV-CA-P-03 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -21262)					139,43		
	SOMMANO mq					139,43	8,62	1'201,89
904 / 1631 ABR25_E.01 7.010.020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 12,5 mm AR-CS-CA-I-01 F0 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -21342)					88,68		
	SOMMANO mq					88,68	44,03	3'904,58
905 / 1637 ABR25_E.01 7.010.020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 12,5 mm AR-CS-CA-I-01 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -21408)					101,21		
	SOMMANO mq					101,21	44,03	4'456,28
906 / 1640 ABR25_E.01 7.010.020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 12,5 mm AR-CS-CA-I-01 FI2 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -21432)					81,28		
	SOMMANO mq					81,28	44,03	3'578,76
907 / 1644 ABR25_E.01 7.010.020.b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 15 mm AR-CS-CA-I-02 F0 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -21450)					183,02		
	SOMMANO mq					183,02	46,71	8'548,86
908 / 1648 ABR25_E.01 7.010.020.b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 15 mm AR-CS-CA-I-02 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -21494)					187,82		
	SOMMANO mq					187,82	46,71	8'773,07
909 / 1652 ABR25_E.01 7.010.020.b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 15 mm AR-CS-CA-I-02 FI2 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -21553)					127,34		
	A R I P O R T A R E					127,34		12'564'616,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					127,34		12'564'616,01
	SOMMANO mq					127,34	46,71	5'948,05
	Pannelli (SbCat 27)							
910 / 1656 ABR25_E.01 7.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... a regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminasosta, REI 120 pannelli 600x600 mm AR-CS-PA-I-01 F0 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -21594)					174,60		
	SOMMANO mq					174,60	41,39	7'226,69
911 / 1662 ABR25_E.01 7.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... a regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminasosta, REI 120 pannelli 600x600 mm AR-CS-PA-I-01 FI1 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -21655)					177,84		
	SOMMANO mq					177,84	41,39	7'360,80
	Porte (SbCat 3)							
912 / 1667 ABR25_E.01 8.010.010.b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere- ad 2 battente AR-IN-PT-E_14 FI2 _ E.A.B.C.A-02_W_ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21683)	2,00	1,20		2,10	5,04		
	SOMMANO mq					5,04	234,93	1'184,05
913 / 1670 ABR25_E.01 8.010.010.b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere- ad 2 battente AR-IN-PT-E_15 FI2 _ E.A.B.C.D-01_W_ViaDiEsodoC_180x210 cm (IdEnt: -21687)	1,00	1,80		2,10	3,78		
	SOMMANO mq					3,78	234,93	888,04
914 / 1673 ABR25_E.01 8.010.010.b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere- ad 2 battente AR-IN-PT-E_15 FI2 _ E.A.B.C.D-02_W_ViaDiEsodoC_180x240 cm (IdEnt: -21690)	1,00	1,80		2,40	4,32		
	SOMMANO mq					4,32	234,93	1'014,90
915 / 1680 ABR25_E.01 8.010.030.a	Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la sup ... niglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.- Porta per interni in acciaio spessore 40 mm AR-IN-PT-I_01 RI1 _ I.A.B.C.S-01_W_Metallo_90x210cm (IdEnt: -21718)	1,00	0,90		2,10	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	172,74	326,48
	A R I P O R T A R E							12'588'565,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'588'565,02
916 / 1687 ABR25_E.01 8.040.010.a	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm AR-IN-PT-I FI1 _ I.R.B.C.S-01_W_Metallo_REI60_Cavedi_70x210 cm (IdEnt: -21726) SOMMANO cad					2,00 2,00	434,59	869,18
917 / 1689 ABR25_E.01 8.040.010.a	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm AR-IN-PT-I R0 _ I.R.B.C.S-01_W_Metallo_REI60_Cavedi_70x210 cm (IdEnt: -21732) SOMMANO cad					4,00 4,00	434,59	1'738,36
918 / 1694 ABR25_E.01 8.040.010.a	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm AR-IN-PT-I RI1 _ I.R.B.C.S-01_W_Metallo_REI60_Cavedi_70x210 cm (IdEnt: -21759) SOMMANO cad					2,00 2,00	434,59	869,18
919 / 1699 ABR25_E.01 8.040.010.f	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm AR-IN-PT-I_05 R0 _ I.R.B.C.S-04_W_Metallo_REI60_90x210 cm (IdEnt: -21776) SOMMANO cad					4,00 4,00	475,06	1'900,24
920 / 1704 ABR25_E.01 8.040.010.f	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm AR-IN-PT-I_05 RI1 _ I.R.B.C.S-04_W_Metallo_REI60_90x210 cm (IdEnt: -21786) SOMMANO cad					2,00 2,00	475,06	950,12
921 / 1706 ABR25_E.01 8.040.020.j	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ipanico.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- Sovrapprezzo un solo dispositivo antisismico per anta L: 900 AR-IN-PT-I FI2 _ I.R.B.C.S-03_W_Metallo_REI90_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -21789) SOMMANO cad					3,00 3,00	341,55	1'024,65
922 / 1709 ABR25_E.01 8.040.020.j	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ipanico.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- Sovrapprezzo un solo dispositivo antisismico per anta L: 900 AR-IN-PT-I							
	A RIPORTARE							12'595'916,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'595'916,75
923 / 1714 ABR25_E.01 8.040.030.i	RFI3 _ I.R.B.C.S-05_W_Metallo_REI90_90x210 cm (IdEnt: -21801)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	341,55	341,55
	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm AR-IN-PT-I					1,00		
	R0 _ I.R.B.C.A-01_W_REI60_Magazzini_120(90)x210 cm (IdEnt: -21808) R0 _ I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21809)					2,00		
	SOMMANO cad					3,00	768,55	2'305,65
924 / 1720 ABR25_E.01 8.040.030.i	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm AR-IN-PT-I					4,00		
	RI1 _ I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21820)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	768,55	3'074,20
925 / 1723 ABR25_E.01 8.040.030.n	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm AR-IN-PT-I					2,00		
	R0 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21832)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	827,09	1'654,18
926 / 1728 ABR25_E.01 8.040.030.n	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm AR-IN-PT-I					2,00		
	RI1 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21845)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	827,09	1'654,18
927 / 1732 ABR25_E.01 8.040.040.f	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm AR-IN-PT-I_12					1,00		
	FI2 _ I.R.B.C.D-02_REI90_VieDiEsodoC_160X210 cm (IdEnt: -21853)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	924,03	924,03
928 / 1738 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-E_14					4,00		
	FI2 _ E.A.B.C.A-02_W_ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21878)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,34	829,36
929 / 1741	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o							
	A R I P O R T A R E							12'606'699,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'606'699,90
ABR25_E.01 8.040.130.e	push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-E_15 FI2 _ E.A.B.C.D-01_W_ViaDiEsodoC_180x210 cm (IdEnt: -21882)	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	207,34	414,68
930 / 1744 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-E_15 FI2 _ E.A.B.C.D-02_W_ViaDiEsodoC_180x240 cm (IdEnt: -21885)	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	207,34	414,68
931 / 1746 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_12 FI2 _ I.R.B.C.D-02_REI90_VieDiEsodoC_160X210 cm (IdEnt: -21890)	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	207,34	414,68
932 / 1752 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_11 R0 _ I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21903)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,34	829,36
933 / 1755 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_12 R0 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21909)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,34	829,36
934 / 1761 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_11 RI1 _ I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21927)	4,00			2,00	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	207,34	1'658,72
935 / 1764 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_12 RI1 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21939)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,34	829,36
936 / 1767 ABR25_E.01 9.010.080.a	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 c ... rati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura- rivestimento in compensato in legno di pioppo AR-IN-PT-I_04 FI2 _ I.L.B.C.S-01_D_Legno_70x210cm (IdEnt: -21945)	1,00	0,70		2,10	1,47		
	SOMMANO mq					1,47	201,75	296,57
	A R I P O R T A R E							12'612'387,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'612'387,31
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
937 / 1789 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: - 22283)					900,51		
	SOMMANO mq					900,51	8,95	8'059,56
938 / 1797 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: - 22609)					693,73		
	SOMMANO mq					693,73	8,95	6'208,88
939 / 1801 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 FI2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: - 22900)					1'051,02		
	SOMMANO mq					1'051,02	8,95	9'406,63
940 / 1806 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 RFI3_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: - 23173)					77,75		
	SOMMANO mq					77,75	8,95	695,86
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
941 / 1812 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -23655)					2'298,95		
	SOMMANO mq					2'298,95	8,95	20'575,60
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
942 / 1817 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-02 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: - 24153)					49,05		
	SOMMANO mq					49,05	8,95	439,00
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
943 / 1825	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la							
	A R I P O R T A R E							12'657'772,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'657'772,84
ABR25_E.02 1.020.040.b	preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -24385)					2'164,64		
	SOMMANO mq					2'164,64	8,95	19'373,53
944 / 1830 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -24968)					4,10		
	SOMMANO mq					4,10	8,95	36,70
945 / 1833 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 R0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -24992)					5,09		
	SOMMANO mq					5,09	8,95	45,56
946 / 1844 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-CS-CA-I-01 F0 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -25223)					88,68		
	SOMMANO mq					88,68	9,52	844,23
947 / 1850 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-CS-CA-I-01 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -25289)					101,21		
	SOMMANO mq					101,21	9,52	963,52
948 / 1853 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-CS-CA-I-01 FI2 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -25313)					81,28		
	SOMMANO mq					81,28	9,52	773,79
949 / 1861 ABR25_E.02 1.020.060.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato AR-CS-CA-I-02 F0 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -25352)					183,02		
	SOMMANO mq					183,02	15,31	2'802,04
950 / 1865 ABR25_E.02 1.020.060.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato AR-CS-CA-I-02							
	A R I P O R T A R E							12'682'612,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'682'612,21
951 / 1869 ABR25_E.02 1.020.060.b	FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi _ Lastre _ A _ 15 _ IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -25396)					187,82		
	SOMMANO mq					187,82	15,31	2'875,52
	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato							
	AR-CS-CA-I-02							
	FI2 _ AR-Ceiling-Cartongessi _ Lastre _ A _ 15 _ IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -25455)					127,34		
	SOMMANO mq					127,34	15,31	1'949,58
	Opere in Pietra (SbCat 31)							
952 / 1874 ABR25_E.02 2.010.020.g	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezz ... con malta bastarda, compreso le occorrenzi murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe- Travertino							
	AR-EP-OP-S-01							
	AR-GenericModel-ElementiProtezione_OperePietra_Soglia_PietraNaturale (IdEnt: -25488)					4,30		
	SOMMANO mq					4,30	184,01	791,24
	Porte (SbCat 3)							
953 / 1881 ABR25_EL. 080.010.210. a	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto:- - con base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato							
	AR-IN-PT-I							
	FI2 _ I.R.B.C.D-02_REI90_VieDiEsodoC_160X210 cm (IdEnt: -25536)					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	75,36	75,36
954 / 1884 ABR25_EL. 080.010.210. a	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto:- - con base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato							
	AR-IN-PT-I							
	R0 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -25539)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO Cad					4,00	75,36	301,44
955 / 1890 ABR25_EL. 080.010.210. a	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto:- - con base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato							
	AR-IN-PT-I							
	RI1 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -25553)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO Cad					4,00	75,36	301,44
	Sanitari (SbCat 33)							
956 / 1900 ABR25_IM.3 40.010.005.a	Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazio ... o della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Delle dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.							
	AR-PF-SA-U-02							
	FI2 _ 450x400 mm (IdEnt: -25600)					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		12'688'906,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		12'688'906,79
	SOMMANO cad					1,00	275,19	275,19
957 / 1904 ABR25_IM.3 40.010.010.b	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'alletta ... no comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - A pavimento con cassetta a parete o ad incasso AR-PF-SA-J-02 FI2 _ Variabile (IdEnt: -25640)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,29	333,29
958 / 1908 ABR25_IM.3 40.010.020.a	Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della ... i possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Cassetta di scarico del tipo ad incasso AR_PF_SA_J_02 FI2_Variabile (IdEnt: -25680)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	168,15	168,15
959 / 1913 ABR25_IM.3 50.010.170.b	Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con carico, corredato di rac ... onante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- - Con bocca erogazione girevole ARPFSAU02 FI2_450x400 mm (IdEnt: -25711)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	276,41	276,41
Sistemi di Isolamento (SbCat 22)								
960 / 1916 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -25817)					4,89		
	SOMMANO mq					4,89	3,20	15,65
961 / 1920 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -25918)					65,85		
	SOMMANO mq					65,85	3,20	210,72
962 / 1923 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -25939)					135,64		
	SOMMANO mq					135,64	3,20	434,05
	A R I P O R T A R E							12'690'620,25

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'712'952,31
	Opere Strutturali (Cat 2) Solai (SbCat 13)							
971 / 1961 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 R0 _ ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -26013)					689,54		
	SOMMANO mq					689,54	113,27	78'104,20
972 / 1965 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 R0 _ ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_32 cm (IdEnt: -26017)					254,35		
	SOMMANO mq					254,35	113,27	28'810,22
973 / 1968 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 R1 _ ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -26020)					193,55		
	SOMMANO mq					193,55	113,27	21'923,41
974 / 1971 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 R1 _ ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_32 cm (IdEnt: -26023)					251,00		
	SOMMANO mq					251,00	113,27	28'430,77
975 / 1975 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 RC1.1 _ ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -26028)					380,41		
	SOMMANO mq					380,41	113,27	43'089,04
976 / 1978 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 RC1.1 _ ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_32 cm (IdEnt: -26040)					166,06		
	SOMMANO mq					166,06	113,27	18'809,62
977 / 1981 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 RI1 _ ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -26061)					521,54		
	SOMMANO mq					521,54	113,27	59'074,84
	A R I P O R T A R E							12'991'194,41

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'017'329,20
	Opere Architettoniche (Cat 1) Elementi Speciali (SbCat 1)							
979 / 1990 CAM25_E11 .040.030.I	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... tura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 AR-IN-ES-O-04 FI1 - AR_GenericModel_Finitura_Portale_Ingresso_Laboratorio_Necroscopia (IdEnt: -26084)					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	82,00	4'100,00
	Scarico (SbCat 32)							
980 / 2004 D05.08	Canaletta in PVC per installazione a battiscopa, a cornice o soprapavimento completa di coperchio, accessori e di quanto altro occorre per il fissaggio (dimensioni fino a circa mm 80 x 20), in opera AR-AI-SC-C-04 FI1_10000x130 (IdEnt: -26220) FI1_2000x130 (IdEnt: -26221) FI1_6000x130 (IdEnt: -26222)					10,00 2,00 6,00		
	SOMMANO m					18,00	20,73	373,14
	Porte (SbCat 3)							
981 / 2006 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count FI2 _ E.A.B.C.A-02_W_ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -26235)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	131,05	262,10
982 / 2009 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count FI2 _ E.A.B.C.D-01_W_ViaDiEsodoC_180x210 cm (IdEnt: -26239)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,05	131,05
983 / 2012 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count FI2 _ E.A.B.C.D-02_W_ViaDiEsodoC_180x240 cm (IdEnt: -26242) FI2 _ I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -26243) FI2 _ I.F.B.O.S.-03_P_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_80x210cm (IdEnt: -26245) FI2 _ I.F.B.O.S.-04_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -26249) FI2 _ I.R.B.C.S-03_W_Metallo_REI90_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -26251)					1,00 2,00 4,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cad					12,00	131,05	1'572,60
984 / 2016 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count R0 _ I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -26267)					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	131,05	1'965,75
	A R I P O R T A R E							13'025'733,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'025'733,84
985 / 2019 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count R0 _ I.F.B.O.S.-01 _W _Tenuta-Farmaceutica _Visiva _90x210cm (IdEnt: -26313) SOMMANO cad					5,00 5,00	131,05	655,25
986 / 2023 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count R0 _ I.F.B.O.S.-02 _D _Tenuta-Farmaceutica _Visiva _90x210cm (IdEnt: -26325) SOMMANO cad					1,00 1,00	131,05	131,05
987 / 2027 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count RI1 _ I.F.B.O.A-01 _D _Metallo _Lab _Visiva _120(90)x210 cm (IdEnt: -26335) SOMMANO cad					11,00 11,00	131,05	1'441,55
988 / 2032 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count RI1 _ I.F.B.O.S.-02 _D _Tenuta-Farmaceutica _Visiva _90x210cm (IdEnt: -26383) SOMMANO cad					2,00 2,00	131,05	262,10
989 / 2034 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count RI1 _ I.F.B.O.S.-04 _D _Tenuta-Farmaceutica _Visiva _90x210cm (IdEnt: -26386) SOMMANO cad					4,00 4,00	131,05	524,20
	Sanitari (SbCat 33)							
990 / 2040 E01.081.b	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... n sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 90 x 90 x 4 cm AR-PF-SA-D-04 FI2 _ AR-PlumbingFixtures-Doccia_BLS3 (IdEnt: -26418) SOMMANO cad					2,00 2,00	577,02	1'154,04
	Rivestimenti (SbCat 2)							
991 / 2049 NP.AR-FI-RI -I-05-a	Profilo arrotondato (Laboratori) in alluminio anodizzato a soffitto compreso di due elementi: - Sottosguscia con piatto superiore fissata al pannello parete; - Sguscia anodizzata a ... astro nella sottosguscia. Questo Items è necessario per garantire la continuità e la tenuta tra parete e controsoffitto. AR-FI-RI-I-05 F0 _ AR-Wall-Finiture _Rivestimenti _Interni _PVC _A _Teli _SgusciaDoppia (IdEnt: -26516)					376,71		
	A R I P O R T A R E					376,71		13'029'902,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					376,71		13'029'902,03
	SOMMANO m					376,71	44,72	16'846,47
992 / 2053 NP.AR-FI-RI -I-05-a	Profilo arrotondato (Laboratori) in alluminio anodizzato a soffitto compreso di due elementi: - Sottosguscia con piatto superiore fissata al pannello parete; - Sguscia anodizzata a ... astro nella sottosguscia. Questo Items è necessario per garantire la continuità e la tenuta tra parete e controsoffitto. AR-FI-RI-I-05 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -26904)					286,58		
	SOMMANO m					286,58	44,72	12'815,86
993 / 2056 NP.AR-FI-RI -I-05-a	Profilo arrotondato (Laboratori) in alluminio anodizzato a soffitto compreso di due elementi: - Sottosguscia con piatto superiore fissata al pannello parete; - Sguscia anodizzata a ... astro nella sottosguscia. Questo Items è necessario per garantire la continuità e la tenuta tra parete e controsoffitto. AR-FI-RI-I-05 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia_Necroscopia (IdEnt: -27304) FI2 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -27324)					63,00		
						117,52		
	SOMMANO m					180,52	44,72	8'072,85
	Ascensore elettrico (SbCat 35)							
994 / 2061 NP.AR.EL.A E.01	Fornitura e posa in opera di ascensore Modello Transys della KONE o similare (Dita). Ascensore per passeggeri e merci.Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato al ... to di impianto, manualistica di uso e manutenzione, certificati dei componenti di sicurezza, disegni e schemi elettrici. AR-EL-AE-01 AR-GenericModel-SistemiElevazione_Ascensore_A (IdEnt: -27445)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	91'775,83	91'775,83
	Sistemi di Facciata (SbCat 29)							
995 / 2077 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_B_Bottom (IdEnt: -27727)					1,22		
	SOMMANO mq					1,22	677,19	826,17
996 / 2080 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_B_Centrale (IdEnt: -27733)					4,88		
	SOMMANO mq					4,88	677,19	3'304,69
997 / 2083 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti.							
	A R I P O R T A R E							13'163'543,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'163'543,90
998 / 2086 NP.AR.FI.SF .H.01/02	AR_FI_SF_H_01 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_B (IdEnt: -27757)					19,96		
	SOMMANO mq					19,96	677,19	13'516,71
	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti.							
	AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_B_Top (IdEnt: -27856)					0,98		
999 / 2089 NP.AR.FI.SF .H.01/02	SOMMANO mq					0,98	677,19	663,65
	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti.							
	AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_C_Bottom (IdEnt: -27862)					1,34		
	SOMMANO mq					1,34	677,19	907,43
1000 / 2091 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti.							
	AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_C_Centrale (IdEnt: -27866)					5,36		
	SOMMANO mq					5,36	677,19	3'629,74
	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti.							
1001 / 2093 NP.AR.FI.SF .H.01/02	AR_FI_SF_H_01 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_C (IdEnt: -27882)					21,91		
	SOMMANO mq					21,91	677,19	14'837,23
	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti.							
	AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_C_Top (IdEnt: -27948)					1,06		
1002 / 2095 NP.AR.FI.SF .H.01/02	SOMMANO mq					1,06	677,19	717,82
	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti.							
	AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_C_Top (IdEnt: -27948)					1,06		
	SOMMANO mq					1,06	677,19	717,82
1003 / 2098 NP.AR.FI.SF .H.03/04	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto.							
	AR_FI_SF_H_04 AR-CurtainPanel-Doga-Retta_Bottom (IdEnt: -28007)					17,16		
	SOMMANO mq					17,16	285,74	4'903,30
	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto.							
1004 / 2102 NP.AR.FI.SF .H.03/04	AR_FI_SF_H_04							
	SOMMANO mq							
	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto.							
	AR_FI_SF_H_04							
	A R I P O R T A R E							13'202'719,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'202'719,78
1005 / 2106 NP.AR.FI.SF .H.03/04	AR-CurtainPanel-Doga-Retta_Bottom_PannelloSingolo (IdEnt: -28363)					1,54		
	SOMMANO mq					1,54	285,74	440,04
	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_04					93,24		
	AR-CurtainPanel-Doga-Retta_Centrale (IdEnt: -28719)					93,24	285,74	26'642,40
1006 / 2110 NP.AR.FI.SF .H.03/04	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_03					708,13		
	AR-CurtainPanels-Doga-Retta_L2 (IdEnt: -30989)					708,13	285,74	202'341,07
	SOMMANO mq							
	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_03					46,81		
1007 / 2114 NP.AR.FI.SF .H.03/04	AR-CurtainPanels-Doga-Retta_ProfiloSuperiore (IdEnt: -33843)					46,81	285,74	13'375,49
	SOMMANO mq							
	Finestre (SbCat 37)							
	Fornitura e posa in opera di finestra apribile A/R (1000x1430) con sistema SCHÜCO AWS 75.SI. Rw = 46 dB AR-IN-FI-E-02 W.R.V.S-0,85x1,45 m (IdEnt: -34057)					5,08		
1008 / 2118 NP.AR.IN.FI .E.02	SOMMANO mq					5,08	1'164,04	5'913,32
	Fornitura e posa in opera di finestra apribile A/R (1000x1430) con sistema SCHÜCO AWS 75.SI. Rw = 46 dB AR-IN-FI-E-02 F0 _ W.R.V.S-1,1x1,45 m (IdEnt: -34104)					87,73		
	SOMMANO mq					87,73	1'164,04	102'121,23
	Fornitura e posa in opera di finestra apribile A/R (1000x1430) con sistema SCHÜCO AWS 75.SI. Rw = 46 dB AR-IN-FI-E-02 FI1 _ W.R.V.S-1,1x1,45 m (IdEnt: -34293)					81,35		
1010 / 2126 NP.AR.IN.FI .E.02	SOMMANO mq					81,35	1'164,04	94'694,65
	Tenda veneziana interamente metallica con sicurezza antisollevamento e protezione del prodotto. Struttura interamente metallica con lamelle autoportanti. Meccanismo di salita e ori ... ir con motore (opzione: azionamento Comfort) o comando ad asta oscillante per il sistema di sollevamento e orientamento. AR-IN-FI-01					106,00		
	AR-GenericModel_Veneziana_Finestra_Dita_1,20x1.80 (IdEnt: -34515)							
	A R I P O R T A R E					106,00		13'648'247,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					106,00		13'648'247,98
	SOMMANO cad					106,00	1'659,00	175'854,00
1012 / 2134 NP.AR.IN.FI .M.02.a	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed elemento antirombo, sviluppo max. mm 910. (Imbotte facciata ventilata. Bancale) AR-IN-FI-M-02 F0_105x150 (IdEnt: -34890)	55,00		1,15		63,25		
	SOMMANO m					63,25	173,59	10'979,57
1013 / 2138 NP.AR.IN.FI .M.02.a	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed elemento antirombo, sviluppo max. mm 910. (Imbotte facciata ventilata. Bancale) AR-IN-FI-M-02 FI1_105x150 (IdEnt: -35084)	51,00		1,15		58,65		
	SOMMANO m					58,65	173,59	10'181,05
1014 / 2143 NP.AR.IN.FI .M.02.b	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed asole per fuoriuscita acqua, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Cielino) AR-IN-FI-M-02 F0_105x150 (IdEnt: -35293)	55,00		1,15		63,25		
	SOMMANO m					63,25	244,01	15'433,63
1015 / 2147 NP.AR.IN.FI .M.02.b	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed asole per fuoriuscita acqua, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Cielino) AR-IN-FI-M-02 FI1_105x150 (IdEnt: -35487)	51,00		1,15		58,65		
	SOMMANO m					58,65	244,01	14'311,19
1016 / 2152 NP.AR.IN.FI .M.02.c	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Spalle) AR-IN-FI-M-02 F0_105x150 (IdEnt: -35696)	55,00		1,55	2,00	170,50		
	SOMMANO m					170,50	220,71	37'631,06
1017 / 2156 NP.AR.IN.FI .M.02.c	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Spalle) AR-IN-FI-M-02 FI1_105x150 (IdEnt: -35890)	51,00		1,55	2,00	158,10		
	SOMMANO m					158,10	220,71	34'894,25
	Sistemi di Facciata (SbCat 29)							
1018 / 2161 NP.AR.IN.FI .M.02.d	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 270. (Marcapiano) AR-FI-SF-H-03 (IdEnt: -36065)	101,86			4,00	407,44		
	SOMMANO m					407,44	93,98	38'291,21
1019 / 2165 NP.AR.IN.FI .M.02.e	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 1340. (Cappello di chiusura) AR-FI-SF-H-03 (IdEnt: -36086)					101,86		
	A R I P O R T A R E					101,86		13'985'823,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					101,86		13'985'823,94
	SOMMANO m					101,86	269,82	27'483,87
	Porte (SbCat 3)							
1020 / 2169 NP.AR.IN.P T.EH.B.S.D	Porta Esterna Laboratorio Necroscopia. Porta su cerniere mod.200PG a 2 battenti sp.70, Bordi in AL, Rivestimento: EXT lamiera zincata , INT lamiera bianca std. mm L. 2500 x H. 465 ... tt. 4000 COP 100 Controtelaio in AL, soglia SS, Apribile DX L. 1250 Maniglia a leva HP con chiave a 3 punti di chiusura. AR-IN-PT-E_20 FI1 _ E.H.B.S.D.01 -250x400cm-PassaggioGuidovia (IdEnt: -36114)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5'843,11	11'686,22
1021 / 2170 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I FI2 _ I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36116) FI2 _ I.F.B.O.S.-03_P_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_80x210cm (IdEnt: -36118) FI2 _ I.F.B.O.S.-04_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36122)					2,00		
						4,00		
						2,00		
	SOMMANO cad					8,00	308,13	2'465,04
1022 / 2172 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I R0 _ I.F.B.O.S.-01_W_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36134)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	308,13	1'540,65
1023 / 2176 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I R0 _ I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36146)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	308,13	308,13
1024 / 2178 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I RI1 _ I.F.B.C.S.-01_D_Tenuta-Farmaceutica_90x210cm (IdEnt: -36149)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	308,13	308,13
1025 / 2181 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I RI1 _ I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36154)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	308,13	616,26
1026 / 2183 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I RI1 _ I.F.B.O.S.-04_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36157)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	308,13	1'232,52
1027 / 2187 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I R0 _ I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -36170)	15,00			2,00	30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		14'031'464,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,00		14'031'464,76
	SOMMANO cad					30,00	308,13	9'243,90
1028 / 2190 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I RI1 _ I.F.B.O.A-01 _D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -36216)	11,00			2,00	22,00		
	SOMMANO cad					22,00	308,13	6'778,86
1029 / 2193 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I RI1 _ I.F.B.O.A-02 _D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -36262)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	308,13	1'232,52
1030 / 2194 NP.AR.IN.P T.I.02-03	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I_03 FI2 _ I.F.B.O.S.-02 _D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36264) FI2 _ I.F.B.O.S.-03 _P_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_80x210cm (IdEnt: -36266) FI2 _ I.F.B.O.S.-04 _D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36270)	2,00	0,90			1,80		
		4,00	0,80			3,20		
		2,00	0,90			1,80		
	SOMMANO m					6,80	2'809,08	19'101,74
1031 / 2196 NP.AR.IN.P T.I.02-03	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I_03 R0 _ I.F.B.O.S.-01 _W_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36282)	5,00	0,90			4,50		
	SOMMANO m					4,50	2'809,08	12'640,86
1032 / 2200 NP.AR.IN.P T.I.02-03	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I_03 R0 _ I.F.B.O.S.-02 _D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36294)	1,00	0,90			0,90		
	SOMMANO m					0,90	2'809,08	2'528,17
1033 / 2202 NP.AR.IN.P T.I.02-03	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I_02 RI1 _ I.F.B.C.S.-01 _D_Tenuta-Farmaceutica_90x210cm (IdEnt: -36297)	1,00	0,90			0,90		
	SOMMANO m					0,90	2'809,08	2'528,17
	A R I P O R T A R E							14'085'518,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'085'518,98
1034 / 2205 NP.AR.IN.P T.I.02-03	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I_03 R11 _I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36302) SOMMANO m	2,00	0,90			1,80 1,80	2'809,08	5'056,34
1035 / 2207 NP.AR.IN.P T.I.02-03	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I_03 R11 _I.F.B.O.S.-04_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36305) SOMMANO m	4,00	0,90			3,60 3,60	2'809,08	10'112,69
1036 / 2210 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_03 FI2 _I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36315) FI2 _I.F.B.O.S.-03_P_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_80x210cm (IdEnt: -36317) FI2 _I.F.B.O.S.-04_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36321) SOMMANO cad					2,00 4,00 2,00 8,00	818,45	6'547,60
1037 / 2212 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_09 R0 _I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -36326) SOMMANO cad					15,00 15,00	818,45	12'276,75
1038 / 2215 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_03 R0 _I.F.B.O.S.-01_W_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36372) SOMMANO cad					5,00 5,00	818,45	4'092,25
1039 / 2219 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_03 R0 _I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36384) SOMMANO cad					1,00 1,00	818,45	818,45
1040 / 2221 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_09 R11 _I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -36387) SOMMANO cad					11,00 11,00	818,45	9'002,95
1041 / 2224 NP.AR.IN.P	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_09							
	A R I P O R T A R E							14'133'426,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'133'426,01
T.I-O	RI1 _ I.F.B.O.A-02_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -36433)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	818,45	1'636,90
1042 / 2227 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_03 RI1 _ I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36437)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	818,45	1'636,90
1043 / 2229 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_03 RI1 _ I.F.B.O.S.-04_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36440)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	818,45	3'273,80
1044 / 2233 NP.AR.IN.P T.I.09	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) doppio battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. (800+400) / (900+300) x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I R0 _ I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -36453)					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	5'194,13	77'911,95
1045 / 2236 NP.AR.IN.P T.I.09	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) doppio battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. (800+400) / (900+300) x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I RI1 _ I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -36499)					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	5'194,13	57'135,43
1046 / 2239 NP.AR.IN.P T.I.09	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) doppio battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. (800+400) / (900+300) x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I RI1 _ I.F.B.O.A-02_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -36545)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5'194,13	10'388,26
1047 / 2242 NP.AR.IN.P T.IH.S.S.S	Porta Cella Frigo. Porta scorrevole mod.900PG ad 1 battente sp.90mm, Bordi in AL, Rivestimento: EXT lamiera bianca std. INT lamiera bianca std. mm L. 1800 x H. 4650 Telaio in AL n 4000 COP 100 Controtelaio in AL, soglia SS, Binario superiore in AL std. Guida inferiore in AL, Maniglia passante 2017 AR-IN-PT-I_07 FI1 _ I.H.S.S.S.01_CellaFrigo_Passaggio Guidovia (IdEnt: -36561)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'251,92	5'251,92
	A RIPORTARE							14'290'661,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'290'661,17
	Rivestimenti (SbCat 2)							
1048 / 2257 NP.AR.PV.P P.P.01.a	Fornitura e posa in opera di Profilo arrotondato (Pareti e Contropareti Laboratori) in alluminio grezzo a pavimento compreso di sottosguscia, raggio 60 mm costituito da due pezzi i ... guscia fissata con viti al pavimento e al pannello parete - sguscia anodizzata incastrata a pressione alla sottosguscia. AR-FI-RI-I-05 F0 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -36704)					376,71		
	SOMMANO m					376,71	26,97	10'159,87
1049 / 2261 NP.AR.PV.P P.P.01.a	Fornitura e posa in opera di Profilo arrotondato (Pareti e Contropareti Laboratori) in alluminio grezzo a pavimento compreso di sottosguscia, raggio 60 mm costituito da due pezzi i ... guscia fissata con viti al pavimento e al pannello parete - sguscia anodizzata incastrata a pressione alla sottosguscia. AR-FI-RI-I-05 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -37092)					286,58		
	SOMMANO m					286,58	26,97	7'729,06
1050 / 2264 NP.AR.PV.P P.P.01.a	Fornitura e posa in opera di Profilo arrotondato (Pareti e Contropareti Laboratori) in alluminio grezzo a pavimento compreso di sottosguscia, raggio 60 mm costituito da due pezzi i ... guscia fissata con viti al pavimento e al pannello parete - sguscia anodizzata incastrata a pressione alla sottosguscia. AR-FI-RI-I-05 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -37492)					117,52		
	SOMMANO m					117,52	26,97	3'169,51
	Pareti Prefabbricate (SbCat 39)							
1051 / 2266 NP.AR.PV.P P.P.01	Parete modulare autoportante singolarmente smontabile in acciaio preverniciato con coibente in Lana di roccia ad alta densità (Contropareti Laboratori). Fornitura e posa in opera d ... e (quotate separatamente) - Sigillante in silicone neutro - I pannelli standard hanno uno spessore complessivo di 45 mm. AR-PV-PP-P-01 FI2 _ AR-Wall-Contropareti-Prefabbricate_A_sp.45 mm (IdEnt: -37556)					221,81		
	SOMMANO mq					221,81	509,98	113'118,66
1052 / 2267 NP.AR.PV.P P.P.02	Parete modulare autoportante singolarmente smontabile in acciaio preverniciato con coibente in Lana di roccia ad alta densità (Pareti Laboratori). Fornitura e posa in opera di pann ... e (quotate separatamente) - Sigillante in silicone neutro - I pannelli standard hanno uno spessore complessivo di 62 mm. AR-PV-PP-P-02 FI2 _ AR-Wall-Pareti-Prefabbricate_A-62mm (IdEnt: -37564)					142,25		
	SOMMANO mq					142,25	562,66	80'038,38
	Elementi Speciali (SbCat 1)							
1053 / 2269 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti.							
	A R I P O R T A R E							14'504'876,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'504'876,65
	AR-IN-ES-O-01 Level : FI1_AR-GenericModel_Struttura_Portale_Ingresso_Necroscopia (IdEnt: -37574)					10,55		
	SOMMANO mq					10,55	442,80	4'671,54
	Sistemi di Facciata (SbCat 29)							
1054 / 2270 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 FI1 _ AR_CW_Parete_Legno_150x465cm_C (IdEnt: -37575)					6,98		
	SOMMANO mq					6,98	442,80	3'090,74
1055 / 2272 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_133x540cm_C (IdEnt: -37577)					7,18		
	SOMMANO mq					7,18	442,80	3'179,30
1056 / 2275 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_133x540cm_U (IdEnt: -37580)					172,37		
	SOMMANO mq					172,37	442,80	76'325,44
1057 / 2279 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_150x540cm_C (IdEnt: -37673)					8,10		
	SOMMANO mq					8,10	442,80	3'586,68
1058 / 2281 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_180x540cm_DX (IdEnt: -37680)					19,44		
	SOMMANO mq					19,44	442,80	8'608,03
1059 / 2283 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_180x540cm_SX (IdEnt: -37684)					19,44		
	A R I P O R T A R E					19,44		14'604'338,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,44		14'604'338,38
	SOMMANO mq					19,44	442,80	8'608,03
1060 / 2288 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_185x540cm_DX (IdEnt: -37692)					9,99		
	SOMMANO mq					9,99	442,80	4'423,57
1061 / 2290 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_185x540cm_SX (IdEnt: -37694)					9,99		
	SOMMANO mq					9,99	442,80	4'423,57
1062 / 2292 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_190x540cm_DX (IdEnt: -37696)					10,26		
	SOMMANO mq					10,26	442,80	4'543,13
1063 / 2296 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_197x540cm_DX (IdEnt: -37715)					138,29		
	SOMMANO mq					138,29	442,80	61'234,81
1064 / 2299 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_197x540cm_SX (IdEnt: -37751)					106,38		
	SOMMANO mq					106,38	442,80	47'105,06
1065 / 2303 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_205x540cm_DX (IdEnt: -37786)					11,07		
	SOMMANO mq					11,07	442,80	4'901,80
1066 / 2311 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici							
	A R I P O R T A R E							14'739'578,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'739'578,35
	competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_1.33x5.22cm_C (IdEnt: -37798)					6,94		
	SOMMANO mq					6,94	442,80	3'073,03
1067 / 2314 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_1.33x5.22cm_U (IdEnt: -37801)					145,79		
	SOMMANO mq					145,79	442,80	64'555,81
1068 / 2319 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_180x522cm_DX (IdEnt: -37884)					18,79		
	SOMMANO mq					18,79	442,80	8'320,21
1069 / 2321 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_180x522cm_SX (IdEnt: -37888)					18,79		
	SOMMANO mq					18,79	442,80	8'320,21
1070 / 2326 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_185x522cm_DX (IdEnt: -37896)					9,66		
	SOMMANO mq					9,66	442,80	4'277,45
1071 / 2328 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_185x522cm_SX (IdEnt: -37898)					9,66		
	SOMMANO mq					9,66	442,80	4'277,45
1072 / 2330 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_190x522cm_DX (IdEnt: -37900)					9,92		
	SOMMANO mq					9,92	442,80	4'392,58
	A R I P O R T A R E							14'836'795,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'842'224,69
1081 / 10 1602.007005	Dito 2 (SpCat 4) Opere Architettoniche (Cat 1) Porte (SbCat 3) Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_05 FI2 _ I.R.B.C.S-03_W_Metallo_REI90_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -295) SOMMANO cad					6,00		
						6,00	88,52	531,12
1082 / 14 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_05 R0 _ I.R.B.C.S-04_W_Metallo_REI60_90x210 cm (IdEnt: -337) SOMMANO cad					2,00		
						2,00	88,52	177,04
1083 / 18 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_05 RFI3 _ I.R.B.C.S-05_W_Metallo_REI90_90x210 cm (IdEnt: -351) SOMMANO cad					1,00		
						1,00	88,52	88,52
1084 / 21 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_05 RI1 _ I.R.B.C.S-02_W_Metallo_REI60_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -369) SOMMANO cad					1,00		
						1,00	88,52	88,52
1085 / 29 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-E_14 FI2 _ E.A.B.C.A-02_W_ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -401) SOMMANO cad	1,00			2,00	2,00		
						2,00	88,52	177,04
1086 / 32 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-E_15 FI2 _ E.A.B.C.D-01_W_ViaDiEsodoC_180x210 cm (IdEnt: -404) SOMMANO cad	1,00			2,00	2,00		
						2,00	88,52	177,04
	A R I P O R T A R E							15'843'463,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'843'463,97
1087 / 37 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_12 FI2 _ I.R.B.C.D-02_REI90_VieDiEsodoC_160X210 cm (IdEnt: -412)	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	88,52	177,04
1088 / 43 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_11 R0 _ I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -426)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	88,52	354,08
1089 / 46 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_12 R0 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -432)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	88,52	354,08
1090 / 53 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_11 RI1 _ I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -455)	4,00			2,00	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	88,52	708,16
1091 / 56 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_12 RI1 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -465)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	88,52	354,08
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
1092 / 63 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-07 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -509)					68,50		
	SOMMANO mq					68,50	43,61	2'987,29
1093 / 68 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	A R I P O R T A R E							15'848'398,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'848'398,70
1094 / 75 A09.04.001.a	AR-PV-CA-P-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -596)					173,10		
	SOMMANO mq					173,10	43,61	7'548,89
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	AR-PV-CA-P-07 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -670)					47,20		
1095 / 80 A09.04.001.a	SOMMANO mq					47,20	43,61	2'058,39
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	AR-PV-CA-P-01 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -733)					150,44		
	SOMMANO mq					150,44	43,61	6'560,69
1096 / 86 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	AR-PV-CA-P-01 R0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -772)					3,38		
	SOMMANO mq					3,38	43,61	147,40
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
1097 / 89 A09.04.001.a	AR-PV-CA-P-01 R11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -877)					3,06		
	SOMMANO mq					3,06	43,61	133,45
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	AR-PV-CA-P-05 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -882)	449,02			2,00	898,04		
1099 / 94 A09.04.001.d	SOMMANO mq					898,04	48,90	43'914,16
	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	AR-PV-CA-P-06 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+S75-210mm (IdEnt: -890)	50,71			2,00	101,42		
	SOMMANO mq					101,42	48,90	4'959,44
1100 / 98 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	AR-PV-CA-P-08 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -923)	376,75			2,00	753,50		
	A R I P O R T A R E					753,50		15'913'721,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					753,50		15'913'721,12
	SOMMANO mq					753,50	48,90	36'846,15
1101 / 101 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-05 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -955)	387,38			2,00	774,76		
	SOMMANO mq					774,76	48,90	37'885,76
1102 / 104 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-06 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+I60+S75-210mm (IdEnt: -963)	6,45			2,00	12,90		
	SOMMANO mq					12,90	48,90	630,81
1103 / 109 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-08 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -984)	361,87			2,00	723,74		
	SOMMANO mq					723,74	48,90	35'390,89
1104 / 111 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-06 FI2 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+I60+S75-210mm (IdEnt: -1020)	70,98			2,00	141,96		
	SOMMANO mq					141,96	48,90	6'941,84
1105 / 115 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-02 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S75mm (IdEnt: -1172)					261,74		
	SOMMANO mq					261,74	48,90	12'799,09
1106 / 121 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-02 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S75mm (IdEnt: -1405)					306,78		
	SOMMANO mq					306,78	48,90	15'001,54
1107 / 130 A09.04.001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... o posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-03 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S100mm (IdEnt: -1598)					54,16		
	SOMMANO mq					54,16	54,54	2'953,89
	A R I P O R T A R E							16'062'171,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'062'171,09
1108 / 137 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 F0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -2250)					2'588,36		
	SOMMANO mq					2'588,36	15,76	40'792,55
1109 / 145 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -2938)					2'449,62		
	SOMMANO mq					2'449,62	15,76	38'606,01
1110 / 148 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -3304)					285,35		
	SOMMANO mq					285,35	15,76	4'497,12
1111 / 151 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 R0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -3328)					5,08		
	SOMMANO mq					5,08	15,76	80,06
1112 / 155 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 RI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -3510)					4,07		
	SOMMANO mq					4,07	15,76	64,14
1113 / 160 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 F0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -4131)					2'588,36		
	SOMMANO mq					2'588,36	15,76	40'792,55
1114 / 167 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01							
	A R I P O R T A R E							16'187'003,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'187'003,52
1115 / 170 A09.04.004.e	FI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -4814)					2'449,62		
	SOMMANO mq					2'449,62	15,76	38'606,01
1116 / 173 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -5180)					285,35		
	SOMMANO mq					285,35	15,76	4'497,12
1117 / 176 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 R0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -5204)					5,08		
	SOMMANO mq					5,08	15,76	80,06
1117 / 176 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 RI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -5376)					4,07		
	SOMMANO mq					4,07	15,76	64,14
1118 / 181 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-05 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -5402)					449,02		
	SOMMANO mq					449,02	7,36	3'304,79
1119 / 184 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-07 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -5427)					68,50		
	SOMMANO mq					68,50	7,36	504,16
1120 / 189 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-08 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -5465)					376,75		
	SOMMANO mq					376,75	7,36	2'772,88
1121 / 193 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra							
	A R I P O R T A R E							16'236'832,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'236'832,68
1122 / 197 A09.04.004.f	lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-05 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -5513)					387,38		
	SOMMANO mq					387,38	7,36	2'851,12
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-07 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -5543)					47,20		
	SOMMANO mq					47,20	7,36	347,39
1123 / 202 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-08 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -5568)					361,87		
	SOMMANO mq					361,87	7,36	2'663,36
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-08 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -5568)					361,87		
	SOMMANO mq					361,87	7,36	2'663,36
1124 / 207 A09.04.007.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, cont ... occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. AR-PV-CA-C-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: -5643)					270,67		
	SOMMANO mq					270,67	23,67	6'406,76
	Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, cont ... occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. AR-PV-CA-C-01 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: -5691)					310,56		
	SOMMANO mq					310,56	23,67	7'350,96
Intonaci e Rasanti (SbCat 5)								
1126 / 222 A20.01.017	Verniciatura idrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a vista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabi ... ia il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo. AR-FI-IR-I-03 FI2 _ AR-Ceiling-Finiture_Impregnante_Antipolvere (IdEnt: -5773)					514,87		
	SOMMANO mq					514,87	12,63	6'502,81
	Verniciatura idrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a vista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabi ... ia il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo. AR-FI-IR-I-03 R1 _ AR-Ceiling-Finiture_Impregnante_Antipolvere (IdEnt: -5776)					19,64		
	SOMMANO mq					19,64	12,63	248,05
	A R I P O R T A R E							16'263'203,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'456'790,16
	Opere Strutturali (Cat 2) Magrone (SbCat 10)							
1136 / 357 ABR25_E.00 3.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , - D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... e, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- C 8/10 ST-FO-MA-S RFI1.1 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -7062)	136,68				0,10	13,67	
	SOMMANO mc						13,67	114,19
1137 / 360 ABR25_E.00 3.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , - D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... e, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- C 8/10 ST-FO-MA-S RFI1.2 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -7065)	20,63				0,10	2,06	
	SOMMANO mc						2,06	114,19
1138 / 362 ABR25_E.00 3.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , - D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... e, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- C 8/10 ST-FO-MA-S RFI2 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -7067)	691,04				0,10	69,10	
	SOMMANO mc						69,10	114,19
1139 / 365 ABR25_E.00 3.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , - D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... e, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- C 8/10 ST-FO-MA-S RFI3 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -7070)	414,64				0,10	41,46	
	SOMMANO mc						41,46	114,19
	Platea (SbCat 11)							
1140 / 370 ABR25_E.00 3.010.020.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Per strutture in fondazione C30/37 ST-FO-PL-C30/37 RFI1.1 _ ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -7077)						82,58	
	SOMMANO mc						82,58	184,34
1141 / 373 ABR25_E.00 3.010.020.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Per strutture in fondazione C30/37 ST-FO-PL-C30/37 RFI1.2 _ ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -7080)						12,26	
	SOMMANO mc						12,26	184,34
1142 / 375 ABR25_E.00	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato,							
	A R I P O R T A R E							16'488'694,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'488'694,03
3.010.020.b0 1	con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - Per strutture in fondazione C30/37 ST-FO-PL-C30/37 RFI2_ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -7082)					432,94		
	SOMMANO mc					432,94	184,34	79'808,16
1143 / 378 ABR25_E.00 3.010.020.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - Per strutture in fondazione C30/37 ST-FO-PL-C30/37 RFI3_ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -7085)					247,48		
	SOMMANO mc					247,48	184,34	45'620,46
Pareti (SbCat 12)								
1144 / 384 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-PE-E-25 R1 _ ST-EL-Setti_C30/37_25 cm (IdEnt: -7113)					6,08		
	SOMMANO mc					6,08	193,13	1'174,23
1145 / 389 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-PE-E-20 RC1.1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -7169)					11,03		
	SOMMANO mc					11,03	193,13	2'130,22
1146 / 393 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-PE-E-20 RI1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -7282)					0,90		
	SOMMANO mc					0,90	193,13	173,82
Solai (SbCat 13)								
1147 / 397 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R0_ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_32 cm (IdEnt: -7287)	285,21			0,32	91,27		
	SOMMANO mc					91,27	193,13	17'626,98
1148 / 400 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_32 cm (IdEnt: -7290)	263,45			0,32	84,30		
	SOMMANO mc					84,30	193,13	16'280,86
	A RIPORTARE							16'651'508,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'651'508,76
1149 / 404 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 RC1.1_ST-EL-Solaio_Cobias-Pieno_32 cm (IdEnt: -7300)	181,52			0,32	58,09	193,13	11'218,92
	SOMMANO mc					58,09		
1150 / 407 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 RI1_ST-EL-Solaio_Cobias-Pieno_32 cm (IdEnt: -7315)	267,64			0,32	85,64	193,13	16'539,65
	SOMMANO mc					85,64		
1151 / 411 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R0_ST-EL-Solaio_Cobias-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -7319)	727,84			0,22	160,12	193,13	30'923,98
	SOMMANO mc					160,12		
1152 / 414 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R1_ST-EL-Solaio_Cobias-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -7322)	196,64			0,22	43,26	193,13	8'354,80
	SOMMANO mc					43,26		
1153 / 418 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 RC1.1_ST-EL-Solaio_Cobias-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -7329)	422,30			0,22	92,91	193,13	17'943,71
	SOMMANO mc					92,91		
1154 / 421 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 RI1_ST-EL-Solaio_Cobias-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -7338)	603,99			0,22	132,88	193,13	25'663,11
	SOMMANO mc					132,88		
	Pilastri (SbCat 14)							
1155 / 425 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-40x80 R0 _ C35/45 _40x80 cm (IdEnt: -7359)					3,42	210,50	719,91
	SOMMANO mc					3,42		
	A R I P O R T A R E							16'762'872,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'762'872,84
1156 / 428 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x100 R0 _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -7364)					2,22		
	SOMMANO mc					2,22	210,50	467,31
1157 / 431 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x150 R0 _ C35/45_50x150 cm (IdEnt: -7379) R0 _ C35/45_50x200_96 cm (IdEnt: -7381)					8,00 5,33		
	SOMMANO mc					13,33	210,50	2'805,97
1158 / 434 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x50 R0 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -7396)					13,76		
	SOMMANO mc					13,76	210,50	2'896,48
1159 / 437 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-P-50x50 R0 _ C35/45_50x50_96 cm (IdEnt: -7420)					1,11		
	SOMMANO mc					1,11	210,50	233,66
1160 / 444 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-P-50X200 RFI1.1 _ C35/45_50x200_96 cm (IdEnt: -7486)					5,18		
	SOMMANO mc					5,18	210,50	1'090,39
1161 / 447 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x50 RFI1.1 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -7490)					2,60		
	SOMMANO mc					2,60	210,50	547,30
1162 / 450 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-P-50x50 RFI1.1 _ C35/45_50x50_96 cm (IdEnt: -7496)					1,30		
	SOMMANO mc					1,30	210,50	273,65
1163 / 454	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi							
	A R I P O R T A R E							16'771'187,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'771'187,60
ABR25_E.00 3.010.030.d	strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-40x80 RFI2 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -7505)					3,28		
	SOMMANO mc					3,28	210,50	690,44
1164 / 457 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x100 RFI2 _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -7510)					2,57		
	SOMMANO mc					2,57	210,50	540,99
1165 / 459 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x150 RFI2 _ C35/45_50x150 cm (IdEnt: -7512)					7,70		
	SOMMANO mc					7,70	210,50	1'620,85
1166 / 461 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x50 RFI2 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -7516)					5,12		
	SOMMANO mc					5,12	210,50	1'077,76
1167 / 464 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-40x80 RFI3 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -7523)					1,12		
	SOMMANO mc					1,12	210,50	235,76
1168 / 467 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-40x80 RI1 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -7528)					3,02		
	SOMMANO mc					3,02	210,50	635,71
1169 / 470 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x100 RI1 _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -7533)					2,37		
	SOMMANO mc					2,37	210,50	498,89
1170 / 472 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45							
	A R I P O R T A R E							16'776'488,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'776'488,00
1171 / 474 ABR25_E.00 3.010.030.d	ST-CA-PI-R-50x150 RI1 _ C35/45_50x150 cm (IdEnt: -7535)					7,10	210,50	1'494,55
	SOMMANO mc					7,10		
	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45							
	ST-CA-PI-R-50x50 RI1 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -7544)					10,62		
	SOMMANO mc					10,62	210,50	2'235,51
Pareti (SbCat 12)								
1172 / 478 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45					27,20	210,50	5'725,60
	ST-CA-PE-E-35 R0_ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -7589)							
	SOMMANO mc					27,20		
	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45							
1173 / 482 ABR25_E.00 3.010.030.d	ST-CA-PE-E-40 R0_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -7706)					70,58	210,50	14'857,09
	SOMMANO mc	70,58						
	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45							
	ST-CA-PE-E-35 RFI1.1_ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -7981)	4,41						
	SOMMANO mc					4,41	210,50	928,31
1175 / 498 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45					15,15	210,50	3'189,08
	ST-CA-PE-E-50 RFI1.1_ST-EL-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -7997)							
	SOMMANO mc					15,15		
	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45							
1176 / 501 ABR25_E.00 3.010.030.d	ST-CA-PE-C-50 RFI1.2_ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -8032)					16,98	210,50	3'574,29
	SOMMANO mc	16,98						
	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45							
	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45							
	A R I P O R T A R E							16'808'492,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'808'492,43
1178 / 506 ABR25_E.00 3.010.030.d	ST-CA-PE-E-30 RFI2_ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -8038)					0,36		
	SOMMANO mc					0,36	210,50	75,78
1179 / 509 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-35 RFI2_ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -8047)					14,37		
	SOMMANO mc					14,37	210,50	3'024,89
1180 / 512 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 RFI2_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8066)					71,82		
	SOMMANO mc					71,82	210,50	15'118,11
1181 / 515 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-C-50 RFI2_ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -8098)					128,50		
	SOMMANO mc					128,50	210,50	27'049,25
1182 / 518 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-35 RFI3_ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -8120)					11,71		
	SOMMANO mc					11,71	210,50	2'464,96
1183 / 521 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 RFI3_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8132)					22,73		
	SOMMANO mc					22,73	210,50	4'784,67
1184 / 524 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-C-50 RFI3_ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -8144)					167,98		
	SOMMANO mc					167,98	210,50	35'359,79
1184 / 524 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-35 RI1_ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -8163)					24,22		
	A R I P O R T A R E					24,22		16'896'369,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,22		16'896'369,88
	SOMMANO mc					24,22	210,50	5'098,31
1185 / 527 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 RI1_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8186)					66,46		
	SOMMANO mc					66,46	210,50	13'989,83
	Solai (SbCat 13)							
1186 / 534 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SO-P-01 R1_ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.20 cm (IdEnt: -8224)					1,18		
	SOMMANO mc					1,18	210,50	248,39
1187 / 540 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SO-P-30 RFI1.1_ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.30 cm (IdEnt: -8235)					2,93		
	SOMMANO mc					2,93	210,50	616,77
1188 / 542 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SO-P-30 RFI2_ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.30 cm (IdEnt: -8237)					71,13		
	SOMMANO mc					71,13	210,50	14'972,87
	Scale (SbCat 15)							
1189 / 548 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SC FI1_ST_Scala in CA (IdEnt: -8288)					6,93		
	SOMMANO mc					6,93	210,50	1'458,77
1190 / 551 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SC FI2_ST_Scala in CA (IdEnt: -8303)					6,92		
	SOMMANO mc					6,92	210,50	1'456,66
1191 / 555 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45							
	A R I P O R T A R E							16'934'211,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'934'211,48
	ST-CA-SC RFI3_ST_Scala in CA (IdEnt: -8322)					6,32		
	SOMMANO mc					6,32	210,50	1'330,36
	Platea (SbCat 11)							
1192 / 560 ABR25_E.00 3.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione ST-FO-PL-C30/37 RFI1.1_ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -8337)	75,38			0,60	45,23		
	SOMMANO mq					45,23	29,38	1'328,86
1193 / 563 ABR25_E.00 3.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione ST-FO-PL-C30/37 RFI1.2_ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -8340)	18,37			0,60	11,02		
	SOMMANO mq					11,02	29,38	323,77
1194 / 565 ABR25_E.00 3.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione ST-FO-PL-C30/37 RFI2_ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -8342)	212,15			0,60	127,29		
	SOMMANO mq					127,29	29,38	3'739,78
1195 / 568 ABR25_E.00 3.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione ST-FO-PL-C30/37 RFI3_ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -8345)	111,90			0,60	67,14		
	SOMMANO mq					67,14	29,38	1'972,57
	Pilastri (SbCat 14)							
1196 / 571 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-40x80 R0_C35/45_40x80 cm (IdEnt: -8351)	11,30	2,40			27,12		
	SOMMANO mq					27,12	38,68	1'049,00
1197 / 574 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x100							
	A R I P O R T A R E							16'943'955,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'943'955,82
1198 / 577 ABR25_E.00 3.030.010.b	R0 _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -8356)	4,75	3,00			14,25		
	SOMMANO mq					14,25	38,68	551,19
	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione							
	ST-CA-PI-R-50x150							
	R0 _ C35/45_50x150 cm (IdEnt: -8371)	11,30	4,00			45,20		
1199 / 580 ABR25_E.00 3.030.010.b	R0 _ C35/45_50x200_96 cm (IdEnt: -8373)	5,65	5,00			28,25		
	SOMMANO mq					73,45	38,68	2'841,05
	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione							
	ST-CA-PI-R-50x50							
	R0 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -8388)	58,80	2,00			117,60		
1200 / 583 ABR25_E.00 3.030.010.b	SOMMANO mq					117,60	38,68	4'548,77
	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione							
	ST-CA-PI-P-50x50							
	R0 _ C35/45_50x50_96 cm (IdEnt: -8412)	4,75	2,00			9,50		
	SOMMANO mq					9,50	38,68	367,46
1201 / 589 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione							
	ST-CA-PI-P-50X200							
	RFI1.1 _ C35/45_50x200_96 cm (IdEnt: -8474)	5,50	5,00			27,50		
	SOMMANO mq					27,50	38,68	1'063,70
	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione							
1202 / 592 ABR25_E.00 3.030.010.b	ST-CA-PI-R-50x50							
	RFI1.1 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -8478)	11,00	2,00			22,00		
	SOMMANO mq					22,00	38,68	850,96
	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione							
	ST-CA-PI-P-50x50							
1203 / 595 ABR25_E.00 3.030.010.b	RFI1.1 _ C35/45_50x50_96 cm (IdEnt: -8484)	5,50	2,00			11,00		
	SOMMANO mq					11,00	38,68	425,48
	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione							
	ST-CA-PI-P-50x50							
	RFI1.1 _ C35/45_50x50_96 cm (IdEnt: -8484)	5,50	2,00			11,00		
1204 / 598	SOMMANO mq					11,00	38,68	425,48
	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione							
	ST-CA-PI-P-50x50							
	RFI1.1 _ C35/45_50x50_96 cm (IdEnt: -8484)	5,50	2,00			11,00		
	SOMMANO mq					11,00	38,68	425,48
	A R I P O R T A R E							16'954'604,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'954'604,43
ABR25_E.00 3.030.010.b	cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-40x80 RFI2 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -8489)	10,90	2,40			26,16		
	SOMMANO mq					26,16	38,68	1'011,87
1205 / 601 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x100 RFI2 _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -8494)	5,45	3,00			16,35		
	SOMMANO mq					16,35	38,68	632,42
1206 / 603 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x150 RFI2 _ C35/45_50x150 cm (IdEnt: -8496)	10,90	4,00			43,60		
	SOMMANO mq					43,60	38,68	1'686,45
1207 / 605 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x50 RFI2 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -8500)	21,80	2,00			43,60		
	SOMMANO mq					43,60	38,68	1'686,45
1208 / 608 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-40x80 RFI3 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -8507)	3,80	2,40			9,12		
	SOMMANO mq					9,12	38,68	352,76
1209 / 611 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-40x80 RII _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -8512)	10,10	2,40			24,24		
	SOMMANO mq					24,24	38,68	937,60
1210 / 614 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x100 RII _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -8517)	5,05	3,00			15,15		
	A R I P O R T A R E					15,15		16'960'911,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,15		16'960'911,98
	SOMMANO mq					15,15	38,68	586,00
1211 / 616 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x150 RI1 _ C35/45_50x150 cm (IdEnt: -8519)	10,10	4,00			40,40		
	SOMMANO mq					40,40	38,68	1'562,67
1212 / 618 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x50 RI1 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -8528)	45,45	2,00			90,90		
	SOMMANO mq					90,90	38,68	3'516,01
Pareti (SbCat 12)								
1213 / 623 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-35 R0 _ ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -8581)	77,81	2,00			155,62		
	SOMMANO mq					155,62	38,68	6'019,38
1214 / 627 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 R0 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8698)	179,41	2,00			358,82		
	SOMMANO mq					358,82	38,68	13'879,16
1215 / 632 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-25 R1 _ ST-EL-Setti_C30/37_25 cm (IdEnt: -8755)	25,84	2,00			51,68		
	SOMMANO mq					51,68	38,68	1'998,98
1216 / 643 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-20 RC1.1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -9031)	55,33	2,00			110,66		
	SOMMANO mq					110,66	38,68	4'280,33
1217 / 648	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati							
	A R I P O R T A R E							16'992'754,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'992'754,51
ABR25_E.00 3.030.010.b	cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-35 RFI1.1 _ ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -9066)	12,70	2,00			25,40		
	SOMMANO mq					25,40	38,68	982,47
1218 / 651 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-50 RFI1.1 _ ST-EL-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -9082)	30,30	2,00			60,60		
	SOMMANO mq					60,60	38,68	2'344,01
1219 / 654 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-C-50 RFI1.2 _ ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -9209)	33,98	2,00			67,96		
	SOMMANO mq					67,96	38,68	2'628,69
1220 / 656 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-30 RFI2 _ ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -9215)	1,22	2,00			2,44		
	SOMMANO mq					2,44	38,68	94,38
1221 / 659 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-35 RFI2 _ ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -9224)	41,03	2,00			82,06		
	SOMMANO mq					82,06	38,68	3'174,08
1222 / 662 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 RFI2 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -9243)	182,91	2,00			365,82		
	SOMMANO mq					365,82	38,68	14'149,92
1223 / 665 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-C-50 RFI2 _ ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -9275)	257,11	2,00			514,22		
	A R I P O R T A R E					514,22		17'016'128,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					514,22		17'016'128,06
	SOMMANO mq					514,22	38,68	19'890,03
1224 / 668 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-35 RFI3 _ ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -9297)	33,48	2,00			66,96		
	SOMMANO mq					66,96	38,68	2'590,01
1225 / 671 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 RFI3 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -9309)	56,85	2,00			113,70		
	SOMMANO mq					113,70	38,68	4'397,92
1226 / 674 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-C-50 RFI3 _ ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -9321)	336,30	2,00			672,60		
	SOMMANO mq					672,60	38,68	26'016,17
1227 / 678 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-20 RI1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -9342)	4,52	2,00			9,04		
	SOMMANO mq					9,04	38,68	349,67
1228 / 681 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-35 RI1 _ ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -9352)	69,32	2,00			138,64		
	SOMMANO mq					138,64	38,68	5'362,60
1229 / 684 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 RI1 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -9375)	169,24	2,00			338,48		
	SOMMANO mq					338,48	38,68	13'092,41
	Solai (SbCat 13)							
1230 / 691	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati							
	A R I P O R T A R E							17'087'826,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'087'826,87
ABR25_E.00 3.030.010.b	cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-SO-P R1 _ ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.20 cm (IdEnt: -9413) SOMMANO mq					5,92 5,92	38,68	228,99
1231 / 697 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-SO-P RFI1.1 _ ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.30 cm (IdEnt: -9424) SOMMANO mq					9,75 9,75	38,68	377,13
1232 / 699 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-SO-P RFI2 _ ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.30 cm (IdEnt: -9426) SOMMANO mq					237,09 237,09	38,68	9'170,64
Scale (SbCat 15)								
1233 / 705 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-SC FI1_ST_Scala in CA (IdEnt: -9477) SOMMANO mq					27,72 27,72	38,68	1'072,21
1234 / 708 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-SC FI2_ST_Scala in CA (IdEnt: -9492) SOMMANO mq					27,68 27,68	38,68	1'070,66
1235 / 712 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-SC RFI3_ST_Scala in CA (IdEnt: -9511) SOMMANO mq					25,28 25,28	38,68	977,83
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							17'100'724,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'100'724,33
	Opere Architettoniche (Cat 1) Opere Metalliche (SbCat 16)							
1236 / 716 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-01 F1 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9558)					82,28		
	SOMMANO kg					82,28	5,14	422,92
1237 / 725 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-01 R3 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9623)					139,57		
	SOMMANO kg					139,57	5,14	717,39
1238 / 731 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-05 R1 _ VERTICALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9847)					562,79		
	SOMMANO kg					562,79	5,14	2'892,74
1239 / 738 ABR25_E.00 4.010.070.a	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici s ... dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:- cancellate fisse semplici AR-EP-OF-I-02 AR-Railing-Ringhiere_Scale (IdEnt: -10031)	38,50			15,00	577,50		
	SOMMANO kg					577,50	5,13	2'962,58
1240 / 747 ABR25_E.00 4.020.030.a	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ... lineare, compreso l'onere per le calandratore secondo archi circolari- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati AR-EP-OF-E-04 F1 - AR-GenericModel_Lamiera_Curva_Camini_7x2.5 (IdEnt: -10062)	0,16			7850,00	1'256,00		
	SOMMANO kg					1'256,00	9,55	11'994,80
1241 / 753 ABR25_E.00 4.020.030.a	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ... lineare, compreso l'onere per le calandratore secondo archi circolari- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati AR-FI-OF-E-01 F1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_LamieraStirata (IdEnt: -10092)	65,42			14,60	955,13		
	SOMMANO kg					955,13	9,55	9'121,49
1242 / 760 ABR25_E.00 4.020.050.b	Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, ... , e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.- Parapetto con profilo in acciaio inox lucido AR-EP-OF-I-01 AR-Railing-Ringhiere_Scale_Corrimano (IdEnt: -10160)	46,81			2,02	94,56		
	A R I P O R T A R E					94,56		17'128'836,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					94,56		17'128'836,25
	SOMMANO kg					94,56	10,07	952,22
1243 / 768 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-05 R1 _ VERTICALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10307)					562,79		
	SOMMANO kg					562,79	0,76	427,72
1244 / 771 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-01 F1 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10373)					82,28		
	SOMMANO kg					82,28	0,76	62,53
1245 / 780 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-01 R3 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10438)					139,57		
	SOMMANO kg					139,57	0,76	106,07
1246 / 789 ABR25_E.00 4.040.030.d	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ... AR-EP-OF-I-02 AR-Railing-Ringhiere_Scale (IdEnt: -10683)	38,50			15,00	577,50		
	SOMMANO kg					577,50	0,76	438,90
	Murature (SbCat 18)							
1247 / 796 ABR25_E.00 5.020.140.a	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K AR-PV-MU-02 R0_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-240mm (IdEnt: -10721)					194,70		
	SOMMANO mq					194,70	80,67	15'706,45
1248 / 800 ABR25_E.00 5.020.140.a	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K AR-PV-MU-02 RFI2_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-240mm (IdEnt: -10757)					79,24		
	SOMMANO mq					79,24	80,67	6'392,29
	A R I P O R T A R E							17'152'922,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'152'922,43
1249 / 803 ABR25_E.00 5.020.140.a	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K AR-PV-MU-02 R11_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-240mm (IdEnt: -10779)					175,06		
	SOMMANO mq					175,06	80,67	14'122,09
1250 / 813 ABR25_E.00 5.020.140.d	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 40 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,27 W/m2K AR-PV-MU-P-04 RF12_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-400mm (IdEnt: -10850)					389,66		
	SOMMANO mq					389,66	127,58	49'712,82
1251 / 825 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-01 R0-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11005)					270,98		
	SOMMANO mq					270,98	42,99	11'649,43
1252 / 833 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-01 RF11.1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11125)					69,36		
	SOMMANO mq					69,36	42,99	2'981,79
1253 / 837 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-01 RF12-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11144)					140,42		
	SOMMANO mq					140,42	42,99	6'036,66
1254 / 840 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-05 RF12-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-200mm (IdEnt: -11158)					35,82		
	SOMMANO mq					35,82	42,99	1'539,90
1255 / 843 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-01							
	A R I P O R T A R E							17'238'965,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'238'965,12
1256 / 847 ABR25_E.00 5.030.010.e	RFI3-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11164)					25,53		
	SOMMANO mq					25,53	42,99	1'097,53
	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-01					177,39		
	RI1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11211)					177,39	42,99	7'626,00
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
1257 / 855 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01					808,41		
	F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -11514)					808,41	19,29	15'594,23
	SOMMANO mq							
1258 / 860 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-02					36,66		
	F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -11671)					36,66	19,29	707,17
	SOMMANO mq							
1259 / 868 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01					766,21		
	FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -11878)					766,21	19,29	14'780,19
	SOMMANO mq							
1260 / 874 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01					1'401,15		
	FI2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12231)					1'401,15	19,29	27'028,18
	SOMMANO mq							
1261 / 879 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01					9,62		
	RFI1.2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12429)					9,62	19,29	185,57
	SOMMANO mq							
	A R I P O R T A R E							17'305'983,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'305'983,99
1262 / 881 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 RFI3_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12444)					72,31		
	SOMMANO mq					72,31	19,29	1'394,86
1263 / 892 ABR25_E.00 7.010.060.a	Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico- per ogni cm in più di spessore AR-FI-IR-I-02 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12521)	36,66			1,00	36,66		
	SOMMANO m² x cm					36,66	4,53	166,07
Finiture (SbCat 19)								
1264 / 902 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12822)					752,39		
	SOMMANO mq					752,39	9,02	6'786,56
1265 / 907 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-02 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12979)					33,80		
	SOMMANO mq					33,80	9,02	304,88
1266 / 915 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13186)					705,02		
	SOMMANO mq					705,02	9,02	6'359,28
1267 / 921 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 FI2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13539)					1'357,89		
	SOMMANO mq					1'357,89	9,02	12'248,17
1268 / 926 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 RFI1.2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13737)					9,56		
	SOMMANO mq					9,56	9,02	86,23
	A R I P O R T A R E							17'333'330,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'333'330,04
1269 / 928 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 RFI3_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13752) SOMMANO mq					72,13 72,13	9,02	650,61
	Drenaggi (SbCat 20)							
1270 / 938 ABR25_E.00 8.010.040.a	Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi ... ÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici. AR-EP-DR-O-01 RFI2_AR-Floor-SistemiIsolamento_Drenaggio_Piistrisco20/40-Variabile (IdEnt: -13796) SOMMANO mc					73,38 73,38	40,11	2'943,27
	Vespai (SbCat 21)							
1271 / 942 ABR25_E.00 8.010.070.e	Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al conte ... inimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4- Di altezza da 25-27 cm AR-PO-VS-T-01 FI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13807) SOMMANO mq					132,29 132,29	49,91	6'602,59
1272 / 945 ABR25_E.00 8.010.070.e	Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al conte ... inimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4- Di altezza da 25-27 cm AR-PO-VS-T-01 FI2 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13810) SOMMANO mq					796,89 796,89	49,91	39'772,78
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
1273 / 953 ABR25_E.00 8.010.090.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 AR-SlabEdge-SistemiIsolamento_Drenaggio_Pietrisco 20/40_Dita (IdEnt: -13823) SOMMANO mc					15,19 15,19	68,66	1'042,95
1274 / 957 ABR25_E.00 8.010.090.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 AR-SlabEdge-SistemiIsolamento_Drenaggio_Pietrisco 40/70_Dita (IdEnt: -							
	A R I P O R T A R E							17'384'342,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'384'342,24
	13832)					5,68		
	SOMMANO mc					5,68	68,66	389,99
	Drenaggi (SbCat 20)							
1275 / 963 ABR25_E.00 8.010.090.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 RFI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Drenaggio_Misto-120cm (IdEnt: -13846)					22,64		
	SOMMANO mc					22,64	68,66	1'554,46
1276 / 966 ABR25_E.00 8.010.090.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 RFI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Drenaggio_Pietrisco40/70-120mm (IdEnt: -13850)					12,50		
	SOMMANO mc					12,50	68,66	858,25
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
1277 / 982 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-I-05 F0 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13881)					979,99		
	SOMMANO mq					979,99	20,76	20'344,59
1278 / 990 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-I-05 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13899)					976,15		
	SOMMANO mq					976,15	20,76	20'264,87
	Vespai (SbCat 21)							
1279 / 994 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-VS-T-01 FI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13904)					132,29		
	SOMMANO mq					132,29	20,76	2'746,34
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
1280 / 997	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per							
	A R I P O R T A R E							17'430'500,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'430'500,74
ABR25_E.00 8.040.010.a	1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-I-05 FI2 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13907) SOMMANO mq					342,49 342,49	20,76	7'110,09
	Vespai (SbCat 21)							
1281 / 1000 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-VS-T-01 FI2 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13910) SOMMANO mq					796,89 796,89	20,76	16'543,44
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
1282 / 1010 ABR25_E.00 8.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm AR-PO-ST-I-05 F0 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13943) SOMMANO mq	979,99			5,00	4'899,95 4'899,95	2,10	10'289,90
1283 / 1017 ABR25_E.00 8.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm AR-PO-ST-I-05 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13951) SOMMANO mq	976,15			5,00	4'880,75 4'880,75	2,10	10'249,58
1284 / 1020 ABR25_E.00 8.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm AR-PO-ST-I-05 FI2 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13954) SOMMANO mq	342,49			5,00	1'712,45 1'712,45	2,10	3'596,15
	Pavimentazioni (SbCat 23)							
1285 / 1025 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-03 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -13964) SOMMANO m² /mm					556,10 556,10	7,22	4'015,04
	A R I P O R T A R E							17'482'304,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'482'304,94
1286 / 1027 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Dolphin (IdEnt: -13970) F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Lilac (IdEnt: -13974) SOMMANO m² /mm					275,78 48,91 324,69	7,22	2'344,26
1287 / 1038 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-03 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14019) SOMMANO m² /mm					551,47 551,47	7,22	3'981,61
1288 / 1040 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Dolphin (IdEnt: -14025) FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Lilac (IdEnt: -14029) SOMMANO m² /mm					261,52 65,96 327,48	7,22	2'364,41
1289 / 1050 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-03 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14063) SOMMANO m² /mm					61,82 61,82	7,22	446,34
1290 / 1052 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Concrete (IdEnt: -14065) SOMMANO m² /mm					199,93 199,93	7,22	1'443,49
1291 / 1054 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Lilac (IdEnt: -14069) SOMMANO m² /mm					64,74 64,74	7,22	467,42
1292 / 1067 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
	A R I P O R T A R E							17'493'352,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'493'352,47
	AR-FI-PV-K-01 FI1_AR-Stairs-Pavimentazioni_Scale_PVC (IdEnt: -14175)					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	39,38	1'181,40
1293 / 1070 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-K-01 FI2_AR-Stairs-Pavimentazioni_Scale_PVC (IdEnt: -14193)					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	39,38	1'181,40
1294 / 1074 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-K-01 RFI3_AR-Stairs-Pavimentazioni_Scale_PVC (IdEnt: -14214)					28,00		
	SOMMANO mq					28,00	39,38	1'102,64
1295 / 1076 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-04 F0_AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Dolphin (IdEnt: -14230) F0_AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Lilac (IdEnt: -14234)					275,78		
	SOMMANO mq					48,91		
						324,69	39,38	12'786,29
1296 / 1085 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-04 FI1_AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Dolphin (IdEnt: -14276) FI1_AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Lilac (IdEnt: -14280)					261,52		
	SOMMANO mq					65,96		
						327,48	39,38	12'896,16
1297 / 1095 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-04 FI2_AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Concrete (IdEnt: -14314)					199,93		
	SOMMANO mq					199,93	39,38	7'873,24
1298 / 1097 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
	A R I P O R T A R E							17'530'373,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'530'373,60
1299 / 1103 ABR25_E.00 9.070.020.d	AR-FI-PV-I-04 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Lilac (IdEnt: -14318)					64,74		
	SOMMANO mq					64,74	39,38	2'549,46
	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
	AR-FI-PV-I-03 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14329)					556,10		
1300 / 1109 ABR25_E.00 9.070.020.d	SOMMANO mq					556,10	42,16	23'445,18
	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
	AR-FI-PV-I-03 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14341)					551,47		
	SOMMANO mq					551,47	42,16	23'249,98
1301 / 1112 ABR25_E.00 9.070.020.d	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²							
	AR-FI-PV-I-03 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14344)					61,82		
	SOMMANO mq					61,82	42,16	2'606,33
	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer ... igillati con resine bituminose-sovrapprezzo strato di epossidico colorato in resina dello spessore non inferiore a mm 2							
1302 / 1117 ABR25_E.00 9.110.030.g	AR-FI-PV-I-02 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_Industriale-100mm (IdEnt: -14353)					446,99		
	SOMMANO mq					446,99	8,45	3'777,07
1303 / 1122 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimenti (SbCat 2)							
	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3							
	AR-FI-RI-I-06 F0 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Dolphin (IdEnt: -14418)					16,96		
	F0 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Lilac (IdEnt: -14441)					15,10		
1304 / 1127 ABR25_E.01 0.030.020.a	SOMMANO mq					32,06	34,39	1'102,54
	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3							
	AR-FI-RI-I-06							
	A R I P O R T A R E							17'587'104,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'587'104,16
	F0 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Vivd Snow (IdEnt: -14501)					0,45		
	SOMMANO mq					0,45	34,39	15,48
1305 / 1133 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-03 F0 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli (IdEnt: -14629)					199,59		
	SOMMANO mq					199,59	34,39	6'863,90
1306 / 1138 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-04 F0 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -14878)					331,95		
	SOMMANO mq					331,95	34,39	11'415,76
1307 / 1142 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-05 F0 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -15203)					1'198,14		
	SOMMANO mq					1'198,14	34,39	41'204,03
1308 / 1144 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-06 FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Dolphin (IdEnt: -15440) FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Lilac (IdEnt: -15463)					17,17		
	SOMMANO mq					14,94		
						32,11	34,39	1'104,26
1309 / 1149 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-06 FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Vivd Snow (IdEnt: -15523)					0,46		
	SOMMANO mq					0,46	34,39	15,82
1310 / 1155 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-03 FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli (IdEnt: -15655)					200,09		
	SOMMANO mq					200,09	34,39	6'881,10
1311 / 1160 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3							
	A R I P O R T A R E							17'654'604,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'654'604,51
1312 / 1164 ABR25_E.01 0.030.020.a	AR-FI-RI-I-04 FI1 _ AR-Wall- Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -15916)					302,44		
	SOMMANO mq					302,44	34,39	10'400,91
1313 / 1167 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-05 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -16189)					1'299,45		
	SOMMANO mq					1'299,45	34,39	44'688,09
1314 / 1170 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-04 FI2 _ AR-Wall- Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -16534)					347,43		
	SOMMANO mq					347,43	34,39	11'948,12
1315 / 1172 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-05 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -16671)					214,09		
	SOMMANO mq					214,09	34,39	7'362,56
1316 / 1177 ABR25_E.01 0.080.050.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-04 RFI3 _ AR-Wall- Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -16703)					35,61		
	SOMMANO mq					35,61	34,39	1'224,63
1317 / 1181 ABR25_E.01 2.010.130.b	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:- tinta unita e granigliato naturale AR-FI-RI-O-01 _ AR_WallSweep_Zoccolino (IdEnt: -16772)					139,24		
	SOMMANO m					139,24	12,75	1'775,31
Giunti e Coprigiunti (SbCat 24)								
1318 / 1185	Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici ... i, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00- Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm AR-EP-GG-03 AR-StructuralConnections-Giunti_Verticali_Facciate_A (IdEnt: -16799)					10,53		
	SOMMANO m					10,53	100,57	1'059,00
	A R I P O R T A R E							17'733'063,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'733'063,13
ABR25_E.01 2.010.130.b	alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici ... i, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00- Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm AR-EP-GG-06 AR-StructuralConnections-Giunti_Verticali_Facciate_B (IdEnt: -16803) SOMMANO m					21,04 21,04	100,57	2'115,99
	Sistemi Raccolta Acque (SbCat 25)							
1319 / 1203 ABR25_E.01 3.040.020.a	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:- diametro da 60÷100 mm AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -16910) SOMMANO cad					17,00 17,00	6,01	102,17
1320 / 1213 ABR25_E.01 3.040.130.b	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:- in acciaio zincato da 8/10 AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -16986) SOMMANO m					248,66 248,66	23,12	5'749,02
1321 / 1219 ABR25_E.01 3.040.170.b	Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc.- Per diametri da mm 100 AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -17053) SOMMANO cad					17,00 17,00	66,80	1'135,60
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
1322 / 1240 ABR25_E.01 4.010.098.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... 730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte- spessore mm 5 AR-EP-NT-V-03 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -17272) SOMMANO mq					6,84 6,84	30,84	210,95
1323 / 1251 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -17588) SOMMANO mq	3,93			2,00	7,86 7,86	27,80	218,51
1324 / 1256 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-07 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -							
	A R I P O R T A R E							17'742'595,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'742'595,37
	17699)	5,51			2,00	11,02		
	SOMMANO mq					11,02	27,80	306,36
1325 / 1260 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-01 RFI2 _AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -17710)	73,31			2,00	146,62		
	SOMMANO mq					146,62	27,80	4'076,04
1326 / 1263 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-01 RFI2 _AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -17733)	137,98			2,00	275,96		
	SOMMANO mq					275,96	27,80	7'671,69
1327 / 1266 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-04 RFI1.2 _AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -17770)					26,55		
	SOMMANO mq					26,55	27,80	738,09
1328 / 1268 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-04 RFI2 _AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -17777)					14,41		
	SOMMANO mq					14,41	27,80	400,60
1329 / 1272 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-04 RFI3 _AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -17810)					425,88		
	SOMMANO mq					425,88	27,80	11'839,46
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
1330 / 1283 ABR25_E.01 4.060.060.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2 mm AR-PO-ST-E-02 RFI1.1 _AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17855)	5,34			2,00	10,68		
	A R I P O R T A R E					10,68		17'767'627,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,68		17'767'627,61
	SOMMANO mq					10,68	12,05	128,69
1331 / 1286 ABR25_E.01 4.060.060.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2 mm AR-PO-ST-E-01 RFI1.2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17859)	4,47			2,00	8,94		
	SOMMANO mq					8,94	12,05	107,73
1332 / 1288 ABR25_E.01 4.060.060.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2 mm AR-PO-ST-E-02 RFI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17861)	92,63			2,00	185,26		
	SOMMANO mq					185,26	12,05	2'232,38
1333 / 1291 ABR25_E.01 4.060.060.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2 mm AR-PO-ST-E-01 RFI3 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17864)	74,07			2,00	148,14		
	SOMMANO mq					148,14	12,05	1'785,09
1334 / 1297 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-02 RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17876)					5,34		
	SOMMANO mq					5,34	1,20	6,41
1335 / 1300 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-01 RFI1.2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17880)					4,47		
	SOMMANO mq					4,47	1,20	5,36
1336 / 1302 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-02 RFI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17882)					92,63		
	SOMMANO mq					92,63	1,20	111,16
1337 / 1305 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili							
	A R I P O R T A R E							17'772'004,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'772'004,43
	AR-PO-ST-E-01 RFI3 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17885)					74,07		
	SOMMANO mq					74,07	1,20	88,88
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
1338 / 1311 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-EP-NT-V-04 RFI1.2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18032)	26,55			2,00	53,10		
	SOMMANO mq					53,10	1,20	63,72
1339 / 1313 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-EP-NT-V-04 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18039)	14,41			2,00	28,82		
	SOMMANO mq					28,82	1,20	34,58
1340 / 1317 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-EP-NT-V-04 RFI3 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18072)	425,88			2,00	851,76		
	SOMMANO mq					851,76	1,20	1'022,11
1341 / 1333 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18239)					3,93		
	SOMMANO mq					3,93	7,16	28,14
1342 / 1338 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-EP-NT-V-07 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -18358)					5,51		
	SOMMANO mq					5,51	7,16	39,45
1343 / 1341 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-EP-NT-V-04 RFI1.2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18373)					26,55		
	SOMMANO mq					26,55	7,16	190,10
	A R I P O R T A R E							17'773'471,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'773'471,41
1344 / 1343 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrata in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrata AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18385)					73,31		
	SOMMANO mq					73,31	7,16	524,90
1345 / 1346 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrata in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrata AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18408)					137,98		
	SOMMANO mq					137,98	7,16	987,94
1346 / 1349 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrata in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrata AR-EP-NT-V-04 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18428)					14,41		
	SOMMANO mq					14,41	7,16	103,18
1347 / 1353 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrata in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrata AR-EP-NT-V-04 RFI3 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18461)					425,88		
	SOMMANO mq					425,88	7,16	3'049,30
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
1348 / 1359 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrata in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrata AR-PO-ST-E-02 RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -18497)					5,34		
	SOMMANO mq					5,34	7,16	38,23
1349 / 1362 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrata in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrata AR-PO-ST-E-01 RFI1.2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -18501)					4,47		
	SOMMANO mq					4,47	7,16	32,01
	A R I P O R T A R E							17'778'206,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'778'206,97
1350 / 1364 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrate AR-PO-ST-E-02 RFI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -18503)					92,63		
	SOMMANO mq					92,63	7,16	663,23
1351 / 1367 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrate AR-PO-ST-E-01 RFI3 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -18506)					74,07		
	SOMMANO mq					74,07	7,16	530,34
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
1352 / 1378 ABR25_E.01 6.010.091.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... senza a compressione 700 kPa, con bordi battentati: - sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-03 RC1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -18674)	6,84			7,00	47,88		
	SOMMANO mq					47,88	4,75	227,43
1353 / 1384 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18799)					3,93		
	SOMMANO mq					3,93	9,01	35,41
1354 / 1389 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-07 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -18910)					5,51		
	SOMMANO mq					5,51	9,01	49,65
1355 / 1393 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18921)					73,31		
	SOMMANO mq					73,31	9,01	660,52
1356 / 1396	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito							
	A R I P O R T A R E							17'780'373,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'780'373,55
ABR25_E.01 6.010.100.a	mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18944)					137,98		
	SOMMANO mq					137,98	9,01	1'243,20
Vespai (SbCat 21)								
1357 / 1400 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-VS-T-01 FI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -18965)					132,29		
	SOMMANO mq					132,29	9,01	1'191,93
1358 / 1403 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-VS-T-01 FI2 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -18968)					796,89		
	SOMMANO mq					796,89	9,01	7'179,98
Sottofondi e Massetti (SbCat 9)								
1359 / 1408 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-ST-E-02 RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -18979)					5,34		
	SOMMANO mq					5,34	9,01	48,11
1360 / 1411 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-ST-E-02 RFI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -18982)					92,63		
	SOMMANO mq					92,63	9,01	834,60
Sistemi di Isolamento (SbCat 22)								
1361 / 1417 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguento classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -19091)	3,93			7,00	27,51		
	SOMMANO mq					27,51	2,39	65,75
1362 / 1421	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito							
	A R I P O R T A R E							17'790'937,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'790'937,12
ABR25_E.01 6.010.100.b	mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -19198)	73,31			7,00	513,17		
	SOMMANO mq					513,17	2,39	1'226,48
1363 / 1424 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -19221)	137,98			7,00	965,86		
	SOMMANO mq					965,86	2,39	2'308,41
1364 / 1429 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-07 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -19252)	5,51			3,00	16,53		
	SOMMANO mq					16,53	2,39	39,51
Vespai (SbCat 21)								
1365 / 1433 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-VS-T-01 FI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -19258)	132,29			7,00	926,03		
	SOMMANO mq					926,03	2,39	2'213,21
1366 / 1436 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-VS-T-01 FI2 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -19261)	796,89			7,00	5'578,23		
	SOMMANO mq					5'578,23	2,39	13'331,97
Sottofondi e Massetti (SbCat 9)								
1367 / 1441 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-ST-E-02 RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -19272)	5,34			7,00	37,38		
	SOMMANO mq					37,38	2,39	89,34
1368 / 1444 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante							
	A R I P O R T A R E							17'810'146,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'810'146,04
	AR-PO-ST-E-02 RFI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -19275)	92,63			7,00	648,41		
	SOMMANO mq					648,41	2,39	1'549,70
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
1369 / 1457 ABR25_E.01 6.010.143.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto p ... a alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso- spessore 30 mm con resistenza a compressione = di 250 kPa AR-EP-NT-V-03 RC1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -19444)					6,84		
	SOMMANO mq					6,84	24,71	169,02
	Pannelli (SbCat 27)							
1370 / 1462 ABR25_E.01 6.010.210.a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³):- spessore 20 mm AR-CS-PA-I-03 F0 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_LanaDiVetro-60x60cm (IdEnt: -19493)					366,10		
	SOMMANO mq					366,10	16,03	5'868,58
1371 / 1466 ABR25_E.01 6.010.210.a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³):- spessore 20 mm AR-CS-PA-I-03 FI1 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_LanaDiVetro-60x60cm (IdEnt: -19540)					332,30		
	SOMMANO mq					332,30	16,03	5'326,77
1372 / 1469 ABR25_E.01 6.010.210.a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³):- spessore 20 mm AR-CS-PA-I-03 FI2 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_LanaDiVetro-60x60cm (IdEnt: -19583)					33,84		
	SOMMANO mq					33,84	16,03	542,46
	Sistemi di Cappotto (SbCat 28)							
1373 / 1476 ABR25_E.01 6.050.160.c	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... 35 kg/m³, marcato CE, UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037 W/mq°K Per spessori fino a 60 mm AR-PV-CT-V-01 FI2 _ AR-Wall-SistemiCappotto_Esterno_I100_sp.110mm (IdEnt: -19609)					407,07		
	SOMMANO mq					407,07	75,71	30'819,27
1374 / 1483 ABR25_E.01 6.050.160.d	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... re a 35 kg/m³, marcato CE, UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037							
	A R I P O R T A R E							17'854'421,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'854'421,84
	W/mq°K. Per ogni cm. in più AR-PV-CT-V-01 FI2 _ AR-Wall-SistemiCappotto_Esterno_I100_sp.110mm (IdEnt: -19727)	407,07			4,00	1'628,28		
	SOMMANO m² x cm					1'628,28	2,36	3'842,74
1375 / 1487 ABR25_E.01 6.050.170.b	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... ato CE, conforme a UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037 W/mq°K. Per spessori da 80 -100 mm. AR-PV-CT-V-02 RI1 _ AR-CurtainPanel-SistemiFacciata_Opachi_PannelloIsolante_Curve (IdEnt: -19744)					50,02		
	SOMMANO mq					50,02	91,30	4'566,83
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
1376 / 1491 ABR25_E.01 6.060.040.a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-09 AR-Wall-Sistema di Isolamento_I100 mm (IdEnt: -19753)					4,22		
	SOMMANO mq					4,22	12,99	54,82
1377 / 1494 ABR25_E.01 6.060.040.a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-O-01 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_I100mm (IdEnt: -19761)					3,05		
	SOMMANO mq					3,05	12,99	39,62
1378 / 1501 ABR25_E.01 6.060.040.b	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore AR-EP-NT-V-09 AR-Wall-Sistema di Isolamento_I100 mm (IdEnt: -19777)	4,22			7,00	29,54		
	SOMMANO mq					29,54	3,29	97,19
1379 / 1504 ABR25_E.01 6.060.040.b	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore AR-EP-NT-O-01 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_I100mm (IdEnt: -19785)	3,05			7,00	21,35		
	SOMMANO mq					21,35	3,29	70,24
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
1380 / 1512 ABR25_E.01 6.070.080.a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di ... al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:- spessore 5 mm AR-PO-ST-I-05 F0 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -19798)					979,99		
	SOMMANO mq					979,99	5,89	5'772,14
1381 / 1519 ABR25_E.01	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati.							
	A R I P O R T A R E							17'868'865,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'868'865,42
6.070.080.a	Attenuazione del livello di ... al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:- spessore 5 mm AR-PO-ST-I-05 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -19806)					976,15		
	SOMMANO mq					976,15	5,89	5'749,52
1382 / 1522 ABR25_E.01 6.070.080.a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di ... al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:- spessore 5 mm AR-PO-ST-I-05 FI2 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -19809)					342,49		
	SOMMANO mq					342,49	5,89	2'017,27
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
1383 / 1529 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-07 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -19851)					68,50		
	SOMMANO mq					68,50	6,09	417,17
1384 / 1534 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -19938)					173,10		
	SOMMANO mq					173,10	6,09	1'054,18
1385 / 1541 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-07 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -20012)					47,20		
	SOMMANO mq					47,20	6,09	287,45
1386 / 1546 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -20075)					150,44		
	SOMMANO mq					150,44	6,09	916,18
1387 / 1552 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 R0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -20114)					3,38		
	A R I P O R T A R E					3,38		17'879'307,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,38		17'879'307,19
	SOMMANO mq					3,38	6,09	20,58
1388 / 1555 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 RI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -20219)					3,06		
	SOMMANO mq					3,06	6,09	18,64
1389 / 1559 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-02 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60-135mm (IdEnt: -20281)					66,44		
	SOMMANO mq					66,44	6,73	447,14
1390 / 1563 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: -20323)					270,67		
	SOMMANO mq					270,67	6,73	1'821,61
1391 / 1569 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-07 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -20389)					68,50		
	SOMMANO mq					68,50	6,73	461,01
1392 / 1574 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-02 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -20546)					261,74		
	SOMMANO mq					261,74	6,73	1'761,51
1393 / 1579 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-02 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60-135mm (IdEnt: -20694)					60,19		
	SOMMANO mq					60,19	6,73	405,08
1394 / 1583 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e							
	A R I P O R T A R E							17'884'242,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'884'242,76
	posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-01 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Contropareti _S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: -20734)					310,56		
	SOMMANO mq					310,56	6,73	2'090,07
1395 / 1589 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-07 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -20798)					47,20		
	SOMMANO mq					47,20	6,73	317,66
1396 / 1594 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-02 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S75mm (IdEnt: -20918)					306,78		
	SOMMANO mq					306,78	6,73	2'064,63
1397 / 1596 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-02 FI2 _ AR-Wall-Cartongessi _Contropareti _S75+I60-135mm (IdEnt: -21044)					153,29		
	SOMMANO mq					153,29	6,73	1'031,64
1398 / 1600 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-05 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -21078)	449,02			2,00	898,04		
	SOMMANO mq					898,04	6,73	6'043,81
1399 / 1603 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-06 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+I60+S75-210mm (IdEnt: -21086)	50,71			2,00	101,42		
	SOMMANO mq					101,42	6,73	682,56
1400 / 1607 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-08 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -21119)	376,75			2,00	753,50		
	A R I P O R T A R E					753,50		17'896'473,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					753,50		17'896'473,13
	SOMMANO mq					753,50	6,73	5'071,06
1401 / 1610 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-05 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -21151)	387,38			2,00	774,76		
	SOMMANO mq					774,76	6,73	5'214,13
1402 / 1613 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-06 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+I60+S75-210mm (IdEnt: -21159)	6,45			2,00	12,90		
	SOMMANO mq					12,90	6,73	86,82
1403 / 1618 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-08 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -21180)	361,87			2,00	723,74		
	SOMMANO mq					723,74	6,73	4'870,77
1404 / 1620 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-06 FI2 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+I60+S75-210mm (IdEnt: -21216)	70,98			2,00	141,96		
	SOMMANO mq					141,96	6,73	955,39
1405 / 1626 ABR25_E.01 6.070.090.c	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 95 mm AR-PV-CA-P-03 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S100mm (IdEnt: -21271)					65,88		
	SOMMANO mq					65,88	8,62	567,89
1406 / 1632 ABR25_E.01 7.010.020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 12,5 mm AR-CS-CA-I-01 F0 _ AR-Ceiling-Cartongessi _Lastre _A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -21352)					98,13		
	SOMMANO mq					98,13	44,03	4'320,66
1407 / 1638 ABR25_E.01 7.010.020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la							
	A R I P O R T A R E							17'917'559,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'917'559,85
	stuccatura dei giunti:- spessore lastra 12,5 mm AR-CS-CA-I-01 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -21416)					106,39	44,03	4'684,35
	SOMMANO mq					106,39		
1408 / 1641 ABR25_E.01 7.010.020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 12,5 mm AR-CS-CA-I-01 FI2 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -21434)					189,25	44,03	8'332,68
	SOMMANO mq					189,25		
1409 / 1645 ABR25_E.01 7.010.020.b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 15 mm AR-CS-CA-I-02 F0 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -21466)					186,98	46,71	8'733,84
	SOMMANO mq					186,98		
1410 / 1649 ABR25_E.01 7.010.020.b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 15 mm AR-CS-CA-I-02 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -21511)					215,50	46,71	10'066,01
	SOMMANO mq					215,50		
1411 / 1653 ABR25_E.01 7.010.020.b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 15 mm AR-CS-CA-I-02 FI2 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -21554)					27,89	46,71	1'302,74
	SOMMANO mq					27,89		
Pannelli (SbCat 27)								
1412 / 1657 ABR25_E.01 7.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... a regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm AR-CS-PA-I-01 F0 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -21606)					218,88	41,39	9'059,44
	SOMMANO mq					218,88		
1413 / 1663 ABR25_E.01 7.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... a regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm AR-CS-PA-I-01 FI1 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -21662)					211,70		
	A R I P O R T A R E					211,70		17'959'738,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					211,70		17'959'738,91
	SOMMANO mq					211,70	41,39	8'762,26
	Porte (SbCat 3)							
1414 / 1668 ABR25_E.01 8.010.010.b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere- ad 2 battente AR-IN-PT-E_14 FI2 _ E.A.B.C.A-02_W_ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21685)	1,00	1,20		2,10	2,52		
	SOMMANO mq					2,52	234,93	592,02
1415 / 1671 ABR25_E.01 8.010.010.b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere- ad 2 battente AR-IN-PT-E_15 FI2 _ E.A.B.C.D-01_W_ViaDiEsodoC_180x210 cm (IdEnt: -21688)	1,00	1,80		2,10	3,78		
	SOMMANO mq					3,78	234,93	888,04
1416 / 1681 ABR25_E.01 8.010.030.a	Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la sup ... niglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.- Porta per interni in acciaio spessore 40 mm AR-IN-PT-I_01 RI1 _ I.A.B.C.S-01_W_Metallo_90x210cm (IdEnt: -21719)	1,00	0,90		2,10	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	172,74	326,48
1417 / 1690 ABR25_E.01 8.040.010.a	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm AR-IN-PT-I R0 _ I.R.B.C.S-01_W_Metallo_REI60_Cavedi_70x210 cm (IdEnt: -21736)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	434,59	1'738,36
1418 / 1695 ABR25_E.01 8.040.010.a	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm AR-IN-PT-I RI1 _ I.R.B.C.S-01_W_Metallo_REI60_Cavedi_70x210 cm (IdEnt: -21761)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	434,59	1'738,36
1419 / 1700 ABR25_E.01 8.040.010.f	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm AR-IN-PT-I_05 R0 _ I.R.B.C.S-04_W_Metallo_REI60_90x210 cm (IdEnt: -21780)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	475,06	950,12
1420 / 1703 ABR25_E.01	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata							
	A R I P O R T A R E							17'974'734,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'974'734,55
8.040.010.f	con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm AR-IN-PT-I_05 RI1 _I.R.B.C.S-02_W_Metallo_REI60_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -21785)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	475,06	475,06
1421 / 1707 ABR25_E.01 8.040.020.j	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ipanico.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- Sovrapprezzo un solo dispositivo antisismico per anta L: 900 AR-IN-PT-I FI2 _I.R.B.C.S-03_W_Metallo_REI90_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -21792)					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	341,55	2'049,30
1422 / 1710 ABR25_E.01 8.040.020.j	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ipanico.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- Sovrapprezzo un solo dispositivo antisismico per anta L: 900 AR-IN-PT-I RFI3 _I.R.B.C.S-05_W_Metallo_REI90_90x210 cm (IdEnt: -21802)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	341,55	341,55
1423 / 1715 ABR25_E.01 8.040.030.i	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm AR-IN-PT-I R0 _I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21811)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	768,55	1'537,10
1424 / 1721 ABR25_E.01 8.040.030.i	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm AR-IN-PT-I RI1 _I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21824)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	768,55	3'074,20
1425 / 1724 ABR25_E.01 8.040.030.n	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm AR-IN-PT-I R0 _I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21834)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	827,09	1'654,18
1426 / 1729 ABR25_E.01 8.040.030.n	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm							
	A R I P O R T A R E							17'983'865,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'983'865,94
1427 / 1733 ABR25_E.01 8.040.040.f	AR-IN-PT-I R11 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21847)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	827,09	1'654,18
	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm							
	AR-IN-PT-I_12 FI2 _ I.R.B.C.D-02_REI90_VieDiEsodoC_160X210 cm (IdEnt: -21854)					1,00		
1428 / 1739 ABR25_E.01 8.040.130.e	SOMMANO cad					1,00	924,03	924,03
	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
	AR-IN-PT-E_14 FI2 _ E.A.B.C.A-02_W_ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21880)	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	207,34	414,68
1429 / 1742 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
	AR-IN-PT-E_15 FI2 _ E.A.B.C.D-01_W_ViaDiEsodoC_180x210 cm (IdEnt: -21883)	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	207,34	414,68
	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
1430 / 1747 ABR25_E.01 8.040.130.e	AR-IN-PT-I_12 FI2 _ I.R.B.C.D-02_REI90_VieDiEsodoC_160X210 cm (IdEnt: -21891)	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	207,34	414,68
	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
	AR-IN-PT-I_11 R0 _ I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21905)	2,00			2,00	4,00		
1431 / 1753 ABR25_E.01 8.040.130.e	SOMMANO cad					4,00	207,34	829,36
	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
	AR-IN-PT-I_12 R0 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21911)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,34	829,36
1432 / 1756 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
	AR-IN-PT-I_11 R11 _ I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21931)	4,00			2,00	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	207,34	1'658,72
	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
1433 / 1762 ABR25_E.01 8.040.130.e	AR-IN-PT-I_11 R11 _ I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21931)	4,00			2,00	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	207,34	1'658,72
	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
	AR-IN-PT-I_11 R11 _ I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21931)	4,00			2,00	8,00		
1434 / 1763 ABR25_E.01 8.040.130.e	SOMMANO cad					8,00	207,34	1'658,72
	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
	AR-IN-PT-I_11 R11 _ I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21931)	4,00			2,00	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	207,34	1'658,72
	A R I P O R T A R E							17'991'005,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'991'005,63
1434 / 1765 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_12 RI1 _I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21941)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,34	829,36
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
1435 / 1790 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -22350)					752,39		
	SOMMANO mq					752,39	8,95	6'733,89
1436 / 1798 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -22673)					705,02		
	SOMMANO mq					705,02	8,95	6'309,93
1437 / 1802 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 FI2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -22976)					1'357,89		
	SOMMANO mq					1'357,89	8,95	12'153,12
1438 / 1805 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 RFI1.2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -23172)					9,56		
	SOMMANO mq					9,56	8,95	85,56
1439 / 1807 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 RFI3_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -23187)					72,13		
	SOMMANO mq					72,13	8,95	645,56
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
1440 / 1813 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -23825)					2'588,36		
	SOMMANO mq					2'588,36	8,95	23'165,82
	A R I P O R T A R E							18'040'928,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'040'928,87
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
1441 / 1818 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-02 F0 _ AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -24157)					33,80		
	SOMMANO mq					33,80	8,95	302,51
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
1442 / 1826 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -24554)					2'449,62		
	SOMMANO mq					2'449,62	8,95	21'924,10
1443 / 1831 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -24970)					285,35		
	SOMMANO mq					285,35	8,95	2'553,88
1444 / 1834 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 R0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -24994)					5,08		
	SOMMANO mq					5,08	8,95	45,47
1445 / 1840 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 RI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -25178)					4,07		
	SOMMANO mq					4,07	8,95	36,43
1446 / 1845 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-CS-CA-I-01 F0 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -25233)					98,13		
	SOMMANO mq					98,13	9,52	934,20
1447 / 1851 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-CS-CA-I-01 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -25297)					106,39		
	A R I P O R T A R E					106,39		18'066'725,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					106,39		18'066'725,46
	SOMMANO mq					106,39	9,52	1'012,83
1448 / 1854 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-CS-CA-I-01 FI2 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -25315)					189,25		
	SOMMANO mq					189,25	9,52	1'801,66
1449 / 1862 ABR25_E.02 1.020.060.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato AR-CS-CA-I-02 F0 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -25368)					186,98		
	SOMMANO mq					186,98	15,31	2'862,66
1450 / 1866 ABR25_E.02 1.020.060.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato AR-CS-CA-I-02 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -25413)					215,50		
	SOMMANO mq					215,50	15,31	3'299,31
1451 / 1870 ABR25_E.02 1.020.060.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato AR-CS-CA-I-02 FI2 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -25456)					27,89		
	SOMMANO mq					27,89	15,31	427,00
	Opere in Pietra (SbCat 31)							
1452 / 1875 ABR25_E.02 2.010.020.g	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezz ... con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe- Travertino AR-EP-OP-S-01 AR-GenericModel-ElementiProtezione_OperePietra_Soglia_PietraNaturale (IdEnt: -25495)					2,49		
	SOMMANO mq					2,49	184,01	458,18
	Porte (SbCat 3)							
1453 / 1882 ABR25_EL. 080.010.210. a	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto:- - con base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato AR-IN-PT-I FI2 _ I.R.B.C.D-02_REI90_VieDiEsodoC_160X210 cm (IdEnt: -25537)					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	75,36	75,36
1454 / 1885 ABR25_EL.	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione							
	A R I P O R T A R E							18'076'662,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'076'662,46
080.010.210. a	dell'impianto:- - con base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato AR-IN-PT-I R0 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -25541)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO Cad					4,00	75,36	301,44
1455 / 1891 ABR25_EL. 080.010.210. a	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto:- - con base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato AR-IN-PT-I RI1 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -25555)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO Cad					4,00	75,36	301,44
Sistemi di Isolamento (SbCat 22)								
1456 / 1917 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -25818)					3,93		
	SOMMANO mq					3,93	3,20	12,58
1457 / 1921 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -25925)					73,31		
	SOMMANO mq					73,31	3,20	234,59
1458 / 1924 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -25948)					137,98		
	SOMMANO mq					137,98	3,20	441,54
Sottofondi e Massetti (SbCat 9)								
1459 / 1930 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 AR-PO-ST-E-02 RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -25976)					5,34		
	SOMMANO mq					5,34	3,20	17,09
1460 / 1933	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene							
	A R I P O R T A R E							18'077'971,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'078'518,88
	Opere Strutturali (Cat 2) Magrone (SbCat 10)							
1463 / 1943 ABR25_E.01 4.010.090.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... t'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- - armata in filo continuo di poliestere non tessuto, 4,5 kg/mq ST-FO-MA-S RFI1.1 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25991) RFI1.2 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25994) RFI2 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25996) RFI3 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25999)					136,68 20,63 691,04 414,64		
	SOMMANO mq					1'262,99	15,50	19'576,35
1464 / 1944 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 ST-FO-MA-S RFI1.1 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25991)					136,68		
	SOMMANO mq					136,68	3,20	437,38
1465 / 1948 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 ST-FO-MA-S RFI1.2 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25994)					20,63		
	SOMMANO mq					20,63	3,20	66,02
1466 / 1951 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 ST-FO-MA-S RFI2 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25996)					691,04		
	SOMMANO mq					691,04	3,20	2'211,33
1467 / 1954 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 ST-FO-MA-S RFI3 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25999)					414,64		
	SOMMANO mq					414,64	3,20	1'326,85
	Solai (SbCat 13)							
1468 / 1962 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 R0 _ ST-EL-Solaio_Cobix-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -26014)					727,84		
	SOMMANO mq					727,84	113,27	82'442,44
	A R I P O R T A R E							18'184'579,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'184'579,25
1469 / 1966 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 R0 _ ST-EL-Solaio_Cobix-Pieno_32 cm (IdEnt: -26018)					285,21		
	SOMMANO mq					285,21	113,27	32'305,74
1470 / 1969 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 R1 _ ST-EL-Solaio_Cobix-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -26021)					196,64		
	SOMMANO mq					196,64	113,27	22'273,41
1471 / 1972 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 R1 _ ST-EL-Solaio_Cobix-Pieno_32 cm (IdEnt: -26024)					263,45		
	SOMMANO mq					263,45	113,27	29'840,98
1472 / 1976 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 RC1.1 _ ST-EL-Solaio_Cobix-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -26032)					422,30		
	SOMMANO mq					422,30	113,27	47'833,92
1473 / 1979 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 RC1.1 _ ST-EL-Solaio_Cobix-Pieno_32 cm (IdEnt: -26047)					181,52		
	SOMMANO mq					181,52	113,27	20'560,77
1474 / 1982 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 RI1 _ ST-EL-Solaio_Cobix-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -26062)					603,99		
	SOMMANO mq					603,99	113,27	68'413,95
1475 / 1985 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 RI1 _ ST-EL-Solaio_Cobix-Pieno_32 cm (IdEnt: -26065)					267,64		
	SOMMANO mq					267,64	113,27	30'315,58
	----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							18'436'123,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'436'123,60
	Opere Architettoniche (Cat 1) Porte (SbCat 3)							
1476 / 2007 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count FI2 _ E.A.B.C.A-02_W_ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -26237)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,05	131,05
1477 / 2010 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count FI2 _ E.A.B.C.D-01_W_ViaDiEsodoC_180x210 cm (IdEnt: -26240)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,05	131,05
1478 / 2013 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count FI2 _ I.R.B.C.S-03_W_Metallo_REI90_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -26254)					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	131,05	786,30
1479 / 2017 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count R0 _ I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -26282)					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	131,05	2'489,95
1480 / 2020 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count R0 _ I.F.B.O.S.-01_W_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -26318)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	131,05	262,10
1481 / 2028 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count RI1 _ I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -26346)					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	131,05	2'096,80
1482 / 2030 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count RI1 _ I.F.B.O.S.-01_W_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -26381)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,05	131,05
1483 / 2035 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count RI1 _ I.F.B.O.S.-04_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -26390)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	131,05	524,20
	A R I P O R T A R E							18'442'676,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'442'676,10
1484 / 2037 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count RI1 _ I.R.B.C.S-02_W_Metallo_REI60_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -26396)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,05	131,05
	Rivestimenti (SbCat 2)							
1485 / 2050 NP.AR-FI-RI -I-05-a	Profilo arrotondato (Laboratori) in alluminio anodizzato a soffitto compreso di due elementi: - Sottosguscia con piatto superiore fissata al pannello parete; - Sguscia anodizzata a ... astro nella sottosguscia. Questo Items è necessario per garantire la continuità e la tenuta tra parete e controsoffitto. AR-FI-RI-I-05 F0 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -26653)					387,85		
	SOMMANO m					387,85	44,72	17'344,65
1486 / 2054 NP.AR-FI-RI -I-05-a	Profilo arrotondato (Laboratori) in alluminio anodizzato a soffitto compreso di due elementi: - Sottosguscia con piatto superiore fissata al pannello parete; - Sguscia anodizzata a ... astro nella sottosguscia. Questo Items è necessario per garantire la continuità e la tenuta tra parete e controsoffitto. AR-FI-RI-I-05 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -27010)					420,83		
	SOMMANO m					420,83	44,72	18'819,52
1487 / 2057 NP.AR-FI-RI -I-05-a	Profilo arrotondato (Laboratori) in alluminio anodizzato a soffitto compreso di due elementi: - Sottosguscia con piatto superiore fissata al pannello parete; - Sguscia anodizzata a ... astro nella sottosguscia. Questo Items è necessario per garantire la continuità e la tenuta tra parete e controsoffitto. AR-FI-RI-I-05 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -27368)					63,66		
	SOMMANO m					63,66	44,72	2'846,88
	Ascensore elettrico (SbCat 35)							
1488 / 2062 NP.AR.EL.A E.01	Fornitura e posa in opera di ascensore Modello Transys della KONE o similare (Dita). Ascensore per passeggeri e merci.Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato al ... to di impianto, manualistica di uso e manutenzione, certificati dei componenti di sicurezza, disegni e schemi elettrici. AR-EL-AE-01 AR-GenericModel-SistemiElevazione_Ascensore_A (IdEnt: -27446)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	91'775,83	91'775,83
	Sistemi di Facciata (SbCat 29)							
1489 / 2076 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti.							
	A R I P O R T A R E							18'573'594,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'573'594,03
	AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_A_Bottom (IdEnt: -27682) AR-CurtainPanel-Doga-Concava_A_Centrale (IdEnt: -27684) AR-CurtainPanel-Doga-Concava_A (IdEnt: -27692) AR-CurtainPanel-Doga-Concava_A_Top (IdEnt: -27725)					1,34 5,36 21,91 1,06		
	SOMMANO mq					29,67	677,19	20'092,23
1490 / 2078 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_B_Bottom (IdEnt: -27729)					1,22		
	SOMMANO mq					1,22	677,19	826,17
1491 / 2081 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_B_Centrale (IdEnt: -27741)					4,88		
	SOMMANO mq					4,88	677,19	3'304,69
1492 / 2084 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR_FI_SF_H_01 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_B (IdEnt: -27790)					19,96		
	SOMMANO mq					19,96	677,19	13'516,71
1493 / 2087 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_B_Top (IdEnt: -27858)					0,98		
	SOMMANO mq					0,98	677,19	663,65
1494 / 2099 NP.AR.FI.SF .H.03/04	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_04 AR-CurtainPanel-Doga-Retta_Bottom (IdEnt: -28115)					19,80		
	SOMMANO mq					19,80	285,74	5'657,65
1495 / 2103 NP.AR.FI.SF .H.03/04	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_04 AR-CurtainPanel-Doga-Retta_Bottom_PannelloSingolo (IdEnt: -28370)					1,18		
	SOMMANO mq					1,18	285,74	337,17
1496 / 2107 NP.AR.FI.SF	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con							
	A R I P O R T A R E							18'617'992,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'617'992,30
.H.03/04	tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_04 AR-CurtainPanel-Doga-Retta_Centrale (IdEnt: -29313)					99,34		
	SOMMANO mq					99,34	285,74	28'385,41
1497 / 2111 NP.AR.FI.SF .H.03/04	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_03 AR-CurtainPanels-Doga-Retta_L2 (IdEnt: -31873)					815,65		
	SOMMANO mq					815,65	285,74	233'063,83
1498 / 2115 NP.AR.FI.SF .H.03/04	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_03 AR-CurtainPanels-Doga-Retta_ProfiloSuperiore (IdEnt: -33901)					54,09		
	SOMMANO mq					54,09	285,74	15'455,68
	Finestre (SbCat 37)							
1499 / 2119 NP.AR.IN.FI .E.02	Fornitura e posa in opera di finestra apribile A/R (1000x1430) con sistema SCHÜCO AWS 75.SI. Rw = 46 dB AR-IN-FI-E-02 W.R.V.S-0,85x1,45 m (IdEnt: -34059)					10,16		
	SOMMANO mq					10,16	1'164,04	11'826,65
1500 / 2123 NP.AR.IN.FI .E.02	Fornitura e posa in opera di finestra apribile A/R (1000x1430) con sistema SCHÜCO AWS 75.SI. Rw = 46 dB AR-IN-FI-E-02 F0 _ W.R.V.S-1,1x1,45 m (IdEnt: -34159)					98,89		
	SOMMANO mq					98,89	1'164,04	115'111,92
1501 / 2127 NP.AR.IN.FI .E.02	Fornitura e posa in opera di finestra apribile A/R (1000x1430) con sistema SCHÜCO AWS 75.SI. Rw = 46 dB AR-IN-FI-E-02 FI1 _ W.R.V.S-1,1x1,45 m (IdEnt: -34344)					98,89		
	SOMMANO mq					98,89	1'164,04	115'111,92
1502 / 2131 NP.AR.IN.FI .M.01/02	Tenda veneziana interamente metallica con sicurezza antisollevamento e protezione del prodotto. Struttura interamente metallica con lamelle autoportanti. Meccanismo di salita e ori ... ir con motore (opzione: azionamento Comfort) o comando ad asta oscillante per il sistema di sollevamento e orientamento. AR-IN-FI-01 AR-GenericModel_Veneziana_Finestra_Dita_1,20x1.80 (IdEnt: -34621)					124,00		
	SOMMANO cad					124,00	1'659,00	205'716,00
1503 / 2135 NP.AR.IN.FI .M.02.a	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed elemento antirombo, sviluppo max. mm 910. (Imbotte facciata ventilata. Bancale) AR-IN-FI-M-02							
	A R I P O R T A R E							19'342'663,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'342'663,71
	F0_105x150 (IdEnt: -34945)	62,00		1,15		71,30	173,59	12'376,97
	SOMMANO m					71,30		
1504 / 2139 NP.AR.IN.FI .M.02.a	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed elemento antirombo, sviluppo max. mm 910. (Imbotte facciata ventilata. Bancale) AR-IN-FI-M-02 FI1_105x150 (IdEnt: -35135)	62,00		1,15		71,30	173,59	12'376,97
	SOMMANO m					71,30		
1505 / 2144 NP.AR.IN.FI .M.02.b	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed asole per fuoriuscita acqua, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Cielino) AR-IN-FI-M-02 F0_105x150 (IdEnt: -35348)	62,00		1,15		71,30	244,01	17'397,91
	SOMMANO m					71,30		
1506 / 2148 NP.AR.IN.FI .M.02.b	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed asole per fuoriuscita acqua, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Cielino) AR-IN-FI-M-02 FI1_105x150 (IdEnt: -35538)	62,00		1,15		71,30	244,01	17'397,91
	SOMMANO m					71,30		
1507 / 2153 NP.AR.IN.FI .M.02.c	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniviata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Spalle) AR-IN-FI-M-02 F0_105x150 (IdEnt: -35751)	62,00		1,55	2,00	192,20	220,71	42'420,46
	SOMMANO m					192,20		
1508 / 2157 NP.AR.IN.FI .M.02.c	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniviata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Spalle) AR-IN-FI-M-02 FI1_105x150 (IdEnt: -35941)	62,00		1,55	2,00	192,20	220,71	42'420,46
	SOMMANO m					192,20		
Sistemi di Facciata (SbCat 29)								
1509 / 2162 NP.AR.IN.FI .M.02.d	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 270. (Marcapiano) AR-FI-SF-H-03 (IdEnt: -36071)	113,38			4,00	453,52	93,98	42'621,81
	SOMMANO m					453,52		
1510 / 2166 NP.AR.IN.FI .M.02.e	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 1340. (Cappello di chiusura) AR-FI-SF-H-01 (IdEnt: -36092)					113,38	269,82	30'592,19
	SOMMANO m					113,38		
Porte (SbCat 3)								
1511 / 2173	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori)							
	A R I P O R T A R E							19'560'268,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'560'268,39
NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	AR-IN-PT-I R0 _ I.F.B.O.S.-01 _W _Tenuta-Farmaceutica _Visiva _90x210cm (IdEnt: -36139)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	308,13	616,26
1512 / 2179 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I RI1 _ I.F.B.C.S.-01 _D _Tenuta-Farmaceutica _90x210cm (IdEnt: -36150) RI1 _ I.F.B.O.S.-01 _W _Tenuta-Farmaceutica _Visiva _90x210cm (IdEnt: -36152)					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						3,00	308,13	924,39
1513 / 2184 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I RI1 _ I.F.B.O.S.-04 _D _Tenuta-Farmaceutica _Visiva _90x210cm (IdEnt: -36161)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	308,13	1'232,52
1514 / 2188 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I R0 _ I.F.B.O.A-01 _D _Metallo _Lab _Visiva _120(90)x210 cm (IdEnt: -36185)	19,00			2,00	38,00		
	SOMMANO cad					38,00	308,13	11'708,94
1515 / 2191 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I RI1 _ I.F.B.O.A-01 _D _Metallo _Lab _Visiva _120(90)x210 cm (IdEnt: -36227)	16,00			2,00	32,00		
	SOMMANO cad					32,00	308,13	9'860,16
1516 / 2197 NP.AR.IN.P T.I.02-03	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I_03 R0 _ I.F.B.O.S.-01 _W _Tenuta-Farmaceutica _Visiva _90x210cm (IdEnt: -36287)	2,00	0,90			1,80		
	SOMMANO m					1,80	2'809,08	5'056,34
1517 / 2203 NP.AR.IN.P T.I.02-03	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I_02 RI1 _ I.F.B.C.S.-01 _D _Tenuta-Farmaceutica _90x210cm (IdEnt: -36298) RI1 _ I.F.B.O.S.-01 _W _Tenuta-Farmaceutica _Visiva _90x210cm (IdEnt: -36300)	2,00	0,90			1,80		
	SOMMANO m	1,00	0,90			0,90		
						2,70	2'809,08	7'584,52
1518 / 2208 NP.AR.IN.P T.I.02-03	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare.							
	A R I P O R T A R E							19'597'251,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'597'251,52
1519 / 2213 NP.AR.IN.P T.I-O	AR-IN-PT-I_03 R11 _ I.F.B.O.S.-04 _D _Tenuta-Farmaceutica _Visiva_90x210cm (IdEnt: - 36309)	4,00	0,90			3,60	2'809,08	10'112,69
	SOMMANO m					3,60		
1519 / 2213 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_09 R0 _ I.F.B.O.A-01 _D _Metallo _Lab _Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: - 36341)					19,00	818,45	15'550,55
	SOMMANO cad					19,00		
1520 / 2216 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_03 R0 _ I.F.B.O.S.-01 _W _Tenuta-Farmaceutica _Visiva_90x210cm (IdEnt: - 36377)					2,00	818,45	1'636,90
	SOMMANO cad					2,00		
1521 / 2222 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_09 R11 _ I.F.B.O.A-01 _D _Metallo _Lab _Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: - 36398)					16,00	818,45	13'095,20
	SOMMANO cad					16,00		
1522 / 2225 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_03 R11 _ I.F.B.O.S.-01 _W _Tenuta-Farmaceutica _Visiva_90x210cm (IdEnt: - 36435)					1,00	818,45	818,45
	SOMMANO cad					1,00		
1523 / 2230 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_03 R11 _ I.F.B.O.S.-04 _D _Tenuta-Farmaceutica _Visiva_90x210cm (IdEnt: - 36444)					4,00	818,45	3'273,80
	SOMMANO cad					4,00		
1524 / 2234 NP.AR.IN.P T.I.09	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) doppio battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. (800+400) / (900+300) x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I R0 _ I.F.B.O.A-01 _D _Metallo _Lab _Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: - 36468)					19,00	5'194,13	98'688,47
	SOMMANO cad					19,00		
1525 / 2237 NP.AR.IN.P T.I.09	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) doppio battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. (800+400) / (900+300) x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I R11 _ I.F.B.O.A-01 _D _Metallo _Lab _Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: - 36510)					16,00	5'194,13	83'106,08
	SOMMANO cad					16,00		
	A R I P O R T A R E							19'823'533,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'823'533,66
	Rivestimenti (SbCat 2)							
1526 / 2258 NP.AR.PV.P P.P.01.a	Fornitura e posa in opera di Profilo arrotondato (Pareti e Contropareti Laboratori) in alluminio grezzo a pavimento compreso di sottosguscia, raggio 60 mm costituito da due pezzi i ... guscia fissata con viti al pavimento e al pannello parete - sguscia anodizzata incastrata a pressione alla sottosguscia. AR-FI-RI-I-05 F0 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -36841)					387,85		
	SOMMANO m					387,85	26,97	10'460,31
1527 / 2262 NP.AR.PV.P P.P.01.a	Fornitura e posa in opera di Profilo arrotondato (Pareti e Contropareti Laboratori) in alluminio grezzo a pavimento compreso di sottosguscia, raggio 60 mm costituito da due pezzi i ... guscia fissata con viti al pavimento e al pannello parete - sguscia anodizzata incastrata a pressione alla sottosguscia. AR-FI-RI-I-05 FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -37198)					420,83		
	SOMMANO m					420,83	26,97	11'349,79
1528 / 2265 NP.AR.PV.P P.P.01.a	Fornitura e posa in opera di Profilo arrotondato (Pareti e Contropareti Laboratori) in alluminio grezzo a pavimento compreso di sottosguscia, raggio 60 mm costituito da due pezzi i ... guscia fissata con viti al pavimento e al pannello parete - sguscia anodizzata incastrata a pressione alla sottosguscia. AR-FI-RI-I-05 FI2 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -37536)					63,66		
	SOMMANO m					63,66	26,97	1'716,91
	Sistemi di Facciata (SbCat 29)							
1529 / 2273 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _AR_CW_Parete_Legno_133x540cm_C (IdEnt: -37578)					7,18		
	SOMMANO mq					7,18	442,80	3'179,30
1530 / 2276 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _AR_CW_Parete_Legno_133x540cm_U (IdEnt: -37604)					193,91		
	SOMMANO mq					193,91	442,80	85'863,35
1531 / 2280 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _AR_CW_Parete_Legno_167x540cm_DX (IdEnt: -37674) R0 _AR_CW_Parete_Legno_167x540cm_SX (IdEnt: -37676) R0 _AR_CW_Parete_Legno_177x540cm_DX (IdEnt: -37678)					18,04 18,04 9,56		
	A R I P O R T A R E					45,64		19'936'103,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,64		19'936'103,32
1532 / 2285 NP.AR.PV.S F.A.02	R0 _ AR_CW_Parete_Legno_177x540cm_SX (IdEnt: -37679)					9,56		
	SOMMANO mq					55,20	442,80	24'442,56
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02					9,83		
	R0 _ AR_CW_Parete_Legno_182x540cm_SX (IdEnt: -37688)					9,83	442,80	4'352,72
1533 / 2293 NP.AR.PV.S F.A.02	SOMMANO mq					9,83		
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02					10,26		
	R0 _ AR_CW_Parete_Legno_190x540cm_DX (IdEnt: -37697)					10,26	442,80	4'543,13
	SOMMANO mq					10,26		
1534 / 2297 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02					127,66		
	R0 _ AR_CW_Parete_Legno_197x540cm_DX (IdEnt: -37728)					127,66	442,80	56'527,85
	SOMMANO mq					127,66		
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02					138,29		
1535 / 2300 NP.AR.PV.S F.A.02	R0 _ AR_CW_Parete_Legno_197x540cm_SX (IdEnt: -37761)					138,29	442,80	61'234,81
	SOMMANO mq					138,29		
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02					11,07		
	R0 _ AR_CW_Parete_Legno_205x540cm_DX (IdEnt: -37787)					11,07	442,80	4'901,80
1536 / 2304 NP.AR.PV.S F.A.02	SOMMANO mq					11,07		
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02					11,07		
	R0 _ AR_CW_Parete_Legno_205x540cm_SX (IdEnt: -37789)					11,07	442,80	4'901,80
	SOMMANO mq					11,07		
1537 / 2306 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02					11,07		
	R0 _ AR_CW_Parete_Legno_205x540cm_SX (IdEnt: -37789)					11,07	442,80	4'901,80
	SOMMANO mq					11,07		
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02					11,07		
1538 / 2309 NP.AR.PV.S	R0 _ AR_CW_Parete_Legno_205x540cm_SX (IdEnt: -37789)					11,07	442,80	4'901,80
	SOMMANO mq					11,07		
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02					11,07		
	R0 _ AR_CW_Parete_Legno_205x540cm_SX (IdEnt: -37789)					11,07	442,80	4'901,80
1539 / 2310 NP.AR.PV.S	SOMMANO mq					11,07		
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02					11,07		
	R0 _ AR_CW_Parete_Legno_205x540cm_SX (IdEnt: -37789)					11,07	442,80	4'901,80
	SOMMANO mq					11,07		
	A R I P O R T A R E							20'097'007,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'097'007,99
F.A.02	costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_1.33x4.65cm_U (IdEnt: -37794)					12,37		
	SOMMANO mq					12,37	442,80	5'477,44
1539 / 2312 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_1.33x5.22cm_C (IdEnt: -37799)					6,94		
	SOMMANO mq					6,94	442,80	3'073,03
1540 / 2315 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_1.33x5.22cm_U (IdEnt: -37822)					173,57		
	SOMMANO mq					173,57	442,80	76'856,80
1541 / 2318 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_167x522cm_DX (IdEnt: -37878) RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_167x522cm_SX (IdEnt: -37880) RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_177x522cm_DX (IdEnt: -37882) RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_177x522cm_SX (IdEnt: -37883)					17,43 17,43 9,24 9,24		
	SOMMANO mq					53,34	442,80	23'618,95
1542 / 2323 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_182x465cm_DX (IdEnt: -37892)					8,46		
	SOMMANO mq					8,46	442,80	3'746,09
1543 / 2331 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_190x522cm_DX (IdEnt: -37901)					9,92		
	SOMMANO mq					9,92	442,80	4'392,58
1544 / 2334 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02							
	A R I P O R T A R E							20'214'172,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							20'214'172,88
1545 / 2337 NP.AR.PV.S F.A.02	RII _ AR_CW_Parete_Legno_197x465cm_DX (IdEnt: -37909)					9,16		
	SOMMANO mq					9,16	442,80	4'056,05
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02							
	RII _ AR_CW_Parete_Legno_197x522cm_DX (IdEnt: -37921)					123,40		
1546 / 2340 NP.AR.PV.S F.A.02	SOMMANO mq					123,40	442,80	54'641,52
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02							
	RII _ AR_CW_Parete_Legno_197x522cm_SX (IdEnt: -37954)					123,40		
	SOMMANO mq					123,40	442,80	54'641,52
1547 / 2344 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02							
	RII _ AR_CW_Parete_Legno_205x522cm_DX (IdEnt: -37980)					10,70		
	SOMMANO mq					10,70	442,80	4'737,96
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02							
1548 / 2346 NP.AR.PV.S F.A.02	RII _ AR_CW_Parete_Legno_205x522cm_SX (IdEnt: -37982)					10,70		
	SOMMANO mq					10,70	442,80	4'737,96

	A RIPORTARE							20'336'987,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'308'667,91
1553 / 8 1602.007005	Dito 3 (SpCat 5) Opere Architettoniche (Cat 1) Porte (SbCat 3) Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_05 FI1 _ I.R.B.C.S-04_W_Metallo_REI60_90x210 cm (IdEnt: -291) SOMMANO cad					1,00		
						1,00	88,52	88,52
1554 / 11 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_05 FI2 _ I.R.B.C.S-03_W_Metallo_REI90_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -301) SOMMANO cad					3,00		
						3,00	88,52	265,56
1555 / 15 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_05 R0 _ I.R.B.C.S-04_W_Metallo_REI60_90x210 cm (IdEnt: -339) SOMMANO cad					2,00		
						2,00	88,52	177,04
1556 / 19 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_05 RFI3 _ I.R.B.C.S-05_W_Metallo_REI90_90x210 cm (IdEnt: -352) SOMMANO cad					1,00		
						1,00	88,52	88,52
1557 / 24 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_05 RI1 _ I.R.B.C.S-04_W_Metallo_REI60_90x210 cm (IdEnt: -373) SOMMANO cad					1,00		
						1,00	88,52	88,52
1558 / 30 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-E_14 FI2 _ E.A.B.C.A-02_W_ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -402) SOMMANO cad	1,00			2,00	2,00		
						2,00	88,52	177,04
1559 / 33	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per							
	A R I P O R T A R E							21'309'553,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'309'553,11
1602.007005	ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-E_15 FI2 _E.A.B.C.D-01_ W_ ViaDiEsodoC_180x210 cm (IdEnt: -405) SOMMANO cad	1,00			2,00	2,00 2,00	88,52	177,04
1560 / 38 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_12 FI2 _I.R.B.C.D-02_REI90_VieDiEsodoC_160X210 cm (IdEnt: -413) SOMMANO cad	1,00			2,00	2,00 2,00	88,52	177,04
1561 / 44 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_11 R0 _I.R.B.C.A-03_ W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -428) SOMMANO cad	2,00			2,00	4,00 4,00	88,52	354,08
1562 / 47 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_12 R0 _I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -434) SOMMANO cad	2,00			2,00	4,00 4,00	88,52	354,08
1563 / 54 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_11 RI1 _I.R.B.C.A-03_ W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -459) SOMMANO cad	4,00			2,00	8,00 8,00	88,52	708,16
1564 / 57 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_12 RI1 _I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -467) SOMMANO cad	2,00			2,00	4,00 4,00	88,52	354,08
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
1565 / 64 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.							
	A R I P O R T A R E							21'311'677,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'311'677,59
1566 / 69 A09.04.001.a	AR-PV-CA-P-07 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -513)					66,06		
	SOMMANO mq					66,06	43,61	2'880,88
1567 / 76 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -609)					151,58		
	SOMMANO mq					151,58	43,61	6'610,40
1568 / 81 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-07 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -674)					47,85		
	SOMMANO mq					47,85	43,61	2'086,74
1569 / 83 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-01 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -745)					134,77		
	SOMMANO mq					134,77	43,61	5'877,32
1570 / 92 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-01 FI2 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -759)					3,34		
	SOMMANO mq					3,34	43,61	145,66
1571 / 99 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-05 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -885)	397,65			2,00	795,30		
	SOMMANO mq					795,30	48,90	38'890,17
1572 / 102 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-08 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -939)	239,19			2,00	478,38		
	SOMMANO mq					478,38	48,90	23'392,78
	A R I P O R T A R E							21'391'561,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'391'561,54
	958)	318,88			2,00	637,76		
	SOMMANO mq					637,76	48,90	31'186,46
1573 / 105 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-06 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+I60+S75-210mm (IdEnt: -965)	4,48			2,00	8,96		
	SOMMANO mq					8,96	48,90	438,14
1574 / 110 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-08 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -1000)	460,25			2,00	920,50		
	SOMMANO mq					920,50	48,90	45'012,45
1575 / 116 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-02 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S75mm (IdEnt: -1234)					240,93		
	SOMMANO mq					240,93	48,90	11'781,48
1576 / 122 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-02 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S75mm (IdEnt: -1475)					238,52		
	SOMMANO mq					238,52	48,90	11'663,63
1577 / 131 A09.04.001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... o posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-03 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S100mm (IdEnt: -1602)					16,09		
	SOMMANO mq					16,09	54,54	877,55
1578 / 138 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 F0 _ AR-Wall-Finiture _Cartongessi _Interni _Lastre _L.SA _Finito-25mm (IdEnt: -2421)					2'024,43		
	SOMMANO mq					2'024,43	15,76	31'905,02
1579 / 146 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 FI1 _ AR-Wall-Finiture _Cartongessi _Interni _Lastre _L.SA _Finito-25mm (IdEnt: -3126)					2'310,94		
	A R I P O R T A R E					2'310,94		21'524'426,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'310,94		21'524'426,27
	SOMMANO mq					2'310,94	15,76	36'420,41
1580 / 149 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -3324)					4,10		
	SOMMANO mq					4,10	15,76	64,62
1581 / 161 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 F0 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -4302)					2'024,43		
	SOMMANO mq					2'024,43	15,76	31'905,02
1582 / 168 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -5002)					2'310,94		
	SOMMANO mq					2'310,94	15,76	36'420,41
1583 / 171 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -5200)					4,10		
	SOMMANO mq					4,10	15,76	64,62
1584 / 182 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-05 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -5405)					397,65		
	SOMMANO mq					397,65	7,36	2'926,70
1585 / 185 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. AR-PV-CA-P-07 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -5431)					66,06		
	SOMMANO mq					66,06	7,36	486,20
1586 / 190 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	A R I P O R T A R E							21'632'714,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'632'714,25
1587 / 194 A09.04.004.f	AR-PV-CA-P-08 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -5481)					239,19		
	SOMMANO mq					239,19	7,36	1'760,44
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	AR-PV-CA-P-05 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -5516)					318,88		
1588 / 198 A09.04.004.f	SOMMANO mq					318,88	7,36	2'346,96
	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	AR-PV-CA-P-07 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -5547)					47,85		
	SOMMANO mq					47,85	7,36	352,18
1589 / 203 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	AR-PV-CA-P-08 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -5584)					460,25		
	SOMMANO mq					460,25	7,36	3'387,44
1590 / 208 A09.04.007.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, cont ... occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.							
	AR-PV-CA-C-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: -5658)					249,38		
	SOMMANO mq					249,38	23,67	5'902,82
1591 / 212 A09.04.007.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, cont ... occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.							
	AR-PV-CA-C-01 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: -5706)					275,10		
	SOMMANO mq					275,10	23,67	6'511,62
1592 / 223 A20.01.017	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
	Verniciatura idrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a vista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabi ... ia il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo.							
	AR-FI-IR-I-03 FI2 _ AR-Ceiling-Finiture_Impregnante_Antipolvere (IdEnt: -5774)					449,49		
	SOMMANO mq					449,49	12,63	5'677,06
	A R I P O R T A R E							21'658'652,77

[illegible]

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'840'661,59
	Opere Strutturali (Cat 2) Magrone (SbCat 10)							
1601 / 358 ABR25_E.00 3.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , - D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... e, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- C 8/10 ST-FO-MA-S RFI1.1 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -7063)	151,63			0,10	15,16		
	SOMMANO mc					15,16	114,19	1'731,12
1602 / 363 ABR25_E.00 3.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , - D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... e, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- C 8/10 ST-FO-MA-S RFI2 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -7068)	597,53			0,10	59,75		
	SOMMANO mc					59,75	114,19	6'822,85
1603 / 366 ABR25_E.00 3.010.010.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , - D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... e, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- C 8/10 ST-FO-MA-S RFI3 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -7071)	359,23			0,10	35,92		
	SOMMANO mc					35,92	114,19	4'101,70
	Platea (SbCat 11)							
1604 / 371 ABR25_E.00 3.010.020.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Per strutture in fondazione C30/37 ST-FO-PL-C30/37 RFI1.1 _ ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -7078)					88,43		
	SOMMANO mc					88,43	184,34	16'301,19
1605 / 376 ABR25_E.00 3.010.020.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Per strutture in fondazione C30/37 ST-FO-PL-C30/37 RFI2 _ ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -7083)					373,94		
	SOMMANO mc					373,94	184,34	68'932,10
1606 / 379 ABR25_E.00 3.010.020.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Per strutture in fondazione C30/37 ST-FO-PL-C30/37 RFI3 _ ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -7086)					215,27		
	SOMMANO mc					215,27	184,34	39'682,87
	Pareti (SbCat 12)							
	A R I P O R T A R E							21'978'233,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'978'233,42
1607 / 385 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-PE-E-25 R1 _ ST-EL-Setti_C30/37_25 cm (IdEnt: -7121)					5,52		
	SOMMANO mc					5,52	193,13	1'066,08
1608 / 390 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-PE-E-20 RC1.1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -7174)					9,78		
	SOMMANO mc					9,78	193,13	1'888,81
1609 / 394 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-PE-E-20 RI1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -7283)					1,11		
	SOMMANO mc					1,11	193,13	214,37
Solai (SbCat 13)								
1610 / 398 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R0_ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_32 cm (IdEnt: -7288)	243,72			0,32	77,99		
	SOMMANO mc					77,99	193,13	15'062,21
1611 / 401 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_32 cm (IdEnt: -7291)	225,79			0,32	72,25		
	SOMMANO mc					72,25	193,13	13'953,64
1612 / 405 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 RC1.1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_32 cm (IdEnt: -7307)	161,37			0,32	51,64		
	SOMMANO mc					51,64	193,13	9'973,23
1613 / 408 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 RI1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_32 cm (IdEnt: -7316)	226,73			0,32	72,55		
	SOMMANO mc					72,55	193,13	14'011,58
	A R I P O R T A R E							22'034'403,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'034'403,34
1614 / 412 ABR25 E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R0_ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -7320)	646,96			0,22	142,33	193,13	27'488,19
	SOMMANO mc					142,33		
1615 / 415 ABR25 E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -7323)	179,17			0,22	39,42	193,13	7'613,18
	SOMMANO mc					39,42		
1616 / 419 ABR25 E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 RC1.1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -7333)	371,37			0,22	81,70	193,13	15'778,72
	SOMMANO mc					81,70		
1617 / 422 ABR25 E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 RI1_ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -7339)	522,63			0,22	114,98	193,13	22'206,09
	SOMMANO mc					114,98		
Pilastrì (SbCat 14)								
1618 / 426 ABR25 E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-40x80 R0 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -7361)					3,42	210,50	719,91
	SOMMANO mc					3,42		
1619 / 429 ABR25 E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x100 R0 _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -7365)					2,22	210,50	467,31
	SOMMANO mc					2,22		
1620 / 435 ABR25 E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x50 R0 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -7408)					11,54	210,50	2'429,17
	SOMMANO mc					11,54		
	A R I P O R T A R E							22'111'105,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'111'105,91
1621 / 438 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-P-50x50 R0 _ C35/45_50x50_96 cm (IdEnt: -7421)					2,44		
	SOMMANO mc					2,44	210,50	513,62
1622 / 448 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x50 RF11.1 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -7492)					2,60		
	SOMMANO mc					2,60	210,50	547,30
1623 / 451 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-P-50x50 RF11.1 _ C35/45_50x50_96 cm (IdEnt: -7497)					2,60		
	SOMMANO mc					2,60	210,50	547,30
1624 / 455 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-40x80 RF12 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -7507)					3,28		
	SOMMANO mc					3,28	210,50	690,44
1625 / 458 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x100 RF12 _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -7511)					2,57		
	SOMMANO mc					2,57	210,50	540,99
1626 / 462 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x50 RF12 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -7520)					2,56		
	SOMMANO mc					2,56	210,50	538,88
1627 / 465 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-40x80 RF13 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -7524)					1,12		
	SOMMANO mc					1,12	210,50	235,76
1628 / 468 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,							
	A R I P O R T A R E							22'114'720,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'114'720,20
	e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-40x80 R11 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -7530)					3,02		
	SOMMANO mc					3,02	210,50	635,71
1629 / 471 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x100 R11 _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -7534)					2,37		
	SOMMANO mc					2,37	210,50	498,89
1630 / 475 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-50x50 R11 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -7553)					8,26		
	SOMMANO mc					8,26	210,50	1'738,73
Pareti (SbCat 12)								
1631 / 479 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-35 R0_ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -7594)					50,16		
	SOMMANO mc					50,16	210,50	10'558,68
1632 / 483 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 R0_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -7719)					41,03		
	SOMMANO mc					41,03	210,50	8'636,82
1633 / 496 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-35 RF11.1_ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -7982)					7,08		
	SOMMANO mc					7,08	210,50	1'490,34
1634 / 499 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-50 RF11.1_ST-EL-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -7998)					14,87		
	SOMMANO mc					14,87	210,50	3'130,14
1635 / 504 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,							
	A R I P O R T A R E							22'141'409,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'141'409,51
	e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-30 RF12_ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -8040)					0,36		
	SOMMANO mc					0,36	210,50	75,78
1636 / 507 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-35 RF12_ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -8050)					36,99		
	SOMMANO mc					36,99	210,50	7'786,40
1637 / 510 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 RF12_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8079)					43,92		
	SOMMANO mc					43,92	210,50	9'245,16
1638 / 513 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-C-50 RF12_ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -8106)					139,86		
	SOMMANO mc					139,86	210,50	29'440,53
1639 / 516 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-35 RF13_ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -8124)					27,15		
	SOMMANO mc					27,15	210,50	5'715,08
1640 / 519 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 RF13_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8136)					3,40		
	SOMMANO mc					3,40	210,50	715,70
1641 / 522 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-C-50 RF13_ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -8150)					147,51		
	SOMMANO mc					147,51	210,50	31'050,86
1642 / 525 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-35 RI1_ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -8168)					44,30		
	A R I P O R T A R E					44,30		22'225'439,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,30		22'225'439,02
	SOMMANO mc					44,30	210,50	9'325,15
1643 / 528 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 RI1_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8199)					39,88		
	SOMMANO mc					39,88	210,50	8'394,74
	Solai (SbCat 13)							
1644 / 535 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SO-P-01 R1_ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.20 cm (IdEnt: -8226)					1,07		
	SOMMANO mc					1,07	210,50	225,24
1645 / 543 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SO-P-30 RF12_ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.30 cm (IdEnt: -8238)					61,12		
	SOMMANO mc					61,12	210,50	12'865,76
	Scale (SbCat 15)							
1646 / 549 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SC FI1_ST_Scala in CA (IdEnt: -8293)					6,92		
	SOMMANO mc					6,92	210,50	1'456,66
1647 / 552 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SC FI2_ST_Scala in CA (IdEnt: -8308)					6,90		
	SOMMANO mc					6,90	210,50	1'452,45
1648 / 556 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SC RFI3_ST_Scala in CA (IdEnt: -8327)					6,32		
	SOMMANO mc					6,32	210,50	1'330,36
	Platea (SbCat 11)							
	A R I P O R T A R E							22'260'489,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'260'489,38
1649 / 561 ABR25_E.00 3.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione ST-FO-PL-C30/37 RFI1.1_ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -8338)	69,64			0,60	41,78	29,38	1'227,50
	SOMMANO mq					41,78		
1650 / 566 ABR25_E.00 3.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione ST-FO-PL-C30/37 RFI2_ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -8343)	186,85			0,60	112,11	29,38	3'293,79
	SOMMANO mq					112,11		
1651 / 569 ABR25_E.00 3.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione ST-FO-PL-C30/37 RFI3_ST-FO-Platea-C30/37_60 (IdEnt: -8346)	99,14			0,60	59,48	29,38	1'747,52
	SOMMANO mq					59,48		
Pilastrì (SbCat 14)								
1652 / 572 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-40x80 R0 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -8353)	11,30	2,40			27,12	38,68	1'049,00
	SOMMANO mq					27,12		
1653 / 575 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x100 R0 _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -8357)	4,75	3,00			14,25	38,68	551,19
	SOMMANO mq					14,25		
1654 / 581 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x50 R0 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -8400)	49,30	2,00			98,60	38,68	3'813,85
	SOMMANO mq					98,60		
1655 / 584 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in							
	A R I P O R T A R E							22'272'172,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'272'172,23
	elevazione ST-CA-PI-P-50x50 R0 _ C35/45 _50x50 _96 cm (IdEnt: -8413) SOMMANO mq	10,40	2,00			20,80 20,80	38,68	804,54
1656 / 593 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x50 RFI1.1 _ C35/45 _50x50 cm (IdEnt: -8480) SOMMANO mq	11,00	2,00			22,00 22,00	38,68	850,96
1657 / 596 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-P-50x50 RFI1.1 _ C35/45 _50x50 _96 cm (IdEnt: -8485) SOMMANO mq	11,00	2,00			22,00 22,00	38,68	850,96
1658 / 599 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-40x80 RFI2 _ C35/45 _40x80 cm (IdEnt: -8491) SOMMANO mq	10,90	2,40			26,16 26,16	38,68	1'011,87
1659 / 602 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x100 RFI2 _ C35/45 _50x100 cm (IdEnt: -8495) SOMMANO mq	5,45	3,00			16,35 16,35	38,68	632,42
1660 / 606 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x50 RFI2 _ C35/45 _50x50 cm (IdEnt: -8504) SOMMANO mq	10,90	2,00			21,80 21,80	38,68	843,22
1661 / 609 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-40x80 RFI3 _ C35/45 _40x80 cm (IdEnt: -8508) SOMMANO mq	3,80	2,40			9,12 9,12	38,68	352,76
	A R I P O R T A R E							22'277'518,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'277'518,96
1662 / 612 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-40x80 RI1 _ C35/45_40x80 cm (IdEnt: -8514)	10,10	2,40			24,24		
	SOMMANO mq					24,24	38,68	937,60
1663 / 615 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x100 RI1 _ C35/45_50x100 cm (IdEnt: -8518)	5,05	3,00			15,15		
	SOMMANO mq					15,15	38,68	586,00
1664 / 619 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-50x50 RI1 _ C35/45_50x50 cm (IdEnt: -8537)	35,35	2,00			70,70		
	SOMMANO mq					70,70	38,68	2'734,68
Pareti (SbCat 12)								
1665 / 624 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-35 R0 _ ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -8586)	143,52	2,00			287,04		
	SOMMANO mq					287,04	38,68	11'102,71
1666 / 628 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 R0 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8711)	105,60	2,00			211,20		
	SOMMANO mq					211,20	38,68	8'169,22
1667 / 633 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-25 R1 _ ST-EL-Setti_C30/37_25 cm (IdEnt: -8763)	23,64	2,00			47,28		
	SOMMANO mq					47,28	38,68	1'828,79
1668 / 644 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in							
	A R I P O R T A R E							22'302'877,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'302'877,96
1669 / 649 ABR25_E.00 3.030.010.b	elevazione ST-CA-PE-E-20 RC1.1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -9036)	49,08	2,00			98,16		
	SOMMANO mq					98,16	38,68	3'796,83
1670 / 652 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-35 RF11.1 _ ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -9067)	20,33	2,00			40,66		
	SOMMANO mq					40,66	38,68	1'572,73
1671 / 657 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-50 RF11.1 _ ST-EL-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -9083)	29,75	2,00			59,50		
	SOMMANO mq					59,50	38,68	2'301,46
1672 / 660 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-30 RF12 _ ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -9217)	1,22	2,00			2,44		
	SOMMANO mq					2,44	38,68	94,38
1673 / 663 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-35 RF12 _ ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -9227)	105,69	2,00			211,38		
	SOMMANO mq					211,38	38,68	8'176,18
1674 / 666 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 RF12 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -9256)	113,29	2,00			226,58		
	SOMMANO mq					226,58	38,68	8'764,11
1675 / 669 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-C-50 RF12 _ ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -9283)	279,87	2,00			559,74		
	SOMMANO mq					559,74	38,68	21'650,74
	A R I P O R T A R E							22'349'234,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'349'234,39
1675 / 669 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-35 RFI3 _ ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -9301)	78,26	2,00			156,52		
	SOMMANO mq					156,52	38,68	6'054,19
1676 / 672 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 RFI3 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -9313)	8,61	2,00			17,22		
	SOMMANO mq					17,22	38,68	666,07
1677 / 675 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-C-50 RFI3 _ ST-FO-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -9327)	295,22	2,00			590,44		
	SOMMANO mq					590,44	38,68	22'838,22
1678 / 679 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-20 RI1 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -9343)	5,57	2,00			11,14		
	SOMMANO mq					11,14	38,68	430,90
1679 / 682 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-35 RI1 _ ST-EL-Setti_C35/45_35 cm (IdEnt: -9357)	127,14	2,00			254,28		
	SOMMANO mq					254,28	38,68	9'835,55
1680 / 685 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 RI1 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -9388)	102,95	2,00			205,90		
	SOMMANO mq					205,90	38,68	7'964,21
	Solai (SbCat 13)							
1681 / 692 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in							
	A R I P O R T A R E							22'397'023,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'408'228,35
	Opere Architettoniche (Cat 1) Opere Metalliche (SbCat 16)							
1686 / 717 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-01 F1 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9560)					40,38		
	SOMMANO kg					40,38	5,14	207,55
1687 / 721 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-01 R1 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9572)					110,74		
	SOMMANO kg					110,74	5,14	569,20
1688 / 726 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-01 R3 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9632)					244,37		
	SOMMANO kg					244,37	5,14	1'256,06
1689 / 732 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-05 R1 _ VERTICALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9879)					525,33		
	SOMMANO kg					525,33	5,14	2'700,20
1690 / 739 ABR25_E.00 4.010.070.a	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici s ... dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:- cancellate fisse semplici AR-EP-OF-I-02 AR-Railing-Ringhiere_Scale (IdEnt: -10037)	38,93			15,00	583,95		
	SOMMANO kg					583,95	5,13	2'995,66
1691 / 745 ABR25_E.00 4.020.030.a	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ... lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati AR-EP-OF-E-04 F1 - AR-GenericModel_Lamiera_Curva_Camini_5,5x2,5 (IdEnt: -10060)	0,06			7850,00	471,00		
	SOMMANO kg					471,00	9,55	4'498,05
1692 / 748 ABR25_E.00 4.020.030.a	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ... lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati AR-EP-OF-E-04 F1 - AR-GenericModel_Lamiera_Curva_Camini_7x2.5 (IdEnt: -10064)	0,08			7850,00	628,00		
	A R I P O R T A R E					628,00		22'420'455,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					628,00		22'420'455,07
	SOMMANO kg					628,00	9,55	5'997,40
1693 / 754 ABR25_E.00 4.020.030.a	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ... lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati AR-FI-OF-E-01 F1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_LamieraStirata (IdEnt: -10100)	60,04			14,60	876,58		
	SOMMANO kg					876,58	9,55	8'371,34
1694 / 761 ABR25_E.00 4.020.050.b	Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, ... , e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.- Parapetto con profilo in acciaio inox lucido AR-EP-OF-I-01 AR-Railing-Ringhiere_Scale_Corrimano (IdEnt: -10164)	46,76			2,02	94,46		
	SOMMANO kg					94,46	10,07	951,21
1695 / 769 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-05 R1 _ VERTICALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10339)					525,33		
	SOMMANO kg					525,33	0,76	399,25
1696 / 772 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-01 F1 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10375)					40,38		
	SOMMANO kg					40,38	0,76	30,69
1697 / 776 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-01 R1 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10387)					110,74		
	SOMMANO kg					110,74	0,76	84,16
1698 / 781 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-01 R3 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10447)					244,37		
	SOMMANO kg					244,37	0,76	185,72
1699 / 790 ABR25_E.00 4.040.030.d	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ...							
	A R I P O R T A R E							22'436'474,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'436'474,84
	AR-EP-OF-I-02 AR-Railing-Ringhiere_Scale (IdEnt: -10689)	38,93			15,00	583,95		
	SOMMANO kg					583,95	0,76	443,80
	Murature (SbCat 18)							
1700 / 793 ABR25_E.00 5.020.140.a	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K AR-PV-MU-02 FI2_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-240mm (IdEnt: -10708)					9,36		
	SOMMANO mq					9,36	80,67	755,07
1701 / 797 ABR25_E.00 5.020.140.a	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K AR-PV-MU-02 R0_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-240mm (IdEnt: -10733)					189,46		
	SOMMANO mq					189,46	80,67	15'283,74
1702 / 801 ABR25_E.00 5.020.140.a	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K AR-PV-MU-02 RFI2_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-240mm (IdEnt: -10763)					109,55		
	SOMMANO mq					109,55	80,67	8'837,40
1703 / 804 ABR25_E.00 5.020.140.a	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K AR-PV-MU-02 RI1_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-240mm (IdEnt: -10791)					167,31		
	SOMMANO mq					167,31	80,67	13'496,90
1704 / 814 ABR25_E.00 5.020.140.d	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 40 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,27 W/m2K AR-PV-MU-P-04 RFI2_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-400mm (IdEnt: -10864)					313,53		
	SOMMANO mq					313,53	127,58	40'000,16
1705 / 826 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm							
	A R I P O R T A R E							22'515'291,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'515'291,91
1706 / 834 ABR25_E.00 5.030.010.e	AR-PV-MU-P-01 R0-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11026)					219,54		
	SOMMANO mq					219,54	42,99	9'438,02
	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm							
	AR-PV-MU-P-01 RFI1.1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11128)					69,42		
1707 / 838 ABR25_E.00 5.030.010.e	SOMMANO mq					69,42	42,99	2'984,37
	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm							
	AR-PV-MU-P-01 RFI2-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11151)					67,26		
	SOMMANO mq					67,26	42,99	2'891,51
1708 / 841 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm							
	AR-PV-MU-P-05 RFI2-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-200mm (IdEnt: -11159)					36,13		
	SOMMANO mq					36,13	42,99	1'553,23
	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm							
1709 / 844 ABR25_E.00 5.030.010.e	AR-PV-MU-P-01 RFI3-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11169)					24,83		
	SOMMANO mq					24,83	42,99	1'067,44
	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm							
	AR-PV-MU-P-01 RFI1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -11231)					126,35		
1710 / 848 ABR25_E.00 5.030.010.e	SOMMANO mq					126,35	42,99	5'431,79
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento							
	AR-FI-IR-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -11577)					709,95		
1711 / 856 ABR25_E.00 7.010.030.e	SOMMANO mq					709,95	19,29	13'694,94
	A R I P O R T A R E							22'552'353,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'552'353,21
1712 / 861 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-02 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -11672)					4,81		
	SOMMANO mq					4,81	19,29	92,78
1713 / 869 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -11942)					712,22		
	SOMMANO mq					712,22	19,29	13'738,72
1714 / 875 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 FI2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12332)					1'343,23		
	SOMMANO mq					1'343,23	19,29	25'910,91
1715 / 882 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 RFI3_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12452)					65,91		
	SOMMANO mq					65,91	19,29	1'271,40
1716 / 893 ABR25_E.00 7.010.060.a	Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico- per ogni cm in più di spessore AR-FI-IR-I-02 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12522)	4,81			1,00	4,81		
	SOMMANO m² x cm					4,81	4,53	21,79
	Finiture (SbCat 19)							
1717 / 903 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivi, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12885)					653,10		
	SOMMANO mq					653,10	9,02	5'890,96
1718 / 908 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivi, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-02 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -12980)					4,56		
	SOMMANO mq					4,56	9,02	41,13
	A R I P O R T A R E							22'599'320,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'599'320,90
1719 / 916 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivi, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13250)					647,62		
	SOMMANO mq					647,62	9,02	5'841,53
1720 / 922 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivi, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 FI2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13640)					1'308,82		
	SOMMANO mq					1'308,82	9,02	11'805,56
1721 / 929 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivi, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 RFI3_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13760)					69,24		
	SOMMANO mq					69,24	9,02	624,54
	Drenaggi (SbCat 20)							
1722 / 939 ABR25_E.00 8.010.040.a	Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi ... ÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici. AR-EP-DR-O-01 RFI2_AR-Floor-SistemiIsolamento_Drenaggio_Piestrisco20/40-Variabile (IdEnt: -13800)					73,38		
	SOMMANO mc					73,38	40,11	2'943,27
	Vespai (SbCat 21)							
1723 / 943 ABR25_E.00 8.010.070.e	Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al conte ... inimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4- Di altezza da 25-27 cm AR-PO-VS-T-01 FI1 _AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13808)					132,51		
	SOMMANO mq					132,51	49,91	6'613,57
1724 / 946 ABR25_E.00 8.010.070.e	Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al conte ... inimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4- Di altezza da 25-27 cm AR-PO-VS-T-01 FI2 _AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13811)					678,62		
	SOMMANO mq					678,62	49,91	33'869,92
	A R I P O R T A R E							22'661'019,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'661'019,29
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
1725 / 954 ABR25_E.00 8.010.090.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 AR-SlabEdge-SistemiIsolamento_Drenaggio_Pietrisco 20/40_Dita (IdEnt: -13825)					12,68		
	SOMMANO mc					12,68	68,66	870,61
1726 / 958 ABR25_E.00 8.010.090.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 AR-SlabEdge-SistemiIsolamento_Drenaggio_Pietrisco 40/70_Dita (IdEnt: -13834)					5,68		
	SOMMANO mc					5,68	68,66	389,99
	Drenaggi (SbCat 20)							
1727 / 964 ABR25_E.00 8.010.090.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 RFI2 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Drenaggio_Misto-120cm (IdEnt: -13847)					18,84		
	SOMMANO mc					18,84	68,66	1'293,55
1728 / 967 ABR25_E.00 8.010.090.a	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi ... assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza AR-EP-DR-O-01 RFI2 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Drenaggio_Pietrisco40/70-120mm (IdEnt: -13852)					12,50		
	SOMMANO mc					12,50	68,66	858,25
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
1729 / 983 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-I-05 F0 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13882)					882,98		
	SOMMANO mq					882,98	20,76	18'330,66
1730 / 991 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-I-05 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13900)					887,99		
	A R I P O R T A R E					887,99		22'682'762,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					887,99		22'682'762,35
	SOMMANO mq					887,99	20,76	18'434,67
	Vespai (SbCat 21)							
1731 / 995 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-VS-T-01 FI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13905)					132,51		
	SOMMANO mq					132,51	20,76	2'750,91
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
1732 / 998 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-I-05 FI2 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13908)					286,98		
	SOMMANO mq					286,98	20,76	5'957,70
	Vespai (SbCat 21)							
1733 / 1001 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-VS-T-01 FI2 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -13911)					678,62		
	SOMMANO mq					678,62	20,76	14'088,15
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
1734 / 1011 ABR25_E.00 8.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm AR-PO-ST-I-05 F0 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13944)	882,98			5,00	4'414,90		
	SOMMANO mq					4'414,90	2,10	9'271,29
1735 / 1018 ABR25_E.00 8.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm AR-PO-ST-I-05 FI1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13952)	887,99			5,00	4'439,95		
	SOMMANO mq					4'439,95	2,10	9'323,90
1736 / 1021 ABR25_E.00 8.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ente attraverso l'utilizzo di pompa per							
	A R I P O R T A R E							22'742'588,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'742'588,97
	conglomerati e malte rimorchiabile- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm AR-PO-ST-I-05 FI2 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -13955) SOMMANO mq	286,98			5,00	1'434,90		
						1'434,90	2,10	3'013,29
	Pavimentazioni (SbCat 23)							
1737 / 1026 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-03 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -13965) F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Deep Sea (IdEnt: -13966) SOMMANO m² /mm					496,99		
						240,72		
						737,71	7,22	5'326,27
1738 / 1029 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Ice (IdEnt: -13978) SOMMANO m² /mm					44,64		
						44,64	7,22	322,30
1739 / 1039 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-03 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14020) FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Deep Sea (IdEnt: -14021) SOMMANO m² /mm					481,88		
						226,56		
						708,44	7,22	5'114,94
1740 / 1043 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Ice (IdEnt: -14037) SOMMANO m² /mm					62,50		
						62,50	7,22	451,25
1741 / 1053 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Concrete (IdEnt: -14067) SOMMANO m² /mm					254,30		
						254,30	7,22	1'836,05
1742 / 1056 ABR25_E.00 8.040.040.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in op ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² AR-FI-PV-I-04							
	A R I P O R T A R E							22'758'653,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'758'653,07
	FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Ice (IdEnt: -14071)					27,77		
	SOMMANO m² /mm					27,77	7,22	200,50
1743 / 1068 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-K-01 FI1 _AR-Stairs-Pavimentazioni_Scale_PVC (IdEnt: -14181)					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	39,38	1'181,40
1744 / 1071 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-K-01 FI2 _AR-Stairs-Pavimentazioni_Scale_PVC (IdEnt: -14199)					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	39,38	1'181,40
1745 / 1075 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-K-01 RFI3 _AR-Stairs-Pavimentazioni_Scale_PVC (IdEnt: -14220) F0 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Deep Sea (IdEnt: -14226)					28,00		
	SOMMANO mq					240,72		
						268,72	39,38	10'582,19
1746 / 1078 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-04 F0 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Ice (IdEnt: -14238)					44,64		
	SOMMANO mq					44,64	39,38	1'757,92
1747 / 1084 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-04 FI1 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Deep Sea (IdEnt: -14272)					226,56		
	SOMMANO mq					226,56	39,38	8'921,93
1748 / 1088 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-04 FI1 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Ice (IdEnt: -14288)					62,50		
	A R I P O R T A R E					62,50		22'782'478,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62,50		22'782'478,41
	SOMMANO mq					62,50	39,38	2'461,25
1749 / 1096 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-04 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Concrete (IdEnt: -14316)					254,30		
	SOMMANO mq					254,30	39,38	10'014,33
1750 / 1099 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... ffettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-04 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_B_Vivid Ice (IdEnt: -14320)					27,77		
	SOMMANO mq					27,77	39,38	1'093,58
1751 / 1104 ABR25_E.00 9.070.020.d	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-03 F0 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14330)					496,99		
	SOMMANO mq					496,99	42,16	20'953,10
1752 / 1110 ABR25_E.00 9.070.020.d	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-03 FI1 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_A (IdEnt: -14342)					481,88		
	SOMMANO mq					481,88	42,16	20'316,06
1753 / 1118 ABR25_E.00 9.110.030.g	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer ... igillati con resine bituminose-sovrapprezzo strato di epossidico colorato in resina dello spessore non inferiore a mm 2 AR-FI-PV-I-02 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_Industriale-100mm (IdEnt: -14354)					388,07		
	SOMMANO mq					388,07	8,45	3'279,19
	Rivestimenti (SbCat 2)							
1754 / 1121 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-06 F0 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Deep Blue (IdEnt: -14395)					14,20		
	A R I P O R T A R E					14,20		22'840'595,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,20		22'840'595,92
	SOMMANO mq					14,20	34,39	488,34
1755 / 1128 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-06 F0 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Vivd Snow (IdEnt: -14507) F0 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Vivid Ice (IdEnt: -14513)					0,45		
	SOMMANO mq					14,18		
						14,63	34,39	503,13
1756 / 1134 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-03 F0 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli (IdEnt: -14661)					177,12		
	SOMMANO mq					177,12	34,39	6'091,16
1757 / 1139 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-04 F0 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -14937)					304,42		
	SOMMANO mq					304,42	34,39	10'469,00
1758 / 1143 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-05 F0 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -15333) FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Deep Blue (IdEnt: -15417)					839,01		
	SOMMANO mq					14,66		
						853,67	34,39	29'357,71
1759 / 1150 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-06 FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Vivd Snow (IdEnt: -15529) FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_SgusciaSingola_Vivid Ice (IdEnt: -15535)					0,46		
	SOMMANO mq					11,40		
						11,86	34,39	407,87
1760 / 1156 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-03 FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli (IdEnt: -15687)					162,92		
	SOMMANO mq					162,92	34,39	5'602,82
1761 / 1161	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72,							
	A R I P O R T A R E							22'893'515,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'893'515,95
ABR25_E.01 0.030.020.a	posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-04 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -15985)					280,80		
	SOMMANO mq					280,80	34,39	9'656,71
1762 / 1165 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-05 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -16339)					1'266,40		
	SOMMANO mq					1'266,40	34,39	43'551,50
1763 / 1168 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-04 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -16580)					398,77		
	SOMMANO mq					398,77	34,39	13'713,70
1764 / 1173 ABR25_E.01 0.030.020.a	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:- Teli di spessore mm 3 AR-FI-RI-I-04 RFI3 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_Sguscia_Singola (IdEnt: -16715)					35,49		
	SOMMANO mq					35,49	34,39	1'220,50
1765 / 1178 ABR25_E.01 0.080.050.a	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:- tinta unita e granigliato naturale AR-FI-RI-O-01 _AR_WallSweep_Zoccolino (IdEnt: -16773)					127,54		
	SOMMANO m					127,54	12,75	1'626,14
	Giunti e Coprigiunti (SbCat 24)							
1766 / 1182 ABR25_E.01 2.010.130.b	Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici ... i, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00- Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm AR-EP-GG-03 AR-StructuralConnections-Giunti_Verticali_Facciate_A (IdEnt: -16800)					10,53		
	SOMMANO m					10,53	100,57	1'059,00
1767 / 1186 ABR25_E.01 2.010.130.b	Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici ... i, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00- Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm AR-EP-GG-06 AR-StructuralConnections-Giunti_Verticali_Facciate_B (IdEnt: -16805)					10,52		
	SOMMANO m					10,52	100,57	1'058,00
	A R I P O R T A R E							22'965'401,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'965'401,50
	Sistemi Raccolta Acque (SbCat 25)							
1768 / 1204 ABR25_E.01 3.040.020.a	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:- diametro da 60÷100 mm AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -16927)					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	6,01	90,15
1769 / 1214 ABR25_E.01 3.040.130.b	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:- in acciaio zincato da 8/10 AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -17003)					219,08		
	SOMMANO m					219,08	23,12	5'065,13
1770 / 1220 ABR25_E.01 3.040.170.b	Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc.- Per diametri da mm 100 AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -17070)					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	66,80	1'002,00
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
1771 / 1241 ABR25_E.01 4.010.098.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... 730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte- spessore mm 5 AR-EP-NT-V-03 _AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -17275)					7,08		
	SOMMANO mq					7,08	30,84	218,35
1772 / 1252 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -17589)	3,93			2,00	7,86		
	SOMMANO mq					7,86	27,80	218,51
1773 / 1257 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-07 RFI1.1 _AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -17701)	0,93			2,00	1,86		
	SOMMANO mq					1,86	27,80	51,71
1774 / 1261 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola							
	A R I P O R T A R E							22'972'047,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'972'047,35
	d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-01 RFI2 _AR-Wall-Sistemiisolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -17717) SOMMANO mq	65,78			2,00	131,56 131,56	27,80	3'657,37
1775 / 1264 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-01 RFI2 _AR-Wall-Sistemiisolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -17742) SOMMANO mq	136,08			2,00	272,16 272,16	27,80	7'566,05
1776 / 1269 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-04 RFI2 _AR-Wall-Sistemiisolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -17779) SOMMANO mq					18,32 18,32	27,80	509,30
1777 / 1273 ABR25_E.01 4.010.120.a	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume ... -A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-04 RFI3 _AR-Wall-Sistemiisolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -17823) SOMMANO mq					387,79 387,79	27,80	10'780,56
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
1778 / 1279 ABR25_E.01 4.060.060.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2 mm AR-PO-ST-E-01 FI2 _AR-Floor-Sistemiisolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17845) SOMMANO mq	432,86			2,00	865,72 865,72	12,05	10'431,93
1779 / 1284 ABR25_E.01 4.060.060.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2 mm AR-PO-ST-E-02 RFI1.1 _AR-Floor-Sistemiisolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17856) SOMMANO mq	5,33			2,00	10,66 10,66	12,05	128,45
1780 / 1289 ABR25_E.01 4.060.060.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2							
	A R I P O R T A R E							23'005'121,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'005'121,01
	mm AR-PO-ST-E-02 RFI2 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17862)	83,07			2,00	166,14		
	SOMMANO mq					166,14	12,05	2'001,99
1781 / 1292 ABR25_E.01 4.060.060.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2 mm AR-PO-ST-E-01 RFI3 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17865)	65,05			2,00	130,10		
	SOMMANO mq					130,10	12,05	1'567,71
1782 / 1293 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-01 FI2 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17866)					432,86		
	SOMMANO mq					432,86	1,20	519,43
1783 / 1298 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-02 RFI1.1 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17877)					5,33		
	SOMMANO mq					5,33	1,20	6,40
1784 / 1303 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-02 RFI2 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -17883)					83,07		
	SOMMANO mq					83,07	1,20	99,68
1785 / 1306 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-01 RFI3 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17886)					65,05		
	SOMMANO mq					65,05	1,20	78,06
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
1786 / 1314 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-EP-NT-V-04 RFI2 _ AR-Wall-Sistemiisolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18041)	18,32			2,00	36,64		
	SOMMANO mq					36,64	1,20	43,97
1787 / 1318	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di							
	A R I P O R T A R E							23'009'438,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'009'438,25
ABR25_E.01 4.070.010.a	primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-EP-NT-V-04 RFI3_AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18085)	387,79			2,00	775,58		
	SOMMANO mq					775,58	1,20	930,70
1788 / 1334 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrate AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18240)					3,93		
	SOMMANO mq					3,93	7,16	28,14
1789 / 1339 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrate AR-EP-NT-V-07 RFI1.1 _AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: - 18360)					0,93		
	SOMMANO mq					0,93	7,16	6,66
1790 / 1344 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrate AR-EP-NT-V-01 RFI2 _AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18392)					65,78		
	SOMMANO mq					65,78	7,16	470,98
1791 / 1347 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrate AR-EP-NT-V-01 RFI2 _AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18417)					136,08		
	SOMMANO mq					136,08	7,16	974,33
1792 / 1350 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrate AR-EP-NT-V-04 RFI2 _AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18430)					18,32		
	SOMMANO mq					18,32	7,16	131,17
1793 / 1354 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrate AR-EP-NT-V-04							
	A R I P O R T A R E							23'011'980,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'011'980,23
	RFI3 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI40+MBI20_25mm (IdEnt: -18474)					387,79		
	SOMMANO mq					387,79	7,16	2'776,58
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
1794 / 1355 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-PO-ST-E-01 FI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -18487)					432,86		
	SOMMANO mq					432,86	7,16	3'099,28
1795 / 1360 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-PO-ST-E-02 RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -18498)					5,33		
	SOMMANO mq					5,33	7,16	38,16
1796 / 1365 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-PO-ST-E-02 RFI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -18504)					83,07		
	SOMMANO mq					83,07	7,16	594,78
1797 / 1368 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-PO-ST-E-01 RFI3 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -18507)					65,05		
	SOMMANO mq					65,05	7,16	465,76
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
1798 / 1379 ABR25_E.01 6.010.091.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... senza a compressione 700 kPa, con bordi battentati: - sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-03 RC1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -18677)	7,08			7,00	49,56		
	SOMMANO mq					49,56	4,75	235,41
1799 / 1385 ABR25_E.01	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato,							
	A R I P O R T A R E							23'019'190,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'019'190,20
6.010.100.a	compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18800)					3,93		
	SOMMANO mq					3,93	9,01	35,41
1800 / 1390 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-07 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -18912)					0,93		
	SOMMANO mq					0,93	9,01	8,38
1801 / 1394 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18928)					65,78		
	SOMMANO mq					65,78	9,01	592,68
1802 / 1397 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -18953)					136,08		
	SOMMANO mq					136,08	9,01	1'226,08
	Vespai (SbCat 21)							
1803 / 1401 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-VS-T-01 FI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -18966)					132,51		
	SOMMANO mq					132,51	9,01	1'193,92
1804 / 1404 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-VS-T-01 FI2 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -18969)					678,62		
	SOMMANO mq					678,62	9,01	6'114,37
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
1805 / 1409 ABR25_E.01 6.010.100.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-ST-E-02							
	A R I P O R T A R E							23'028'361,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'028'361,04
1806 / 1412 ABR25_E.01 6.010.100.a	RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -18980)					5,33		
	SOMMANO mq					5,33	9,01	48,02
	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... irene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- spessore 30 mm AR-PO-ST-E-02							
	RFI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -18983)					83,07		
1807 / 1418 ABR25_E.01 6.010.100.b	SOMMANO mq					83,07	9,01	748,46
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-01							
	RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -19092)	3,93			7,00	27,51		
1808 / 1422 ABR25_E.01 6.010.100.b	SOMMANO mq					27,51	2,39	65,75
	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-01							
	RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -19205)	65,78			7,00	460,46		
	SOMMANO mq					460,46	2,39	1'100,50
1809 / 1425 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-01							
	RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -19230)	136,08			7,00	952,56		
	SOMMANO mq					952,56	2,39	2'276,62
	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-07							
1810 / 1430 ABR25_E.01 6.010.100.b	RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI5+I60+MBI20_88mm (IdEnt: -19254)	0,93			3,00	2,79		
	SOMMANO mq					2,79	2,39	6,67
	Vespai (SbCat 21)							
	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguente classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-VS-T-01							
1811 / 1434 ABR25_E.01 6.010.100.b	FI1 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -19259)	132,51			7,00	927,57		
	A R I P O R T A R E					927,57		23'032'607,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					927,57		23'032'607,06
	SOMMANO mq					927,57	2,39	2'216,89
1812 / 1437 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguento classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-VS-T-01 FI2 _ AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -19262)	678,62			7,00	4'750,34		
	SOMMANO mq					4'750,34	2,39	11'353,31
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
1813 / 1442 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguento classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-ST-E-02 RFI1.1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottotondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -19273)	5,33			7,00	37,31		
	SOMMANO mq					37,31	2,39	89,17
1814 / 1445 ABR25_E.01 6.010.100.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... nguento classe 1.- Densità non inferiore a 35 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-ST-E-02 RFI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottotondi_Isolato_Pendenzato-180mm (IdEnt: -19276)	83,07			7,00	581,49		
	SOMMANO mq					581,49	2,39	1'389,76
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
1815 / 1458 ABR25_E.01 6.010.143.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto p ... a alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso- spessore 30 mm con resistenza a compressione = di 250 kPa AR-EP-NT-V-03 RC1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -19447)					7,08		
	SOMMANO mq					7,08	24,71	174,95
	Pannelli (SbCat 27)							
1816 / 1463 ABR25_E.01 6.010.210.a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³):- spessore 20 mm AR-CS-PA-I-03 F0 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_LanaDiVetro-60x60cm (IdEnt: -19509)					373,60		
	SOMMANO mq					373,60	16,03	5'988,81
1817 / 1467 ABR25_E.01 6.010.210.a	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³):- spessore 20 mm AR-CS-PA-I-03 FI1 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_LanaDiVetro-60x60cm (IdEnt: -19561)					287,65		
	A R I P O R T A R E					287,65		23'053'819,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					287,65		23'053'819,95
	SOMMANO mq					287,65	16,03	4'611,03
	Sistemi di Cappotto (SbCat 28)							
1818 / 1477 ABR25_E.01 6.050.160.c	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... 35 kg/m³, marcato CE, UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037 W/mq°K Per spessori fino a 60 mm AR-PV-CT-V-01 FI2 _ AR-Wall-SistemiCappotto_Esterno_I100_sp.110mm (IdEnt: -19616)					349,15		
	SOMMANO mq					349,15	75,71	26'434,15
1819 / 1484 ABR25_E.01 6.050.160.d	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... re a 35 kg/m³, marcato CE, UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037 W/mq°K. Per ogni cm. in più AR-PV-CT-V-01 FI2 _ AR-Wall-SistemiCappotto_Esterno_I100_sp.110mm (IdEnt: -19734)	349,15			4,00	1'396,60		
	SOMMANO m² x cm					1'396,60	2,36	3'295,98
1820 / 1488 ABR25_E.01 6.050.170.b	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... ato CE, conforme a UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037 W/mq°K. Per spessori da 80 -100 mm. AR-PV-CT-V-02 RI1 _ AR-CurtainPanel-SistemiFacciata_Opachi_PannelloIsolante_Curve (IdEnt: -19746)					49,91		
	SOMMANO mq					49,91	91,30	4'556,78
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
1821 / 1492 ABR25_E.01 6.060.040.a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-V-09 AR-Wall-Sistema di Isolamento_I100 mm (IdEnt: -19756)					4,87		
	SOMMANO mq					4,87	12,99	63,26
1822 / 1495 ABR25_E.01 6.060.040.a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- spessore 30 mm AR-EP-NT-O-01 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_I100mm (IdEnt: -19762)					14,70		
	SOMMANO mq					14,70	12,99	190,95
1823 / 1502 ABR25_E.01 6.060.040.b	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore AR-EP-NT-V-09 AR-Wall-Sistema di Isolamento_I100 mm (IdEnt: -19780)	4,87			7,00	34,09		
	SOMMANO mq					34,09	3,29	112,16
1824 / 1505 ABR25_E.01	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:-							
	A R I P O R T A R E							23'093'084,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'093'084,26
6.060.040.b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore AR-EP-NT-O-01 _ AR-Floor-Sistemisolamento_I100mm (IdEnt: -19786)	14,70			7,00	102,90		
	SOMMANO mq					102,90	3,29	338,54
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
1825 / 1513 ABR25_E.01 6.070.080.a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di ... al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:- spessore 5 mm AR-PO-ST-I-05 F0 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -19799)					882,98		
	SOMMANO mq					882,98	5,89	5'200,75
1826 / 1520 ABR25_E.01 6.070.080.a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di ... al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:- spessore 5 mm AR-PO-ST-I-05 F11 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -19807)					887,99		
	SOMMANO mq					887,99	5,89	5'230,26
1827 / 1523 ABR25_E.01 6.070.080.a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di ... al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:- spessore 5 mm AR-PO-ST-I-05 F12 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-95mm (IdEnt: -19810)					286,98		
	SOMMANO mq					286,98	5,89	1'690,31
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
1828 / 1530 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-07 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -19855)					66,06		
	SOMMANO mq					66,06	6,09	402,31
1829 / 1535 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -19951)					151,58		
	SOMMANO mq					151,58	6,09	923,12
1830 / 1542 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-07 F11 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -20016)					47,85		
	A R I P O R T A R E					47,85		23'106'869,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,85		23'106'869,55
	SOMMANO mq					47,85	6,09	291,41
1831 / 1547 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S50mm (IdEnt: -20087)					134,77		
	SOMMANO mq					134,77	6,09	820,75
1832 / 1549 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 FI2 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S50mm (IdEnt: -20101)					3,34		
	SOMMANO mq					3,34	6,09	20,34
1833 / 1560 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-02 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Contropareti _S75+I60-135mm (IdEnt: -20291)					65,24		
	SOMMANO mq					65,24	6,73	439,07
1834 / 1564 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-01 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Contropareti _S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: -20338)					249,38		
	SOMMANO mq					249,38	6,73	1'678,33
1835 / 1570 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-07 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti _S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -20393)					66,06		
	SOMMANO mq					66,06	6,73	444,58
1836 / 1575 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-02 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S75mm (IdEnt: -20608)					240,93		
	SOMMANO mq					240,93	6,73	1'621,46
1837 / 1580 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e							
	A R I P O R T A R E							23'112'185,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'112'185,49
1838 / 1584 ABR25_E.01 6.070.090.b	posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-02 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Contropareti_S75+I60-135mm (IdEnt: -20704)					60,19		
	SOMMANO mq					60,19	6,73	405,08
1839 / 1590 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-01 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Contropareti_S75+I60+L.R-147.5mm (IdEnt: -20749)					275,10		
	SOMMANO mq					275,10	6,73	1'851,42
1840 / 1595 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-07 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti_S75+L.S+S50-137.5mm (IdEnt: -20802)					47,85		
	SOMMANO mq					47,85	6,73	322,03
1841 / 1601 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-02 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti-S75mm (IdEnt: -20988)					238,52		
	SOMMANO mq					238,52	6,73	1'605,24
1842 / 1608 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-05 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti_S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -21081)	397,65			2,00	795,30		
	SOMMANO mq					795,30	6,73	5'352,37
1843 / 1611 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-08 F0 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -21135)	239,19			2,00	478,38		
	SOMMANO mq					478,38	6,73	3'219,50
1843 / 1611 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-05 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi _Pareti_S75+I60+L.S+S75-222.5mm (IdEnt: -21154)	318,88			2,00	637,76		
	A R I P O R T A R E					637,76		23'124'941,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					637,76		23'124'941,13
	SOMMANO mq					637,76	6,73	4'292,12
1844 / 1614 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-06 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+I60+S75-210mm (IdEnt: -21161)	4,48			2,00	8,96		
	SOMMANO mq					8,96	6,73	60,30
1845 / 1619 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-08 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti_S75+L.S+S75-162.5mm (IdEnt: -21196)	460,25			2,00	920,50		
	SOMMANO mq					920,50	6,73	6'194,97
1846 / 1627 ABR25_E.01 6.070.090.c	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 95 mm AR-PV-CA-P-03 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -21275)					19,31		
	SOMMANO mq					19,31	8,62	166,45
1847 / 1633 ABR25_E.01 7.010.020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 12,5 mm AR-CS-CA-I-01 F0 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -21361)					74,73		
	SOMMANO mq					74,73	44,03	3'290,36
1848 / 1639 ABR25_E.01 7.010.020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 12,5 mm AR-CS-CA-I-01 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -21424)					101,81		
	SOMMANO mq					101,81	44,03	4'482,69
1849 / 1642 ABR25_E.01 7.010.020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 12,5 mm AR-CS-CA-I-01 FI2 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -21436)					214,25		
	SOMMANO mq					214,25	44,03	9'433,43
1850 / 1646 ABR25_E.01 7.010.020.b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la							
	A R I P O R T A R E							23'152'861,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'152'861,45
1851 / 1650 ABR25_E.01 7.010.020.b	stuccatura dei giunti:- spessore lastra 15 mm AR-CS-CA-I-02 F0 _AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -21482)					170,24		
	SOMMANO mq					170,24	46,71	7'951,91
1851 / 1650 ABR25_E.01 7.010.020.b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 15 mm AR-CS-CA-I-02 FI1 _AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -21531)					190,49		
	SOMMANO mq					190,49	46,71	8'897,79
Pannelli (SbCat 27)								
1852 / 1658 ABR25_E.01 7.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... a regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminasosta, REI 120 pannelli 600x600 mm AR-CS-PA-I-01 F0 _AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -21616)					154,08		
	SOMMANO mq					154,08	41,39	6'377,37
1853 / 1664 ABR25_E.01 7.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... a regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminasosta, REI 120 pannelli 600x600 mm AR-CS-PA-I-01 FI1 _AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -21669)					177,79		
	SOMMANO mq					177,79	41,39	7'358,73
Porte (SbCat 3)								
1854 / 1669 ABR25_E.01 8.010.010.b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere- ad 2 battente AR-IN-PT-E_14 FI2 _E.A.B.C.A-02_W_ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21686)	1,00	1,20		2,10	2,52		
	SOMMANO mq					2,52	234,93	592,02
1855 / 1672 ABR25_E.01 8.010.010.b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere- ad 2 battente AR-IN-PT-E_15 FI2 _E.A.B.C.D-01_W_ViaDiEsodoC_180x210 cm (IdEnt: -21689)	1,00	1,80		2,10	3,78		
	SOMMANO mq					3,78	234,93	888,04
1856 / 1691 ABR25_E.01 8.040.010.a	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm AR-IN-PT-I							
	A R I P O R T A R E							23'184'927,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'184'927,31
1857 / 1696 ABR25_E.01 8.040.010.a	R0 _ I.R.B.C.S-01_W_Metallo_REI60_Cavedi_70x210 cm (IdEnt: -21740)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	434,59	1'738,36
	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm AR-IN-PT-I							
	R11 _ I.R.B.C.S-01_W_Metallo_REI60_Cavedi_70x210 cm (IdEnt: -21765)					4,00		
1858 / 1697 ABR25_E.01 8.040.010.f	SOMMANO cad					4,00	434,59	1'738,36
	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm AR-IN-PT-I_05							
	FI1 _ I.R.B.C.S-04_W_Metallo_REI60_90x210 cm (IdEnt: -21769)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	475,06	475,06
1859 / 1701 ABR25_E.01 8.040.010.f	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm AR-IN-PT-I_05							
	R0 _ I.R.B.C.S-04_W_Metallo_REI60_90x210 cm (IdEnt: -21782)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	475,06	950,12
	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm AR-IN-PT-I_05							
1860 / 1705 ABR25_E.01 8.040.010.f	R11 _ I.R.B.C.S-04_W_Metallo_REI60_90x210 cm (IdEnt: -21788)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	475,06	475,06
	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ipanico.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- Sovrapprezzo un solo dispositivo antisismico per anta L: 900 AR-IN-PT-I							
	FI2 _ I.R.B.C.S-03_W_Metallo_REI90_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -21798)					3,00		
1861 / 1708 ABR25_E.01 8.040.020.j	SOMMANO cad					3,00	341,55	1'024,65
	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ipanico.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- Sovrapprezzo un solo dispositivo antisismico per anta L: 900 AR-IN-PT-I							
	RFI3 _ I.R.B.C.S-05_W_Metallo_REI90_90x210 cm (IdEnt: -21803)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	341,55	341,55
1862 / 1711 ABR25_E.01 8.040.020.j	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ipanico.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- Sovrapprezzo un solo dispositivo antisismico per anta L: 900 AR-IN-PT-I							
1863 / 1716	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle							
	A R I P O R T A R E							23'191'670,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'191'670,47
ABR25_E.01 8.040.030.i	certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm AR-IN-PT-I R0 _ I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21813)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	768,55	1'537,10
1864 / 1722 ABR25_E.01 8.040.030.i	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm AR-IN-PT-I R11 _ I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21828)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	768,55	3'074,20
1865 / 1725 ABR25_E.01 8.040.030.n	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm AR-IN-PT-I R0 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21836)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	827,09	1'654,18
1866 / 1730 ABR25_E.01 8.040.030.n	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm AR-IN-PT-I R11 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21849)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	827,09	1'654,18
1867 / 1734 ABR25_E.01 8.040.040.f	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm AR-IN-PT-I_12 FI2 _ I.R.B.C.D-02_REI90_VieDiEsodoC_160X210 cm (IdEnt: -21855)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	924,03	924,03
1868 / 1740 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-E_14 FI2 _ E.A.B.C.A-02_W_ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21881)	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	207,34	414,68
1869 / 1743 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-E_15 FI2 _ E.A.B.C.D-01_W_ViaDiEsodoC_180x210 cm (IdEnt: -21884)	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	207,34	414,68
	A R I P O R T A R E							23'201'343,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'201'343,52
1870 / 1748 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_12 FI2 _I.R.B.C.D-02_REI90_VieDiEsodoC_160X210 cm (IdEnt: -21892)	1,00			2,00	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	207,34	414,68
1871 / 1754 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_11 R0 _I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21907)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,34	829,36
1872 / 1757 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_12 R0 _I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21913)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,34	829,36
1873 / 1763 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_11 RI1 _I.R.B.C.A-03_W_REI60_VieDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21935)	4,00			2,00	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	207,34	1'658,72
1874 / 1766 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_12 RI1 _I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21943)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,34	829,36
Intonaci e Rasanti (SbCat 5)								
1875 / 1791 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -22413)					653,10		
	SOMMANO mq					653,10	8,95	5'845,25
1876 / 1799 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -22737)					647,62		
	SOMMANO mq					647,62	8,95	5'796,20
1877 / 1803 ABR25_E.02	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con							
	A R I P O R T A R E							23'217'546,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'217'546,45
1.020.040.b	idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 FI2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -23077)					1'308,82		
	SOMMANO mq					1'308,82	8,95	11'713,94
1878 / 1808 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 RFI3_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -23195)					69,24		
	SOMMANO mq					69,24	8,95	619,70
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
1879 / 1814 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -23996)					2'024,43		
	SOMMANO mq					2'024,43	8,95	18'118,65
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
1880 / 1819 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-02 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-25mm (IdEnt: -24158)					4,56		
	SOMMANO mq					4,56	8,95	40,81
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
1881 / 1827 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 FI1_AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -24742)					2'310,94		
	SOMMANO mq					2'310,94	8,95	20'682,91
1882 / 1832 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 FI2_AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -24990)					4,10		
	SOMMANO mq					4,10	8,95	36,70
1883 / 1846 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-CS-CA-I-01 F0_AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -25242)					74,73		
	A R I P O R T A R E					74,73		23'268'759,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74,73		23'268'759,16
	SOMMANO mq					74,73	9,52	711,43
1884 / 1852 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-CS-CA-I-01 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -25305)					101,81		
	SOMMANO mq					101,81	9,52	969,23
1885 / 1855 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-CS-CA-I-01 FI2 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -25317)					214,25		
	SOMMANO mq					214,25	9,52	2'039,66
1886 / 1863 ABR25_E.02 1.020.060.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato AR-CS-CA-I-02 F0 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -25384)					170,24		
	SOMMANO mq					170,24	15,31	2'606,37
1887 / 1867 ABR25_E.02 1.020.060.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato AR-CS-CA-I-02 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -25433)					190,49		
	SOMMANO mq					190,49	15,31	2'916,40
Opere in Pietra (SbCat 31)								
1888 / 1876 ABR25_E.02 2.010.020.g	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezz ... con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe- Travertino AR-EP-OP-S-01 AR-GenericModel-ElementiProtezione_OperePietra_Soglia_PietraNaturale (IdEnt: -25500)					2,49		
	SOMMANO mq					2,49	184,01	458,18
Porte (SbCat 3)								
1889 / 1883 ABR25_EL. 080.010.210. a	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto:- - con base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato AR-IN-PT-I FI2 _ I.R.B.C.D-02_REI90_VieDiEsodoC_160X210 cm (IdEnt: -25538)					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	75,36	75,36
1890 / 1886 ABR25_EL.	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione							
	A R I P O R T A R E							23'278'535,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'278'535,79
080.010.210. a	dell'impianto:- - con base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato AR-IN-PT-I R0 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -25543) SOMMANO Cad	2,00			2,00	4,00 4,00	75,36	301,44
1891 / 1892 ABR25_EL. 080.010.210. a	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto:- - con base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato AR-IN-PT-I RI1 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -25557) SOMMANO Cad	2,00			2,00	4,00 4,00	75,36	301,44
Sistemi di Isolamento (SbCat 22)								
1892 / 1918 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 AR-EP-NT-V-01 RFI1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -25819) SOMMANO mq					3,93 3,93	3,20	12,58
1893 / 1922 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_A_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -25932) SOMMANO mq					65,78 65,78	3,20	210,50
1894 / 1925 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 AR-EP-NT-V-01 RFI2 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_B_MI5+I100+MBI20_128mm (IdEnt: -25957) SOMMANO mq					136,08 136,08	3,20	435,46
Sottofondi e Massetti (SbCat 9)								
1895 / 1926 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 AR-PO-ST-E-01 FI2 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -25966) SOMMANO mq					432,86 432,86	3,20	1'385,15
1896 / 1931	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene							
	A R I P O R T A R E							23'281'182,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'281'673,40
	Opere Strutturali (Cat 2) Magrone (SbCat 10)							
1899 / 1945 ABR25_E.01 4.010.090.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... t'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:- - armata in filo continuo di poliestere non tessuto, 4,5 kg/mq ST-FO-MA-S RFI1.1 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25992) RFI2 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25997) RFI3 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -26000)					151,63 597,53 359,23		
	SOMMANO mq					1'108,39	15,50	17'180,05
1900 / 1946 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 ST-FO-MA-S RFI1.1 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25992)					151,63		
	SOMMANO mq					151,63	3,20	485,22
1901 / 1952 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 ST-FO-MA-S RFI2 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -25997)					597,53		
	SOMMANO mq					597,53	3,20	1'912,10
1902 / 1955 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 ST-FO-MA-S RFI3 _ ST-FO-Magrone_10 (IdEnt: -26000)					359,23		
	SOMMANO mq					359,23	3,20	1'149,54
	Solai (SbCat 13)							
1903 / 1963 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 R0 _ ST-EL-Solaio_Cobix-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -26015)					646,96		
	SOMMANO mq					646,96	113,27	73'281,16
1904 / 1967 CAM25_E04 .070.010.C	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal ... ateria. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm ST-CA-SO-C-32 R0 _ ST-EL-Solaio_Cobix-Pieno_32 cm (IdEnt: -26019)					243,72		
	SOMMANO mq					243,72	113,27	27'606,16
1905 / 1970	Solaio in c.a. a piastra alleggerito Solaio in c.a. con struttura a piastra e							
	A R I P O R T A R E							23'403'287,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'594'380,92
	Opere Architettoniche (Cat 1) Porte (SbCat 3)							
1911 / 2008 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count FI2 _ E.A.B.C.A-02_W_ViaDiEsodoC_120(90)x210 cm (IdEnt: -26238)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,05	131,05
1912 / 2011 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count FI2 _ E.A.B.C.D-01_W_ViaDiEsodoC_180x210 cm (IdEnt: -26241)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,05	131,05
1913 / 2014 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count FI2 _ I.R.B.C.S-03_W_Metallo_REI90_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -26260)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	131,05	393,15
1914 / 2018 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count R0 _ I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -26301)					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	131,05	1'572,60
1915 / 2021 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count R0 _ I.F.B.O.S.-01_W_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -26320)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	131,05	262,10
1916 / 2024 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count R0 _ I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -26326)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	131,05	262,10
1917 / 2029 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count RI1 _ I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -26362)					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	131,05	2'489,95
1918 / 2031 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count RI1 _ I.F.B.O.S.-01_W_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -26382)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,05	131,05
	A R I P O R T A R E							23'599'753,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'599'753,97
1919 / 2033 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count RI1 _ I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -26385)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,05	131,05
1920 / 2036 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count RI1 _ I.F.B.O.S.-04_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -26394)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	131,05	262,10
	Rivestimenti (SbCat 2)							
1921 / 2051 NP.AR-FI-RI -I-05-a	Profilo arrotondato (Laboratori) in alluminio anodizzato a soffitto compreso di due elementi: - Sottosguscia con piatto superiore fissata al pannello parete; - Sguscia anodizzata a ... astro nella sottosguscia. Questo Items è necessario per garantire la continuità e la tenuta tra parete e controsoffitto. AR-FI-RI-I-05 F0 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -26783)					276,17		
	SOMMANO m					276,17	44,72	12'350,32
1922 / 2055 NP.AR-FI-RI -I-05-a	Profilo arrotondato (Laboratori) in alluminio anodizzato a soffitto compreso di due elementi: - Sottosguscia con piatto superiore fissata al pannello parete; - Sguscia anodizzata a ... astro nella sottosguscia. Questo Items è necessario per garantire la continuità e la tenuta tra parete e controsoffitto. AR-FI-RI-I-05 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -27160)					407,69		
	SOMMANO m					407,69	44,72	18'231,90
	Ascensore elettrico (SbCat 35)							
1923 / 2063 NP.AR.EL.A E.01	Fornitura e posa in opera di ascensore Modello Transys della KONE o similare (Dita). Ascensore per passeggeri e merci.Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato al ... to di impianto, manualistica di uso e manutenzione, certificati dei componenti di sicurezza, disegni e schemi elettrici. AR-EL-AE-01 AR-GenericModel-SistemiElevazione_Ascensore_A (IdEnt: -27447)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	91'775,83	91'775,83
	Sistemi di Facciata (SbCat 29)							
1924 / 2079 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_B_Bottom (IdEnt: -27731)					1,22		
	SOMMANO mq					1,22	677,19	826,17
	A R I P O R T A R E							23'723'331,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'723'331,34
1925 / 2082 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_B_Centrale (IdEnt: -27749)					4,88		
	SOMMANO mq					4,88	677,19	3'304,69
1926 / 2085 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR_FI_SF_H_01 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_B (IdEnt: -27823)					19,96		
	SOMMANO mq					19,96	677,19	13'516,71
1927 / 2088 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_B_Top (IdEnt: -27860)					0,98		
	SOMMANO mq					0,98	677,19	663,65
1928 / 2090 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_C_Bottom (IdEnt: -27864)					1,34		
	SOMMANO mq					1,34	677,19	907,43
1929 / 2092 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_C_Centrale (IdEnt: -27874)					5,36		
	SOMMANO mq					5,36	677,19	3'629,74
1930 / 2094 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR_FI_SF_H_01 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_C (IdEnt: -27915)					21,91		
	SOMMANO mq					21,91	677,19	14'837,23
1931 / 2096 NP.AR.FI.SF .H.01/02	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso e calandrato per parti curve. pannelli di spesso re minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR_FI_SF_H_02 AR-CurtainPanel-Doga-Concava_C_Top (IdEnt: -27950)					1,06		
	SOMMANO mq					1,06	677,19	717,82
1932 / 2100	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso							
	A R I P O R T A R E							23'760'908,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'760'908,61
NP.AR.FI.SF .H.03/04	per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_04 AR-CurtainPanel-Doga-Retta_Bottom (IdEnt: -28243)					16,54		
	SOMMANO mq					16,54	285,74	4'726,14
1933 / 2104 NP.AR.FI.SF .H.03/04	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_04 AR-CurtainPanel-Doga-Retta_Bottom_PannelloSingolo (IdEnt: -28378)					1,76		
	SOMMANO mq					1,76	285,74	502,90
1934 / 2108 NP.AR.FI.SF .H.03/04	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_04 AR-CurtainPanel-Doga-Retta_Centrale (IdEnt: -29983)					86,98		
	SOMMANO mq					86,98	285,74	24'853,67
1935 / 2112 NP.AR.FI.SF .H.03/04	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_03 AR-CurtainPanels-Doga-Retta_L2 (IdEnt: -32905)					719,69		
	SOMMANO mq					719,69	285,74	205'644,22
1936 / 2116 NP.AR.FI.SF .H.03/04	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli di alluminio estruso per parti rettilinee. pannelli di spessore minimo 2mm Verniciati con tecnologie a polvere di polies ... ossidabile (AISI 304 e 316) . Tipo piano con giunto aperto e chiuso. colore alluminio anodizzato e RAL secondo progetto. AR_FI_SF_H_03 AR-CurtainPanels-Doga-Retta_ProfiloSuperiore (IdEnt: -33969)					47,78		
	SOMMANO mq					47,78	285,74	13'652,66
	Finestre (SbCat 37)							
1937 / 2120 NP.AR.IN.FI .E.02	Fornitura e posa in opera di finestra apribile A/R (1000x1430) con sistema SCHÜCO AWS 75.SI. Rw = 46 dB AR-IN-FI-E-02 W.R.V.S-0,85x1,45 m (IdEnt: -34063)					10,16		
	SOMMANO mq					10,16	1'164,04	11'826,65
1938 / 2124 NP.AR.IN.FI .E.02	Fornitura e posa in opera di finestra apribile A/R (1000x1430) con sistema SCHÜCO AWS 75.SI. Rw = 46 dB AR-IN-FI-E-02 F0 _ W.R.V.S-1,1x1,45 m (IdEnt: -34221)					86,13		
	SOMMANO mq					86,13	1'164,04	100'258,77
	A R I P O R T A R E							24'122'373,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'122'373,62
1939 / 2128 NP.AR.IN.FI .E.02	Fornitura e posa in opera di finestra apribile A/R (1000x1430) con sistema SCHÜCO AWS 75.SI. Rw = 46 dB AR-IN-FI-E-02 FI1 _ W.R.V.S-1,1x1,45 m (IdEnt: -34406)					86,13		
	SOMMANO mq					86,13	1'164,04	100'258,77
1940 / 2132 NP.AR.IN.FI .M.01/02	Tenda veneziana interamente metallica con sicurezza antisollevamento e protezione del prodotto. Struttura interamente metallica con lamelle autoportanti. Meccanismo di salita e ori ... ir con motore (opzione: azionamento Comfort) o comando ad asta oscillante per il sistema di sollevamento e orientamento. AR-IN-FI-01 AR-GenericModel_Veneziana_Finestra_Dita_1,20x1.80 (IdEnt: -34745)					108,00		
	SOMMANO cad					108,00	1'659,00	179'172,00
1941 / 2136 NP.AR.IN.FI .M.02.a	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed elemento antirombo, sviluppo max. mm 910. (Imbotte facciata ventilata. Bancale) AR-IN-FI-M-02 F0_105x150 (IdEnt: -35007)	54,00		1,15		62,10		
	SOMMANO m					62,10	173,59	10'779,94
1942 / 2140 NP.AR.IN.FI .M.02.a	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed elemento antirombo, sviluppo max. mm 910. (Imbotte facciata ventilata. Bancale) AR-IN-FI-M-02 FI1_105x150 (IdEnt: -35197)	54,00		1,15		62,10		
	SOMMANO m					62,10	173,59	10'779,94
1943 / 2145 NP.AR.IN.FI .M.02.b	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed asole per fuoriuscita acqua, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Cielino) AR-IN-FI-M-02 F0_105x150 (IdEnt: -35410)	54,00		1,15		62,10		
	SOMMANO m					62,10	244,01	15'153,02
1944 / 2149 NP.AR.IN.FI .M.02.b	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL commerciale, completa di sottostruttura di fissaggio ed asole per fuoriuscita acqua, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Cielino) AR-IN-FI-M-02 FI1_105x150 (IdEnt: -35600)	54,00		1,15		62,10		
	SOMMANO m					62,10	244,01	15'153,02
1945 / 2154 NP.AR.IN.FI .M.02.c	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Spalle) AR-IN-FI-M-02 F0_105x150 (IdEnt: -35813)	54,00		1,55	2,00	167,40		
	SOMMANO m					167,40	220,71	36'946,85
1946 / 2158 NP.AR.IN.FI .M.02.c	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 1060. (Imbotte facciata ventilata. Spalle) AR-IN-FI-M-02 FI1_105x150 (IdEnt: -36003)	54,00		1,55	2,00	167,40		
	SOMMANO m					167,40	220,71	36'946,85
	A R I P O R T A R E							24'527'564,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'527'564,01
	Sistemi di Facciata (SbCat 29)							
1947 / 2163 NP.AR.IN.FI .M.02.d	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 270. (Marcapiano) AR-FI-SF-H-01 (IdEnt: -36077)	100,82			4,00	403,28		
	SOMMANO m					403,28	93,98	37'900,25
1948 / 2167 NP.AR.IN.FI .M.02.e	Fornitura e posa di lamiera in alluminio sp. 12/10 preverniciata completa di sottostruttura di fissaggio, sviluppo max. mm 1340. (Cappello di chiusura) AR-FI-SF-H-03 (IdEnt: -36098)					100,82		
	SOMMANO m					100,82	269,82	27'203,25
	Porte (SbCat 3)							
1949 / 2174 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I R0 _ I.F.B.O.S.-01 _ W _ Tenuta-Farmaceutica _ Visiva _90x210cm (IdEnt: - 36141)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	308,13	616,26
1950 / 2177 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I R0 _ I.F.B.O.S.-02 _ D _ Tenuta-Farmaceutica _ Visiva _90x210cm (IdEnt: - 36147)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	308,13	616,26
1951 / 2180 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I RI1 _ I.F.B.O.S.-01 _ W _ Tenuta-Farmaceutica _ Visiva _90x210cm (IdEnt: - 36153)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	308,13	308,13
1952 / 2182 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I RI1 _ I.F.B.O.S.-02 _ D _ Tenuta-Farmaceutica _ Visiva _90x210cm (IdEnt: - 36156)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	308,13	308,13
1953 / 2185 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I RI1 _ I.F.B.O.S.-04 _ D _ Tenuta-Farmaceutica _ Visiva _90x210cm (IdEnt: - 36165)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	308,13	616,26
1954 / 2189 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I R0 _ I.F.B.O.A-01 _ D _ Metallo _ Lab _ Visiva _120(90)x210 cm (IdEnt: - 36204)	12,00			2,00	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	308,13	7'395,12
1955 / 2192 NP.AR.IN.P T.I-F.B-A	Chiudiporta a vista per porte a tenuta (laboratori) AR-IN-PT-I RI1 _ I.F.B.O.A-01 _ D _ Metallo _ Lab _ Visiva _120(90)x210 cm (IdEnt: -							
	A R I P O R T A R E							24'602'527,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'602'527,67
1956 / 2198 NP.AR.IN.P T.I.02-03	36243)	19,00			2,00	38,00		
	SOMMANO cad					38,00	308,13	11'708,94
	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I_03 R0 _ I.F.B.O.S.-01_W_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: - 36289)	2,00	0,90			1,80		
	SOMMANO m					1,80	2'809,08	5'056,34
1957 / 2201 NP.AR.IN.P T.I.02-03	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I_03 R0 _ I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: - 36295)	2,00	0,90			1,80		
	SOMMANO m					1,80	2'809,08	5'056,34
	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I_03 R11 _ I.F.B.O.S.-01_W_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: - 36301)	1,00	0,90			0,90		
	SOMMANO m					0,90	2'809,08	2'528,17
1959 / 2206 NP.AR.IN.P T.I.02-03	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I_03 R11 _ I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: - 36304)	1,00	0,90			0,90		
	SOMMANO m					0,90	2'809,08	2'528,17
	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) singolo battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. 700/800/900/1000 x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte sono ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I_03 R11 _ I.F.B.O.S.-04_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: - 36313)	2,00	0,90			1,80		
	SOMMANO m					1,80	2'809,08	5'056,34
1961 / 2214 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_09 R0 _ I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -							
	A R I P O R T A R E							24'634'461,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'634'461,97
	36360)					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	818,45	9'821,40
1962 / 2217 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_03 R0 _I.F.B.O.S.-01_W_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36379)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	818,45	1'636,90
1963 / 2220 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_03 R0 _I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36385)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	818,45	1'636,90
1964 / 2223 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_09 RI1 _I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -36414)					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	818,45	15'550,55
1965 / 2226 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_03 RI1 _I.F.B.O.S.-01_W_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36436)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	818,45	818,45
1966 / 2228 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_03 RI1 _I.F.B.O.S.-02_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36439)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	818,45	818,45
1967 / 2231 NP.AR.IN.P T.I-O	Visiva ad angoli retti montata nel pannello porta (laboratori) AR-IN-PT-I_03 RI1 _I.F.B.O.S.-04_D_Tenuta-Farmaceutica_Visiva_90x210cm (IdEnt: -36448)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	818,45	1'636,90
1968 / 2235 NP.AR.IN.P T.I.09	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) doppio battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. (800+400) / (900+300) x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I R0 _I.F.B.O.A-01_D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -36487)					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	5'194,13	62'329,56
1969 / 2238 NP.AR.IN.P T.I.09	Fornitura e posa in opera di Porta (laboratori) doppio battente serie 62 in acciaio-cieca delle dim. (800+400) / (900+300) x 2100 mm. Si intendono compresi: - Pannelli delle porte ... o nel telaio porta". Le porte a battente sono realizzate per essere complanari su entrambi i lati della parete modulare. AR-IN-PT-I							
	A R I P O R T A R E							24'728'711,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'728'711,08
	RII _I.F.B.O.A-01 _D_Metallo_Lab_Visiva_120(90)x210 cm (IdEnt: -36526)					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	5'194,13	98'688,47
	Rivestimenti (SbCat 2)							
1970 / 2259 NP.AR.PV.P P.P.01.a	Fornitura e posa in opera di Profilo arrotondato (Pareti e Contropareti Laboratori) in alluminio grezzo a pavimento compreso di sottosguscia, raggio 60 mm costituito da due pezzi i ... guscia fissata con viti al pavimento e al pannello parete - sguscia anodizzata incastrata a pressione alla sottosguscia. AR-FI-RI-I-05 F0 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -36971)					276,17		
	SOMMANO m					276,17	26,97	7'448,30
1971 / 2263 NP.AR.PV.P P.P.01.a	Fornitura e posa in opera di Profilo arrotondato (Pareti e Contropareti Laboratori) in alluminio grezzo a pavimento compreso di sottosguscia, raggio 60 mm costituito da due pezzi i ... guscia fissata con viti al pavimento e al pannello parete - sguscia anodizzata incastrata a pressione alla sottosguscia. AR-FI-RI-I-05 FI1 _AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_PVC_A_Teli_SgusciaDoppia (IdEnt: -37348)					407,69		
	SOMMANO m					407,69	26,97	10'995,40
	Sistemi di Facciata (SbCat 29)							
1972 / 2274 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _AR_CW_Parete_Legno_133x540cm_C (IdEnt: -37579)					7,18		
	SOMMANO mq					7,18	442,80	3'179,30
1973 / 2277 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _AR_CW_Parete_Legno_133x540cm_U (IdEnt: -37631)					165,19		
	SOMMANO mq					165,19	442,80	73'146,13
1974 / 2282 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _AR_CW_Parete_Legno_180x540cm_DX (IdEnt: -37682)					19,44		
	SOMMANO mq					19,44	442,80	8'608,03
1975 / 2284 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici							
	A R I P O R T A R E							24'930'776,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'930'776,71
1976 / 2286 NP.AR.PV.S F.A.02	competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_180x540cm_SX (IdEnt: -37686)					19,44		
	SOMMANO mq					19,44	442,80	8'608,03
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_182x540cm_SX (IdEnt: -37689)					9,83		
	SOMMANO mq					9,83	442,80	4'352,72
1977 / 2289 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_185x540cm_DX (IdEnt: -37693)					9,99		
	SOMMANO mq					9,99	442,80	4'423,57
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_185x540cm_SX (IdEnt: -37695)					9,99		
	SOMMANO mq					9,99	442,80	4'423,57
1979 / 2294 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_190x540cm_DX (IdEnt: -37698)					10,26		
	SOMMANO mq					10,26	442,80	4'543,13
	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_197x540cm_DX (IdEnt: -37740)					117,02		
	SOMMANO mq					117,02	442,80	51'816,46
1981 / 2301 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_197x540cm_SX (IdEnt: -37774)					106,38		
	SOMMANO mq					106,38	442,80	47'105,06
	A R I P O R T A R E							25'056'049,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'056'049,25
1982 / 2305 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_205x540cm_DX (IdEnt: -37788)					11,07	442,80	4'901,80
	SOMMANO mq					11,07		
1983 / 2307 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 R0 _ AR_CW_Parete_Legno_205x540cm_SX (IdEnt: -37790)					11,07	442,80	4'901,80
	SOMMANO mq					11,07		
1984 / 2310 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_1.33x4.65cm_U (IdEnt: -37796)					12,37	442,80	5'477,44
	SOMMANO mq					12,37		
1985 / 2313 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_1.33x5.22cm_C (IdEnt: -37800)					6,94	442,80	3'073,03
	SOMMANO mq					6,94		
1986 / 2316 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_1.33x5.22cm_U (IdEnt: -37847)					145,79	442,80	64'555,81
	SOMMANO mq					145,79		
1987 / 2320 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_180x522cm_DX (IdEnt: -37886)					18,79	442,80	8'320,21
	SOMMANO mq					18,79		
1988 / 2322 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_180x522cm_SX (IdEnt: -37890)					18,79		
	A R I P O R T A R E					18,79		25'147'279,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,79		25'147'279,34
	SOMMANO mq					18,79	442,80	8'320,21
1989 / 2324 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_182x465cm_DX (IdEnt: -37893)					8,46		
	SOMMANO mq					8,46	442,80	3'746,09
1990 / 2327 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_185x522cm_DX (IdEnt: -37897)					9,66		
	SOMMANO mq					9,66	442,80	4'277,45
1991 / 2329 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_185x522cm_SX (IdEnt: -37899)					9,66		
	SOMMANO mq					9,66	442,80	4'277,45
1992 / 2332 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_190x522cm_DX (IdEnt: -37902)					9,92		
	SOMMANO mq					9,92	442,80	4'392,58
1993 / 2335 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_197x465cm_DX (IdEnt: -37910)					9,16		
	SOMMANO mq					9,16	442,80	4'056,05
1994 / 2338 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta inoltre esclusa la consegna fisica degli stessi documenti agli uffici competenti. AR-PV-SF-A-02 RI1 _ AR_CW_Parete_Legno_197x522cm_DX (IdEnt: -37933)					113,12		
	SOMMANO mq					113,12	442,80	50'089,54
1995 / 2341 NP.AR.PV.S F.A.02	Pareti (Facciata Dita) con struttura verticale ad interasse cm. 40,5 passo modulo serramenti inclusi sollevamemnti e piattaforme, zone agibili piano costipato. Posizionamento paret ... a. e modellazione dell'edificio. Resta							
	A R I P O R T A R E							25'226'438,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'176'071,84
	Stecca (SpCat 6) Opere Architettoniche (Cat 1) Elementi Speciali (SbCat 1)							
2002 / 1 NP.AR.EP.L V.E.01	Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da ... itato. Inclusa la redazione di elaborato tecnico della copertura. Linea vita in acciaio inox (190 metri) per due persone AR-EP-ES-E-01 F3 _ AR_GenericModel_LineaVita_Stecca (IdEnt: -0)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	18'215,49	18'215,49
2003 / 2	Voce riservata!!! AR-EP-ES-E-01 F3 _ AR_GenericModel_LineaVita_Stecca (IdEnt: -2)					2,00		
	SOMMANO					2,00	0,00	0,00
	Rivestimenti (SbCat 2)							
2004 / 4 0602.010003	Rivestimento con piastrelle di gresporcellanato. Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato-gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su intonaco, ... tre compreso quanto altrooccorre per dare l'opera finita. Piastrelle in tinta unita, opache delledimensioni di cm 30x30. AR-FI-RI-I-01 F1_AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_Gres_A_Bagni_30x30 (IdEnt: -74) F1_AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_Gres_C_30x30 (IdEnt: -106) F1_AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_Gres_D_Mensa_120x60 (IdEnt: -135) F2_AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_Gres_A_Bagni_30x30 (IdEnt: -163)					75,97 74,91 22,40 80,26		
	SOMMANO mq					253,54	36,15	9'165,47
	Porte (SbCat 3)							
2005 / 16 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_04 R1 _ I.L.B.C.S-06_D_Legno_80x210cm (IdEnt: -341) R1 _ I.R.B.C.S-02_W_Metallo_REI60_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -345) R2 _ I.L.B.C.S-06_D_Legno_80x210cm (IdEnt: -346)					4,00 1,00 4,00		
	SOMMANO cad					9,00	88,52	796,68
2006 / 26 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-E_17 F1 _ E.G.B.V.A-02_Variabile_Emergenza_Chiusa (IdEnt: -380)	10,00			2,00	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	88,52	1'770,40
2007 / 50 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo							
	A R I P O R T A R E							26'206'019,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'206'019,88
	idraulico. AR-IN-PT-I_12 R1 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -441) R2 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -443) R3 _ E.A.B.C.A-01_W_EmergenzaC_120(90)x210 cm (IdEnt: -445)	2,00 2,00 4,00			2,00 2,00 2,00	4,00 4,00 8,00		
	SOMMANO cad					16,00	88,52	1'416,32
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
2008 / 70 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-01 F1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -620) F2 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -629)					42,77 16,74		
	SOMMANO mq					59,51	43,61	2'595,23
2009 / 87 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-01 R1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -774) R2 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -805)					376,38 386,07		
	SOMMANO mq					762,45	43,61	33'250,44
2010 / 117 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-02 F1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -1292)					9,40		
	SOMMANO mq					9,40	48,90	459,66
2011 / 124 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-02 R1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -1536) R2 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -1541)					30,23 27,25		
	SOMMANO mq					57,48	48,90	2'810,77
2012 / 126 A09.04.001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... o posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-03 F2 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -1576)					4,66		
	SOMMANO mq					4,66	54,54	254,16
2013 / 132 A09.04.001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... o posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-03 R1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -1604) R2 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -1620)					165,60 93,52		
	A R I P O R T A R E					259,12		26'246'806,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					259,12		26'246'806,46
	SOMMANO mq					259,12	54,54	14'132,40
2014 / 139 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 F1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -2543) F2 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -2558)					75,00		
						32,91		
	SOMMANO mq					107,91	15,76	1'700,66
2015 / 152 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 R1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -3330) R2 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -3409)					747,89		
						630,92		
	SOMMANO mq					1'378,81	15,76	21'730,05
2016 / 162 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 F1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -4424) F2 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -4439)					75,00		
						32,91		
	SOMMANO mq					107,91	15,76	1'700,66
2017 / 174 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 R1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -5206) R2 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -5285)					747,89		
						630,92		
	SOMMANO mq					1'378,81	15,76	21'730,05
2018 / 214 A09.04.007.a	Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, cont ... occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm. AR-CS-CA-I-04 F2 _ AR-Ceiling-Isolanti_Interni_Sottotetto-157mm (IdEnt: -5721)	894,60			2,00	1'789,20		
	SOMMANO mq					1'789,20	23,67	42'350,36
2019 / 215 A13.01.001.b	Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale con profilati guida a U 28/ ... saggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80. AR-CS-CA-I-04 F2 _ AR-Ceiling-Isolanti_Interni_Sottotetto-157mm (IdEnt: -5723)					894,60		
	A R I P O R T A R E					894,60		26'350'150,64

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'441'093,86
	Opere Strutturali (Cat 2) Pareti (SbCat 12)							
2022 / 386 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-PE-E-20 R3 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -7129)					14,08		
	SOMMANO mc					14,08	193,13	2'719,27
	Solai (SbCat 13)							
2023 / 402 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R2 _ ST-EL-Solaio_Cobiax-Pieno_32 cm (IdEnt: -7292)	254,65			0,32	81,49		
	SOMMANO mc					81,49	193,13	15'738,16
2024 / 416 ABR25_E.00 3.010.030.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Per strutture in elevazione. C30/37 ST-CA-SO-C-32 R2 _ ST-EL-Solaio_Cobiax-Alleggerito_32 cm (IdEnt: -7324)	542,80			0,22	119,42		
	SOMMANO mc					119,42	193,13	23'063,58
	Pilastri (SbCat 14)							
2025 / 440 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PI-R-40x90 R1 _ C35/45_40x90 cm (IdEnt: -7427) R2 _ C35/45_40x90 cm (IdEnt: -7438)					21,34 18,96		
	SOMMANO mc					40,30	210,50	8'483,15
	Pareti (SbCat 12)							
2026 / 485 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-16 R1 _ ST-EL-Setti_C35/45_10 cm (IdEnt: -7738) R1 _ ST-EL-Setti_C35/45_20 cm (IdEnt: -7742)					0,32 5,01		
	SOMMANO mc					5,33	210,50	1'121,97
2027 / 487 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-25 R1 _ ST-EL-Setti_C35/45_25 cm (IdEnt: -7767)					30,53		
	SOMMANO mc					30,53	210,50	6'426,57
	A R I P O R T A R E							26'498'646,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'498'646,56
2028 / 489 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-30 R1_ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -7774)					64,11		
	SOMMANO mc					64,11	210,50	13'495,16
2029 / 491 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-40 R1_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -7905) R1_ST-EL-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -7910) R1_ST-EL-Setti_C35/45_60 cm (IdEnt: -7913) R2_ST-EL-Setti_C35/45_20 cm (IdEnt: -7930) R2_ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -7934) R2_ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -7948) R2_ST-EL-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -7950) R2_ST-FO-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -7954) R3_ST-EL-Setti_C35/45_70 cm (IdEnt: -7956)					33,68 2,53 2,14 3,14 57,25 18,02 4,75 4,47 1,85		
	SOMMANO mc					127,83	210,50	26'908,22
	Solai (SbCat 13)							
2030 / 529 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SO-P-30 F1_ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.30 cm (IdEnt: -8210)					11,56		
	SOMMANO mc					11,56	210,50	2'433,38
2031 / 537 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SO-P-30 R1_ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.30 cm (IdEnt: -8229) R3_ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.30 cm (IdEnt: -8230)					1,76 6,72		
	SOMMANO mc					8,48	210,50	1'785,04
	Scale (SbCat 15)							
2032 / 545 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SC F1_ST_Scala in CA (IdEnt: -8255)					17,83		
	SOMMANO mc					17,83	210,50	3'753,22
	Pilastrì (SbCat 14)							
2033 / 585 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie							
	A R I P O R T A R E							26'547'021,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'547'021,58
	effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PI-R-40x90 R1 _ C35/45_40x90 cm (IdEnt: -8415) R2 _ C35/45_40x90 cm (IdEnt: -8426)	62,92 67,56	2,60 2,60			163,59 175,66		
	SOMMANO mq					339,25	38,68	13'122,19
	Pareti (SbCat 12)							
2034 / 634 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-16 R1 _ ST-EL-Setti_C35/45_10 cm (IdEnt: -8771) R1 _ ST-EL-Setti_C35/45_20 cm (IdEnt: -8775)	3,30 25,04	2,00 2,00			6,60 50,08		
	SOMMANO mq					56,68	38,68	2'192,38
2035 / 636 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-25 R1 _ ST-EL-Setti_C35/45_25 cm (IdEnt: -8800)	122,12	2,00			244,24		
	SOMMANO mq					244,24	38,68	9'447,20
2036 / 638 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-30 R1 _ ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -8807)	213,77	2,00			427,54		
	SOMMANO mq					427,54	38,68	16'537,25
2037 / 640 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione ST-CA-PE-E-40 R1 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8938) R1 _ ST-EL-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -8943) R1 _ ST-EL-Setti_C35/45_60 cm (IdEnt: -8946) R2 _ ST-EL-Setti_C35/45_20 cm (IdEnt: -8963) R2 _ ST-EL-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -8967) R2 _ ST-EL-Setti_C35/45_40 cm (IdEnt: -8981) R2 _ ST-EL-Setti_C35/45_50 cm (IdEnt: -8983) R2 _ ST-FO-Setti_C35/45_30 cm (IdEnt: -8987) R3 _ ST-EL-Setti_C30/37_20 cm (IdEnt: -8989) R3 _ ST-EL-Setti_C35/45_70 cm (IdEnt: -9017)	84,20 5,04 3,57 15,76 190,80 45,04 10,00 14,89 72,04 2,70	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00			168,40 10,08 7,14 31,52 381,60 90,08 20,00 29,78 144,08 5,40		
	SOMMANO mq					888,08	38,68	34'350,93
	Solai (SbCat 13)							
2038 / 686 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in							
	A R I P O R T A R E							26'622'671,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'628'014,79
	Opere Architettoniche (Cat 1) Opere Metalliche (SbCat 16)							
2041 / 714 ABR25_E.00 4.010.010.b	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso ... t'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi- In acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloni AR-EP-OF-HEA-100 R3 _ HEA100 (IdEnt: -9521)	0,33			7850,00	2'590,50		
	SOMMANO kg					2'590,50	3,71	9'610,76
2042 / 728 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... formità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-03 R3 _ ORIZZONTALE_SQ 80x80x3mm (IdEnt: -9657) RT _ ORIZZONTALE_SQ 70x70x3mm (IdEnt: -9685) RT _ ORIZZONTALE_U 85x60x3mm (IdEnt: -9699) F3 _ VERTICALE_SQ 80x80x5mm (IdEnt: -9713)					549,55 874,41 404,67 2'457,06		
	SOMMANO kg					4'285,69	5,14	22'028,45
2043 / 740 ABR25_E.00 4.010.070.a	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici s ... dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:- cancellate fisse semplici AR-EP-OF-I-02 AR-Railing-Ringhiere_Scale (IdEnt: -10043)	77,31			15,00	1'159,65		
	SOMMANO kg					1'159,65	5,13	5'949,00
2044 / 755 ABR25_E.00 4.020.030.a	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ... lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati AR-FI-OF-E-01 F3 _ AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_LamieraStirata (IdEnt: -10108)	250,06			14,60	3'650,88		
	SOMMANO kg					3'650,88	9,55	34'865,90
2045 / 762 ABR25_E.00 4.020.050.b	Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, ... , e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.- Parapetto con profilo in acciaio inox lucido AR-EP-OF-I-01 AR-Railing-Ringhiere_Scale_Corrimano (IdEnt: -10168)	21,24			2,02	42,90		
	SOMMANO kg					42,90	10,07	432,00
	Coperture (SbCat 17)							
2046 / 764 ABR25_E.00 4.030.010.a	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compr ... di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili- Grigliato carrabile industriale AR-FI-CO-E-09 RT _ AR-Floor-Finitura_Copertura_Acciaio-Grigliato_Pedonale (IdEnt: -10172)	92,24			35,00	3'228,40		
	SOMMANO kg					3'228,40	3,23	10'427,73
	A R I P O R T A R E							26'711'328,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'711'328,63
	Opere Metalliche (SbCat 16)							
2047 / 765 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-01 F3 _ VERTICALE_SQ 80x80x5mm (IdEnt: -10173)					2'457,06		
	SOMMANO kg					2'457,06	0,76	1'867,37
2048 / 783 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-03 R3 _ ORIZZONTALE_SQ 80x80x3mm (IdEnt: -10472) RT _ ORIZZONTALE_SQ 70x70x3mm (IdEnt: -10500) RT _ ORIZZONTALE_U 85x60x3mm (IdEnt: -10514) R3 _ HEA100 (IdEnt: -10528)	0,33			7850,00	549,55 874,41 404,67 2'590,50		
	SOMMANO kg					4'419,13	0,76	3'358,54
2049 / 791 ABR25_E.00 4.040.030.d	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ... AR-EP-OF-I-02 AR-Railing-Ringhiere_Scale (IdEnt: -10695)	77,31			15,00	1'159,65		
	SOMMANO kg					1'159,65	0,76	881,33
	Murature (SbCat 18)							
2050 / 798 ABR25_E.00 5.020.140.a	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K AR-PV-MU-02 R1_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-240mm (IdEnt: -10744) R3_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-240mm (IdEnt: -10745)					7,00 247,01		
	SOMMANO mq					254,01	80,67	20'490,99
2051 / 811 ABR25_E.00 5.020.140.d	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 40 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,27 W/m2K AR-PV-MU-P-04 R1_AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-400mm (IdEnt: -10836)					16,38		
	SOMMANO mq					16,38	127,58	2'089,76
2052 / 817 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-01 F1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -10875)					13,06		
	A R I P O R T A R E					13,06		26'740'016,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'861'786,07
	Opere Architettoniche (Cat 1) Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
2057 / 863 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 F1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -11677) F2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -11707) F3_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -11729)					353,20 219,90 222,52		
	SOMMANO mq					795,62	19,29	15'347,51
2058 / 878 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 R1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12420) R2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12427)					99,92 14,24		
	SOMMANO mq					114,16	19,29	2'202,15
	Finiture (SbCat 19)							
2059 / 910 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 F1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12985) F2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13015) F3_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13037)					358,13 178,43 209,12		
	SOMMANO mq					745,68	9,02	6'726,03
2060 / 925 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 R1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13728) R2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13735)					91,38 11,30		
	SOMMANO mq					102,68	9,02	926,17
	Vespai (SbCat 21)							
2061 / 949 ABR25_E.00 8.010.070.g	Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al conte ... inimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4- Di altezza da 44-46 cm AR-PO-VS-R-02 F1_AR-Floor-Vespai_NonIsolati-72 cm (IdEnt: -13814)					858,27		
	A R I P O R T A R E					858,27		26'886'987,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					858,27		26'886'987,93
	SOMMANO mq					858,27	54,68	46'930,20
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2062 / 968 ABR25_E.00 8.020.040.g	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo- A 150 kg di cemento per 1 m³ di perlite AR-PO-ST-I-02 F1 _ AR-Floor-Massetti _ Interni _ Alleggerito+Guaina-175mm (IdEnt: -13854)					13,76		
	SOMMANO mc					13,76	223,78	3'079,21
2063 / 970 ABR25_E.00 8.020.040.g	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo- A 150 kg di cemento per 1 m³ di perlite AR-PO-ST-I-03 F1 _ AR-Floor-Massetti _ Interni _ Alleggerito-175mm (IdEnt: -13856) F2 _ AR-Floor-Massetti _ Interni _ Alleggerito-175mm (IdEnt: -13860)	760,88 161,10			0,18 0,18	136,96 29,00		
	SOMMANO mc					165,96	223,78	37'138,53
2064 / 973 ABR25_E.00 8.020.040.g	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo- A 150 kg di cemento per 1 m³ di perlite AR-PO-ST-E-03 RC3 _ AR-Roof-Sottofondi _ Esterni _ Isolato-Variabile (IdEnt: -13866)					16,70		
	SOMMANO mc					16,70	223,78	3'737,13
2065 / 977 ABR25_E.00 8.020.040.g	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo- A 150 kg di cemento per 1 m³ di perlite AR-PO-ST-E-04 RT _ AR-Roof-Sottofondi _ Esterni _ NonIsolato-Variabile (IdEnt: -13873)					44,02		
	SOMMANO mc					44,02	223,78	9'850,80
2066 / 984 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilianti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-I-03 F1 _ AR-Floor-Massetti _ Interni _ Alleggerito-175mm (IdEnt: -13883) F1 _ AR-Floor-Massetti _ Interni _ Alleggerito+Guaina-175mm (IdEnt: -13887) F2 _ AR-Floor-Massetti _ Interni _ Alleggerito-175mm (IdEnt: -13888) F3 _ AR-Floor-Massetti _ Interni _ TappetinoAcustico-45mm (IdEnt: -13891)					760,88 86,99 161,10 106,85		
	SOMMANO mq					1'115,82	20,76	23'164,42
2067 / 1006 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilianti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-E-04 RT _ AR-Roof-Sottofondi _ Esterni _ NonIsolato-Variabile (IdEnt: -13929)					395,02		
	SOMMANO mq					395,02	20,76	8'200,62
	A R I P O R T A R E							27'019'088,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'019'088,84
	Pavimentazioni (SbCat 23)							
2068 / 1058 ABR25_E.00 9.030.020.a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su ... di, pulitura finale e pezzi speciali.- Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm- tinta unita naturale opaca AR-FI-PV-I-01 F1 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_Gres-Nickel60x60 (IdEnt: -14082) F1 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_Gres-Sand_60x120 (IdEnt: -14085) F2 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_Gres-Nickel60x60 (IdEnt: -14088)					31,46 718,70 36,03		
	SOMMANO mq					786,19	95,35	74'963,22
2069 / 1061 ABR25_E.00 9.030.070.a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su ... - Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco- tinta unita naturale opaca AR-FI-PV-I-08 F1 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_Gres-Sand_20x20 (IdEnt: -14107) F3 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_Gres-Sand_20x20 (IdEnt: -14109)					91,68 104,95		
	SOMMANO mq					196,63	47,47	9'334,03
2070 / 1064 ABR25_E.00 9.070.020.b	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... flettuta nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-K-01 F1 _AR-Stairs-Pavimentazioni_Scale_PVC (IdEnt: -14129) F2 _AR-Stairs-Pavimentazioni_Scale_PVC (IdEnt: -14145)					76,00 56,00		
	SOMMANO mq					132,00	39,38	5'198,16
2071 / 1105 ABR25_E.00 9.070.020.d	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 ... effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² AR-FI-PV-I-05 F2 _AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_PVC_C_Light Cement (IdEnt: -14331) STRALCIATO DA APPALTO					707,06 -707,06		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					707,06 -707,06		
	SOMMANO mq					0,00	42,16	0,00
	Rivestimenti (SbCat 2)							
2072 / 1179 ABR25_E.01 0.080.050.a	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:- tinta unita e granigliato naturale AR-FI-RI-O-01 _AR_WallSweep_Zoccolino (IdEnt: -16774)					174,88		
	SOMMANO m					174,88	12,75	2'229,72
	A R I P O R T A R E							27'110'813,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'110'813,97
2073 / 1198 ABR25_E.01 3.030.030.a	Coperture (SbCat 17)							
	Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di converse e colmi e relative minuterie.- copertura con lastre di lamiera zincata AR-FI-CO-E-02 RT _ AR-Roof-Finiture_Coperture_Grecata-32mm (IdEnt: -16876)	871,78			8,60	7'497,31		
	SOMMANO kg					7'497,31	13,76	103'162,99
	A R I P O R T A R E							27'213'976,96

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'238'287,29
	Opere Architettoniche (Cat 1) Sistemi Raccolta Acque (SbCat 25)							
2075 / 1205 ABR25_E.01 3.040.020.a	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:- diametro da 60÷100 mm AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -16942)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,01	30,05
	Lattonomie (SbCat 26)							
2076 / 1206 ABR25_E.01 3.040.040.a	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)- in acciaio zincato da 6/10 AR-EP-LT-GO-01 R3 _ AR-WallSweep-ElementiProtezione_Gocciolatoi (IdEnt: -16947)					121,28		
	SOMMANO m					121,28	20,17	2'446,22
2077 / 1207 ABR25_E.01 3.040.050.c	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):- in acciaio zincato preverniciato da 6/10 AR-EP-LT-GR-01 R3 _ AR-WallSweep-ElementiProtezione_Grondaia_Tipo_A (IdEnt: -16948) R3 _ AR-WallSweep-ElementiProtezione_Grondaia_Tipo_B (IdEnt: -16949)					60,64 60,64		
	SOMMANO m					121,28	29,70	3'602,02
2078 / 1209 ABR25_E.01 3.040.100.b	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):- in alluminio da 10/10 AR-EP-LT-SC-01 R3 _ AR-WallSweep-ElementiProtezione_Scossaline_Copertura_Stecca (IdEnt: -16951) RC3 _ AR-WallSweep-ElementiProtezione_Scossaline_Stecca_Torriini (IdEnt: -16952) _ AR_RoofGutter_Impluvio_Lamiera_TipoA (IdEnt: -16954) _ AR_RoofGutter_Impluvio_Lamiera_TipoB (IdEnt: -16955)					89,00 73,92 44,50 24,62		
	SOMMANO m					232,04	32,05	7'436,88
	Sistemi Raccolta Acque (SbCat 25)							
2079 / 1215 ABR25_E.01 3.040.130.b	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:- in acciaio zincato da 8/10 AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -17018)					2,76		
	SOMMANO m					2,76	23,12	63,81
2080 / 1221 ABR25_E.01 3.040.170.b	Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc.- Per diametri da mm 100 AR-EP-RA-01 AR-Pipes-SistemiRaccolta_Discendente (IdEnt: -17085)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	66,80	334,00
	A R I P O R T A R E							27'252'200,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'252'200,27
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
2081 / 1228 ABR25_E.01 4.010.012.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas ... a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm- - spessore 4 mm AR-EP-NT-O-05 RT _ AR-Roof-SistemiIsolamento_MI-9mm (IdEnt: -17126)	496,58			2,00	993,16		
	SOMMANO mq					993,16	19,91	19'773,82
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2082 / 1229 ABR25_E.01 4.010.012.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas ... a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm- - spessore 4 mm AR-PO-ST-E-04 RT _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato-Variabile (IdEnt: -17132)	395,02			2,00	790,04		
	SOMMANO mq					790,04	19,91	15'729,70
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
2083 / 1230 ABR25_E.01 4.010.012.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas ... a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm- - spessore 4 mm AR-EP-NT-V-05 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI_9mm (IdEnt: -17134)	143,18			2,00	286,36		
	SOMMANO mq					286,36	19,91	5'701,43
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2084 / 1236 ABR25_E.01 4.010.098.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... 730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte- spessore mm 5 AR-PO-ST-E-03 RC3 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -17264)					155,96		
	SOMMANO mq					155,96	30,84	4'809,81
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
2085 / 1243 ABR25_E.01 4.010.098.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... 730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte- spessore mm 5 AR-EP-NT-V-03 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -17421)					36,68		
	SOMMANO mq					36,68	30,84	1'131,21
2086 / 1246 ABR25_E.01 4.010.098.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... 730-A, compresa la fornitura, posa in							
	A R I P O R T A R E							27'299'346,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'299'346,24
	opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte- spessore mm 5 AR-EP-NT-V-06 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MIA_5mm (IdEnt: -17465) SOMMANO mq					15,02		
						15,02	30,84	463,22
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2087 / 1276 ABR25_E.01 4.050.030.a	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:- spessore 0,2 mm, colore nero AR-PO-ST-E-03 RC3 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -17841) SOMMANO mq					155,96		
						155,96	3,17	494,39
2088 / 1277 ABR25_E.01 4.060.060.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2 mm AR-PO-ST-I-02 F1 _ AR-Floor-Massetti_Interni_Alleggerito+Guaina-175mm (IdEnt: -17843) SOMMANO mq					86,99		
						86,99	12,05	1'048,23
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
2089 / 1309 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-EP-NT-O-05 RT _ AR-Roof-SistemiIsolamento_MI-9mm (IdEnt: -17911) R3 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI_9mm (IdEnt: -17917) SOMMANO mq	58,54			2,00	496,58 117,08		
						613,66	1,20	736,39
2090 / 1320 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-EP-NT-V-05 RT _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MI_9mm (IdEnt: -18106) SOMMANO mq	84,64			2,00	169,28		
						169,28	1,20	203,14
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2091 / 1324 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-03 RC3 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -18121) SOMMANO mq	155,96			2,00	311,92		
						311,92	1,20	374,30
2092 / 1327 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-04 RT _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato-Variabile (IdEnt: -18126) SOMMANO mq	395,02			2,00	790,04		
						790,04	1,20	948,05
	A R I P O R T A R E							27'303'613,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'303'613,96
	Coperture (SbCat 17)							
2093 / 1329 ABR25_E.01 4.070.080.a	Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 14÷35 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato ... e, ogni onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.- Strato di zavorramento con ghiaia tonda di fiume AR-FI-CO-E-01 RC3 _ AR-Roof-Finiture_Coperture_Ghiaia-Variabile (IdEnt: -18130)					14,00		
	SOMMANO mc					14,00	52,02	728,28
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2094 / 1372 ABR25_E.01 6.010.091.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... senza a compressione 700 kPa, con bordi battentati: - sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-ST-E-03 RC3 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -18523)	155,96			7,00	1'091,72		
	SOMMANO mq					1'091,72	4,75	5'185,67
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
2095 / 1374 ABR25_E.01 6.010.091.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... senza a compressione 700 kPa, con bordi battentati: - sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-03 R1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -18662)	36,68			7,00	256,76		
	SOMMANO mq					256,76	4,75	1'219,61
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2096 / 1451 ABR25_E.01 6.010.143.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto p ... a alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso- spessore 30 mm con resistenza a compressione = di 250 kPa AR-PO-ST-E-03 RC3 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -19299)					155,96		
	SOMMANO mq					155,96	24,71	3'853,77
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
2097 / 1453 ABR25_E.01 6.010.143.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto p ... a alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso- spessore 30 mm con resistenza a compressione = di 250 kPa AR-EP-NT-V-03 R1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -19432)					36,68		
	SOMMANO mq					36,68	24,71	906,36
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
	A R I P O R T A R E							27'315'507,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'315'507,65
2098 / 1471 ABR25_E.01 6.020.100.a	Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di sp ... durenti, rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume, densità non inferiore a 50 kg/m³:- spessore 30 mm AR-CS-CA-I-04 F2 _ AR-Ceiling-Isolanti_Interni_Sottotetto-157mm (IdEnt: -19588)					894,60		
	SOMMANO mq					894,60	30,35	27'151,11
2099 / 1472 ABR25_E.01 6.020.100.b	Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di sp ... ollata con bitume, densità non inferiore a 50 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-CS-CA-I-04 F2 _ AR-Ceiling-Isolanti_Interni_Sottotetto-157mm (IdEnt: -19590)	894,60			5,00	4'473,00		
	SOMMANO mq					4'473,00	7,66	34'263,18
	Sistemi di Cappotto (SbCat 28)							
2100 / 1474 ABR25_E.01 6.050.160.c	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... 35 kg/m³, marcato CE, UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037 W/mq°K Per spessori fino a 60 mm AR-PV-CT-V-01 F3 _ AR-Wall-SistemiCappotto_Esterno_I100_ sp.110mm (IdEnt: -19594)					306,79		
	SOMMANO mq					306,79	75,71	23'227,07
2101 / 1481 ABR25_E.01 6.050.160.d	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con specifica pasta adesiva a giunti sfalsati e completamente a ... re a 35 kg/m³, marcato CE, UNI-EN13501/2003, con conducibilità termica non superiore a 0,037 W/mq°K. Per ogni cm. in più AR-PV-CT-V-01 F3 _ AR-Wall-SistemiCappotto_Esterno_I100_ sp.110mm (IdEnt: -19712)	306,79			4,00	1'227,16		
	SOMMANO m² x cm					1'227,16	2,36	2'896,10
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
2102 / 1496 ABR25_E.01 6.060.040.a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- spessore 30 mm AR-CS-CA-I-04 F2 _ AR-Ceiling-Isolanti_Interni_Sottotetto-157mm (IdEnt: -19766)					894,60		
	SOMMANO mq					894,60	12,99	11'620,85
	Elementi Speciali (SbCat 1)							
2103 / 1497 ABR25_E.01 6.060.040.a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- spessore 30 mm AR-IN-ES-B-01 F1 - Ingresso_Principale Stecca (IdEnt: -19768)					20,27		
	SOMMANO mq					20,27	12,99	263,31
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
2104 / 1506	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro							
	A R I P O R T A R E							27'414'929,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'414'929,27
ABR25_E.01 6.060.040.b	trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore AR-CS-CA-I-04 F2 _ AR-Ceiling-Isolanti_Interni_Sottotetto-157mm (IdEnt: -19790) SOMMANO mq	894,60			2,00	1'789,20 1'789,20	3,29	5'886,47
Elementi Speciali (SbCat 1)								
2105 / 1508 ABR25_E.01 6.060.040.b	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:- sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore AR-IN-ES-B-01 F1 - Ingresso_Principale Stecca (IdEnt: -19793) SOMMANO mq	20,27			9,00	182,43 182,43	3,29	600,19
Sottofondi e Massetti (SbCat 9)								
2106 / 1514 ABR25_E.01 6.070.080.a	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di ... al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:- spessore 5 mm AR-PO-ST-I-04 F3 _ AR-Floor-Massetti_Interni_TappetinoAcustico-45mm (IdEnt: -19800) SOMMANO mq					106,85 106,85	5,89	629,35
Opere in Cartongesso (SbCat 4)								
2107 / 1536 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 F1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -19962) F2 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -19971) SOMMANO mq					42,77 16,74 59,51	6,09	362,42
2108 / 1553 ABR25_E.01 6.070.090.a	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 45 mm AR-PV-CA-P-01 R1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -20116) R2 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S50mm (IdEnt: -20147) SOMMANO mq					376,38 386,07 762,45	6,09	4'643,32
2109 / 1576 ABR25_E.01 6.070.090.b	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-P-02 F1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -20666) SOMMANO mq					9,40 9,40	6,73	63,26
2110 / 1598 ABR25_E.01	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato,							
	A RIPORTARE							27'427'114,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'427'114,28
6.070.090.b	fabbricato con resina termoindu ... asse di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 70 mm AR-PV-CA-C-03 R1 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I120-195mm (IdEnt: -21061) R1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -21063) R2 _ AR-Wall-Cartongessi_Contropareti_S75+I120-195mm (IdEnt: -21068) R2 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S75mm (IdEnt: -21070)					21,69 30,23 15,82 27,25		
	SOMMANO mq					94,99	6,73	639,28
2111 / 1622 ABR25_E.01 6.070.090.c	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 95 mm AR-PV-CA-P-03 F2 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -21249)					4,70		
	SOMMANO mq					4,70	8,62	40,51
2112 / 1628 ABR25_E.01 6.070.090.c	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 95 mm AR-PV-CA-P-03 R1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -21277) R2 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -21293)					189,54 136,58		
	SOMMANO mq					326,12	8,62	2'811,15
2113 / 1634 ABR25_E.01 7.010.020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 12,5 mm AR-CS-CA-I-01 F1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -21367) F2 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -21377)					191,46 37,69		
	SOMMANO mq					229,15	44,03	10'089,47
2114 / 1651 ABR25_E.01 7.010.020.b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:- spessore lastra 15 mm AR-CS-CA-I-02 F11 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -21552)					11,24		
	SOMMANO mq					11,24	46,71	525,02
	Pannelli (SbCat 27)							
2115 / 1659 ABR25_E.01 7.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 RE ... a regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminasosta, REI 120 pannelli 600x600 mm AR-CS-PA-I-01 F1 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_FibreMinerali_60x60cm (IdEnt: -21623)					70,59		
	SOMMANO mq					70,59	41,39	2'921,72
	A R I P O R T A R E							27'444'141,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'444'141,43
	Porte (SbCat 3)							
2116 / 1677 ABR25_E.01 8.010.010.b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere- ad 2 battente AR-IN-PT-E_14 R3 _E.A.B.C.A-01_W_EmergenzaC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21700)	4,00	1,20		2,10	10,08		
	SOMMANO mq					10,08	234,93	2'368,09
2117 / 1679 ABR25_E.01 8.010.030.a	Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la sup ... niglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.- Porta per interni in acciaio spessore 40 mm AR-IN-PT-I_01 R1 _I.A.B.C.S-01_W_Metallo_90x210cm (IdEnt: -21712) R1 _I.A.B.C.S-02_D_Metallo_90x210cm (IdEnt: -21714)	2,00 4,00	0,90 0,90		2,10 2,10	3,78 7,56		
	SOMMANO mq					11,34	172,74	1'958,87
	Sistemi di Facciata (SbCat 29)							
2118 / 1683 ABR25_E.01 8.030.060.b	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, ... posti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro:- diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm AR-PV-SF-G-01 F1 _AR-CurtainWall-SistemiFacciata_Vetrati_Stecca_Ingresso (IdEnt: -21721)					110,50		
	SOMMANO mq					110,50	128,08	14'152,84
	Opere Metalliche (SbCat 16)							
2119 / 1684 ABR25_E.01 8.030.060.b	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, ... posti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro:- diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm AR-EP-OF-I-03 F3 _AR-CurtainWall-Cancello_TorriniStecca (IdEnt: -21722)					19,04		
	SOMMANO mq					19,04	128,08	2'438,64
	Porte (SbCat 3)							
2120 / 1692 ABR25_E.01 8.040.010.a	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm AR-IN-PT-I R1 _I.R.B.C.S-01_W_Metallo_REI60_Cavedi_70x210 cm (IdEnt: -21744) R2 _I.R.B.C.S-01_W_Metallo_REI60_Cavedi_70x210 cm (IdEnt: -21751)					7,00 7,00		
	SOMMANO cad					14,00	434,59	6'084,26
2121 / 1702 ABR25_E.01 8.040.010.f	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... anico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm AR-IN-PT-I_05							
	A R I P O R T A R E							27'471'144,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'471'144,13
	R1 _ I.R.B.C.S-02_W_Metallo_REI60_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -21784)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	475,06	475,06
2122 / 1727 ABR25_E.01 8.040.030.n	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm AR-IN-PT-I R1 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21841) R2 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21843)					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	827,09	3'308,36
2123 / 1736 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-E_17 F1 _ E.G.B.V.A-02_Variabile_Emergenza_Chiose (IdEnt: -21862)	10,00			2,00	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	207,34	4'146,80
2124 / 1759 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-I_12 R1 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21917) R2 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -21919) R3 _ E.A.B.C.A-01_W_EmergenzaC_120(90)x210 cm (IdEnt: -21921)	2,00 2,00 4,00			2,00 2,00 2,00	4,00 4,00 8,00		
	SOMMANO cad					16,00	207,34	3'317,44
2125 / 1769 ABR25_E.01 9.010.080.a	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 c ... rati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura- rivestimento in compensato in legno di pioppo AR-IN-PT-I_04 R1 _ I.L.B.C.S-05_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -21973) R1 _ I.L.B.C.S-06_D_Legno_80x210cm (IdEnt: -21974) R2 _ I.L.B.C.S-03_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -21978) R2 _ I.L.B.C.S-05_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -21979) R2 _ I.L.B.C.S-06_D_Legno_80x210cm (IdEnt: -21980)	1,00 4,00 1,00 1,00 4,00	0,90 0,80 0,90 0,90 0,80		2,10 2,10 2,10 2,10 2,10	1,89 6,72 1,89 1,89 6,72		
	SOMMANO mq					19,11	201,75	3'855,44
2126 / 1771 ABR25_E.01 9.030.050.b	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio- per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta AR-IN-PT-E F1 _ E.G.S.V.D-01_Variabile_Ingresso (IdEnt: -22002)	2,00	1,13		2,14	4,84		
	SOMMANO mq					4,84	31,21	151,06
	Sistemi di Facciata (SbCat 29)							
2127 / 1775 ABR25_E.01 9.060.030.c	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con prof ... te ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri.Minimo contabilizzabile mq 1,50- Per superfici oltre m² 5 AR-PV-SF-G-01 F1 _ AR-CurtainWall-SistemiFacciata_Vetrati_BussoleStecca_Inferiore (IdEnt: -22036) F1 _ AR-CurtainWall-SistemiFacciata_Vetrati_BussoleStecca_Superiore (IdEnt: -22038)					11,66 7,66		
	A R I P O R T A R E					19,32		27'486'398,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,32		27'486'398,29
	SOMMANO mq					19,32	293,23	5'665,20
	Porte (SbCat 3)							
2128 / 1778 ABR25_E.01 9.060.060.b	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di all ... nti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50- - Per superfici da m² 2.5 fino a 5 AR-IN-PT-E_19 F1 _ E.G.S.V.D-01_Variabile_Ingresso (IdEnt: -22051)	2,00	1,13		2,14	4,84		
	SOMMANO mq					4,84	325,49	1'575,37
2129 / 1783 ABR25_E.02 0.020.090.a	Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore, unite perimetralmente con intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici, doppia sigillatura ... orma UNI 7697, valore massimo di trasmittanza termica Ug =1,30 W/mq K . Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40 AR-IN-PT-E_19 F1 _ E.G.S.V.D-01_Variabile_Ingresso (IdEnt: -22094)	2,00	1,13		2,14	4,84		
	SOMMANO mq					4,84	80,12	387,78
	Sistemi di Facciata (SbCat 29)							
2130 / 1785 ABR25_E.02 0.020.090.a	Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore, unite perimetralmente con intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici, doppia sigillatura ... orma UNI 7697, valore massimo di trasmittanza termica Ug =1,30 W/mq K . Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40 AR-PV-SF-G-01 F1 _ AR-CurtainWall-SistemiFacciata_Vetrati_BussoleStecca_Inferiore (IdEnt: -22098) F1 _ AR-CurtainWall-SistemiFacciata_Vetrati_BussoleStecca_Superiore (IdEnt: -22100)					11,66		
						7,66		
	SOMMANO mq					19,32	80,12	1'547,92
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
2131 / 1793 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 F1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -22472) F2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -22502) F3_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -22524)					358,13		
						178,43		
						209,12		
	SOMMANO mq					745,68	8,95	6'673,84
2132 / 1804 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 R1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -23163) R2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -23170)					91,38		
						11,30		
	SOMMANO mq					102,68	8,95	918,99
	A R I P O R T A R E							27'503'167,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'503'167,39
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
2133 / 1820 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 F1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -24159) F2 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -24174)					75,00 32,91		
	SOMMANO mq					107,91	8,95	965,79
2134 / 1837 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-CA-I-01 R1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -24998) R2 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -25077)					747,89 630,92		
	SOMMANO mq					1'378,81	8,95	12'340,35
2135 / 1847 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-CS-CA-I-01 F1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -25248) F2 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_12.5_Idropittura-52.5mm (IdEnt: -25258)					191,46 37,69		
	SOMMANO mq					229,15	9,52	2'181,51
2136 / 1868 ABR25_E.02 1.020.060.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato AR-CS-CA-I-02 FI1 _ AR-Ceiling-Cartongessi_Lastre_A_15_IdroSmaltato-55mm (IdEnt: -25454)					11,24		
	SOMMANO mq					11,24	15,31	172,08
	Opere in Pietra (SbCat 31)							
2137 / 1877 ABR25_E.02 2.010.020.g	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezz ... con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe- Travertino AR-EP-OP-S-01 AR-GenericModel-ElementiProtezione_OperePietra_Soglia_PietraNaturale (IdEnt: -25505)					10,36		
	SOMMANO mq					10,36	184,01	1'906,34
	Pavimentazioni (SbCat 23)							
2138 / 1880 ABR25_E.02 3.050.020.a	Pavimentazione con piastrelle in gres fine porcellanato non gelive, con resistenza a compressione pari a 27 N/mm², durezza superficiale pari a 6 (scala Mohs), finitura superficiale ... pera con collante su massetto da compensati a parte e materiale speciale per fughe, delle seguenti dimensioni:- 33x33 cm AR-FI-PV-E-02 RT _ AR-Roof-Finiture_Pavimentazioni_Gres_Incollato-12mm (IdEnt: -							
	A R I P O R T A R E							27'520'733,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'520'733,46
	25534)					393,27		
	SOMMANO mq					393,27	41,27	16'230,25
	Porte (SbCat 3)							
2139 / 1888 ABR25_EL. 080.010.210. a	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto:- con base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato AR-IN-PT-I R1 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -25547) R2 _ I.R.B.C.D-01_REI60_VieDiEsodoA_160X210 cm (IdEnt: -25549)	2,00 2,00			2,00 2,00	4,00 4,00		
	SOMMANO Cad					8,00	75,36	602,88
	Sanitari (SbCat 33)							
2140 / 1896 ABR25_IM.3 40.010.005.a	Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazio ... o della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Delle dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in più di cm 2. AR-PF-SA-U-03 _ 700x400 mm (IdEnt: -25570) _ 800x400 mm (IdEnt: -25572)					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	275,19	825,57
2141 / 1898 ABR25_IM.3 40.010.005.a	Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazio ... o della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Delle dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in più di cm 2. AR-PF-SA-U-05 F1 _ 2500x400 mm (IdEnt: -25587) F1 _ 800x400 mm (IdEnt: -25588) F2 _ 700x400 mm (IdEnt: -25589)					1,00 1,00 5,00		
	SOMMANO cad					7,00	275,19	1'926,33
2142 / 1902 ABR25_IM.3 40.010.010.b	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'alletta ... no comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - A pavimento con cassetta a parete o ad incasso AR-PF-SA-J-02 F1 _ Variabile (IdEnt: -25613) F2 _ Variabile (IdEnt: -25623)					10,00 11,00		
	SOMMANO cad					21,00	333,29	6'999,09
2143 / 1906 ABR25_IM.3 40.010.020.a	Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della ... i possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Cassetta di scarico del tipo ad incasso AR_PF_SA_J_02 F1_Variabile (IdEnt: -25653) F2_Variabile (IdEnt: -25663)					10,00 11,00		
	SOMMANO cad					21,00	168,15	3'531,15
2144 / 1909 ABR25_IM.3 50.010.170.b	Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con carico, corredato di rac ... onante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- - Con bocca erogazione girevole ARPFSAU03							
	A R I P O R T A R E							27'550'848,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'643'939,99
	Opere Architettoniche (Cat 1) Opere Metalliche (SbCat 16)							
2148 / 1988 CAM25_E11 .040.030.I	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... tura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 AR-FI-OF-E-02 AR-Mass-Finiture_Esterne_Lamiera_Perimetrale_Copertura_Stecca (IdEnt: -26082)					1'084,54		
	SOMMANO mq					1'084,54	82,00	88'932,28
	Elementi Speciali (SbCat 1)							
2149 / 1989 CAM25_E11 .040.030.I	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... tura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 AR-IN-ES-B-01 F1 - Ingresso_Principale Stecca (IdEnt: -26083)					39,66		
	SOMMANO mq					39,66	82,00	3'252,12
	Pannelli (SbCat 27)							
2150 / 1992 CAM25_E17 .050.010.C (CAM)	Controsoffitti per isolamento acustico Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolasti ... al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista AR-CS-PA-I-04 F1 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_Pannelli Acustici Sospesi 120x240 (IdEnt: -26086) F1 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_Pannelli Acustici Sospesi 60x240 (IdEnt: -26152)					193,38		
	SOMMANO mq					46,20		
						239,58	63,11	15'119,89
	Opere Metalliche (SbCat 16)							
2151 / 1993 CAM25_E19 .030.050.A (CAM)	Gradini in pannelli grigliati Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare romp ... ili. Gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm. AR-EL-OF-E-01 _AR_Scala in AC_Torrini_Stecca (IdEnt: -26182)	4,00			4,00	16,00		
	SOMMANO cad					16,00	167,94	2'687,04
	Porte (SbCat 3)							
2152 / 1997 CAM25_L11 .110.020.A	Accessori per automazione infissi Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole AR-IN-PT-E F1 _ E.G.S.V.D-01_Variabile_Ingresso (IdEnt: -26203)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	255,74	1'022,96
2153 / 1999 CAM25_L11	Sensori di presenza Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco AR-IN-PT-E							
	A R I P O R T A R E							27'754'954,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'754'954,28
.110.090.B	F1 _ E.G.S.V.D-01_Variabile_Ingresso (IdEnt: -26207)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	76,04	152,08
2154 / 2001 CAM25_MT. L11.103.025 B	Accessori elettroserrature per porte Centralina elettronica per gestione di una porta scorrevole. Alimentazione: 12/24 Vac/dc. Elettronica a microprocessore AR-IN-PT-E F1 _ E.G.S.V.D-01_Variabile_Ingresso (IdEnt: -26211)	2,00			0,50	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	323,96	323,96
	Sanitari (SbCat 33)							
2155 / 2003 D05.08	Canaletta in PVC per installazione a battiscopa, a cornice o soprapavimento completa di coperchio, accessori e di quanto altro occorre per il fissaggio (dimensioni fino a circa mm 80 x 20), in opera AR-PF-SA-A-01 F1_1000x200 mm (IdEnt: -26215)							
	SOMMANO m					0,00	20,73	0,00
	Porte (SbCat 3)							
2156 / 2026 D08.01.006	Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera @Count R1 _ I.R.B.C.S-02_W_Metallo_REI60_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -26334)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,05	131,05
	Sanitari (SbCat 33)							
2157 / 2043 E01.102.a	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole fisse in acciaio verniciato AR-PF-SA-U-01 F1 _ 60x66cm (IdEnt: -26429) F2 _ 60x66cm (IdEnt: -26430)					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	592,72	1'185,44
2158 / 2046 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento AR-PF-SA-J-01 F1 _ Fisso (IdEnt: -26435) F2 _ Fisso (IdEnt: -26436)					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	795,33	1'590,66
	Pannelli (SbCat 27)							
2159 / 2058 NP.AR.CS.P A.I.02.a	Rivestimento con doghe da 4Akustik da 4086x128x16, fresate e retro forate in MDF con finitura in nobilitato melemminico, con superficie posteriore rivestita in telo fonoassorbente T ... formaldeide, la gestione del prodotto è conforme agli standard FSC. Sovrapprezzo per scontorno/ritaglio su rivestimento. AR-CS-PA-I-02 AR-Ceiling-Pannelli_Interni_Lamelle_FibreDiLegno (IdEnt: -27388)				68,00	68,00		
	A R I P O R T A R E					68,00		27'758'337,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					68,00		27'758'337,47
	STRALCIATO DA APPALTO				-68,00	-68,00		
	Sommano positivi cad					68,00		
	Sommano negativi cad					-68,00		
	SOMMANO cad					0,00	145,48	0,00
2160 / 2059 NP.AR.CS.P A.I.02.b	Rivestimento con doghe da 4Akustik da 4086x128x16, fresate e retro forate in MDF con finitura in nobilitato melemnico, con superficie posteriore rivestita in telo fonoassorbente T ... ide, la gestione del prodotto è conforme agli standard FSC. Sovrapprezzo per fori su rivestimento diametro fino a cm 30. AR-CS-PA-I-02 AR-Ceiling-Pannelli_Interni_Lamelle_FibreDiLegno (IdEnt: -27407) STRALCIATO DA APPALTO				130,00 -130,00	130,00 -130,00		
	Sommano positivi cad					130,00		
	Sommano negativi cad					-130,00		
	SOMMANO cad					0,00	50,60	0,00
2161 / 2060 NP.AR.CS.P A.I.02	Rivestimento con doghe da 4086x128x16, fresate e retro forate in MDF con finitura in nobilitato melemnico, con superficie posteriore rivestita in telo fonoassorbente TNT di colore ... ema è certificato E1 ed F4stelle per le emissioni di formaldeide, la gestione del prodotto è conforme agli standard FSC. AR-CS-PA-I-02 F1 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_Lamelle_FibreDiLegno (IdEnt: -27426) F2 _ AR-Ceiling-Pannelli_Interni_Lamelle_FibreDiLegno (IdEnt: -27427) STRALCIATO DA APPALTO					4,77 804,91 -809,68		
	Sommano positivi mq					809,68		
	Sommano negativi mq					-809,68		
	SOMMANO mq					0,00	304,85	0,00
	Ascensore elettrico (SbCat 35)							
2162 / 2064 NP.AR.EL.A E.02	Fornitura e posa in Opera di Ascensori Tipo MonoSpace 500 DX KONE o similari per passeggeri (Stecca). Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di scor ... i corsa ° Collegamenti elettrici di terra dal quadro sino alla base del vano di corsa posto nel pannello di manutenzione AR-EL-AE-02 AR-GenericModel-SistemiElevazione_Ascensore_C (IdEnt: -27448)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72'232,02	288'928,08
2163 / 2065 NP.AR.EL.A E.03	Fornitura ed installazione di ascensore elettrico senza sala macchine tipo KONE MonoSpace 500 DX (Cucina). Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di ... Resistori di frenatura BMV M - Drive rigenerativo per il recupero dell'energia Modalità standby SBM F - Modalità Standby AR-EL-AE-03 AR-GenericModel-SistemiElevazione_Ascensore_B (IdEnt: -27452)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68'246,81	68'246,81
	Vetrati (SbCat 36)							
2164 / 2066 NP.AR.EP.V E.I.01	Balaustra in vetro realizzata con profilo in alluminio estruso in lega ENAW6063T6 (dimensioni 78 x 117 mm), da fissare annegato nel pavimento. I profili saranno accoppiati con cart ... no a 3 kN/m, compreso coefficiente di sicurezza 1,5 (SLU) su vetri con altezza massima di 1100mm							
	A R I P O R T A R E							28'115'512,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'115'512,36
	dal piano di calpestio. AR-EP-VE-I-01 F2_AR-Railing-Ringhiere_Stecca_Hall_Vetro_153x20 (IdEnt: -27453) F2_AR-Railing-Ringhiere_Stecca_Hall_Vetro_165x20 (IdEnt: -27454)					7,65 1,65		
	SOMMANO m					9,30	755,77	7'028,66
	Coperture (SbCat 17)							
2165 / 2072 NP.AR.FI.C O.E.07	Rivestimento per esterno ispezionabile schermante eseguito con doghe modulari bordo squadrate chiusa accostata anti-sganciamento passo mm. 200. Le doghe sono realizzate in alluminio ... flessione in acciaio zincato spessore maggiorato mm.0,7. Doghe lunghezza standard - inferiore mm 1000 superiore mm 6000. AR-FI-CO-E-07 PannelloQuadruplo_Controsoffitto_Esterno_Doghe_DX (IdEnt: -27464) PannelloQuadruplo_Controsoffitto_Esterno_Doghe_SX (IdEnt: -27554)					171,36 171,36		
	SOMMANO mq					342,72	65,62	22'489,29
2166 / 2073 NP.AR.FI.C O.E.08	Rivestimento per esterno ispezionabile schermante eseguito con doghe modulari bordo squadrate chiusa accostata anti-sganciamento passo mm. 200. Le doghe sono realizzate in alluminio ... udinale antiflessione in acciaio zincato spessore maggiorato mm.0,7. Doghe lunghezza extra (superiore ai mm 6000) + 40%. AR-FI-CO-E-08 PannelloQuadruplo_Controsoffitto_Esterno_Doghe_DX_Lunghezza_EXTR A (IdEnt: -27644) PannelloQuadruplo_Controsoffitto_Esterno_Doghe_SX_Lunghezza_EXTR A (IdEnt: -27660) PannelloTriplo_Controsoffitto_Esterno_Doghe_DX_Lunghezza_EXTRA (IdEnt: -27676) PannelloTriplo_Controsoffitto_Esterno_Doghe_SX_Lunghezza_EXTRA (IdEnt: -27678)					121,22 121,22 9,84 9,84		
	SOMMANO mq					262,12	90,44	23'706,13
	Pavimentazioni (SbCat 23)							
2167 / 2074 NP.AR.FI.P V.I.07	Zerbino professionale per posa interna, in versione da incasso. Spessore 20 mm heavy duty, insonorizzato, a struttura chiusa. Rivestimento con inserti in moquette a grana di riso ... re all'ordine. Telaio in robusto estruso di alluminio, posabile senza tasselli grazie al profilo inferiore a due zanche. AR-FI-PV-I-07 FIAR-FI-PV-I-07 (IdEnt: -27680)					4,82		
	SOMMANO mq					4,82	529,49	2'552,14
	Finestre (SbCat 37)							
2168 / 2117 NP.AR.IN.FI .E.01	Sovrapprezzo per inserimento di apribile a sporgere (1550x1870) tipo AWS 114 SG su facciata vetrata tipo SCHÜCO FWS 50. Rw = 46 dB AR-IN-FI-E-01 F1_W.R.V.S-03_Variabile_C_G (IdEnt: -34029)					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	1'581,25	44'275,00
	Porte (SbCat 3)							
2169 / 2168 NP.AR.IN.P T.E.17	Sovrapprezzo per inserimento di porta a due ante (1550x2200) U.S. ADS 75 HI.HD AR-IN-PT-E_17							
	A R I P O R T A R E							28'215'563,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'215'563,58
2170 / 2240 NP.AR.IN.P T.IG.B.V.S	F1 _ E.G.B.V.A-02_Variabile_Emergenza_Chiose (IdEnt: -36104)					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	6'957,55	69'575,50
	Parete divisoria modulare spess. 100 mm con struttura metallica interna e rivestimento esterno in pannellature cieche sp.16mm bifacciali, classe 2, fin. melaminico tinta unita (da ... e 900 mm circa. Accessori colore standard. Sono compresi montanti, elementi di incrocio a T ed elementi di anolgo a 90°.							
	AR-IN-PT-I_06							
	F2 _ I.G.B.V.S_Porta_Vetrata_Uffici_Stecca (IdEnt: -36547)					13,00		
	STRALCIATO DA APPALTO					-13,00		
	Sommano positivi cad					13,00		
	Sommano negativi cad					-13,00		
	SOMMANO cad					0,00	5'154,45	0,00
2171 / 2241 NP.AR.IN.P T.IH.B.C.D	Parete divisoria modulare spess. 100 mm con struttura metallica interna e rivestimento esterno in pannellature cieche sp.16mm bifacciali, classe 2, fin. melaminico tinta unita (da ... 1800 mm circa. Accessori colore standard. Sono compresi montanti, elementi di incrocio a T ed elementi di anolgo a 90°.							
	AR-IN-PT-I_10							
	F2 _ I.H.B.C.D-Porta Uffici (IdEnt: -36560)					1,00		
	STRALCIATO DA APPALTO					-1,00		
	Sommano positivi cad					1,00		
	Sommano negativi cad					-1,00		
	SOMMANO cad					0,00	9'854,12	0,00
2172 / 2244 NP.AR.PO.S T.I.06	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
	Pavimento Sopraelevato composto da: STRUTTRA SA, struttura portante costituita da colonnine in acciaio zincato con campo di regolazione da mm 35 a mm 1030 disposta a maglie con int ... spessore 30 mm, con bordo in materiale plastico autoestinguente; SOTTOPIEDINO ACUSTICO, diametro 100 mm e spessore 10 mm.							
	AR-PO-ST-I-06							
	F2 _ AR-Floor-Sottofondi_Flottante_175 mm (IdEnt: -36563)					594,48		
	STRALCIATO DA APPALTO					-594,48		
	Sommano positivi mq					594,48		
	Sommano negativi mq					-594,48		
	SOMMANO mq					0,00	91,08	0,00
2173 / 2245 NP.AR.PV.P M.I.01	Pareti Modulari (SbCat 38)							
	Parete divisoria modulare spess. 100 mm con struttura metallica interna e rivestimento esterno in pannellature cieche sp.16mm bifacciali, classe 2, fin. melaminico tinta unita (da ... ete con altezza variabile fino ad h. 4600. Sono compresi montanti, elementi di incrocio a T ed elementi di anolgo a 90°.							
	AR-PV-PM-I-01							
	F2-AR-CurtainWall-Pareti_Divisorie_Modulari_Tipo_A (IdEnt: -36564)					84,70		
	STRALCIATO DA APPALTO					-84,70		
	Sommano positivi mq					84,70		
	Sommano negativi mq					-84,70		
	SOMMANO mq					0,00	749,54	0,00
2174 / 2246 NP.AR.PV.P M.I.02	Parete divisoria modulare spess. 100 mm con struttura metallica interna e rivestimento esterno in pannellature cieche sp.16mm bifacciali, classe 2, fin. melaminico tinta unita (da ... in alluminio finitura alluminio naturale. Sono							
	A R I P O R T A R E							28'285'139,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'285'139,08
2175 / 2247 NP.AR.PV.P M.I.03	compresi montanti, elementi di incrocio a T ed elementi di anolgo a 90°. AR-PV-PM-I-02 F2_AR-CurtainWall-Pareti_Divisorie_Modulari_Tipo_B (IdEnt: -36573) STRALCIATO DA APPALTO					257,54 -257,54	857,18	0,00
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					257,54 -257,54		
	SOMMANO mq					0,00		
2176 / 2248 NP.AR.PV.P M.I.04	Parete divisoria modulare spess. 100 mm con struttura metallica interna e rivestimento esterno in pannellature cieche sp.16mm bifacciali, classe 2, fin. melaminico tinta unita (da ... nciato Ral Opaco secondo nostre cartelle. Sono compresi montanti, elementi di incrocio a T ed elementi di anolgo a 90°. AR-PV-PM-I-03 F2_AR-CurtainWall-Pareti_Divisorie_Modulari_Tipo_C (IdEnt: -36587) STRALCIATO DA APPALTO					64,51 -64,51	918,68	0,00
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					64,51 -64,51		
	SOMMANO mq					0,00		
2177 / 2249 NP.AR.PV.P M.I.05	Parete divisoria modulare spess. 100 mm con struttura metallica interna e rivestimento esterno in pannellature cieche sp.16mm bifacciali, classe 2, fin. melaminico tinta unita (da ... o naturale, doppio vetro startificato 3+3. Sono compresi montanti, elementi di incrocio a T ed elementi di anolgo a 90°. AR-PV-PM-I-04 F2_AR-CurtainWall-Pareti_Divisorie_Modulari_Tipo_D (IdEnt: -36595) STRALCIATO DA APPALTO					29,05 -29,05	888,18	0,00
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					29,05 -29,05		
	SOMMANO mq					0,00		
2178 / 2250 NP.AR.PV.P M.I.06	Parete divisoria modulare spess. 100 mm con struttura metallica interna e rivestimento esterno in pannellature cieche sp.16mm bifacciali, classe 2, fin. melaminico tinta unita (da ... o naturale, doppio vetro startificato 3+3. Sono compresi montanti, elementi di incrocio a T ed elementi di anolgo a 90°. AR-PV-PM-I-05 F2_AR-CurtainWall-Pareti_Divisorie_Modulari_ModuloSopraluce_DoppiaSagomatura (IdEnt: -36597) STRALCIATO DA APPALTO					5,64 -5,64	580,77	0,00
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					5,64 -5,64		
	SOMMANO mq					0,00		
2179 / 2252 NP.AR.PV.P	Parete divisoria modulare spess. 100 mm con struttura metallica interna e rivestimento esterno in pannellature cieche sp.16mm bifacciali, classe 2, fin. melaminico tinta unita (da ... comprende porta + n. 2 elementi laterali. Sono compresi montanti, elementi di incrocio a T ed elementi di anolgo a 90°. AR-PV-PM-I-06 F2_AR-CurtainWall-Pareti_Divisorie_Modulari_ModuloSopraluce_Sagomato (IdEnt: -36598) STRALCIATO DA APPALTO					67,84 -67,84	526,42	0,00
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					67,84 -67,84		
	SOMMANO mq					0,00		
	A R I P O R T A R E							28'285'139,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'610'036,32
	Opere Strutturali (Cat 2) Carpenterie Metalliche (SbCat 40)							
2182 / 2354 ABR25_E.00 4.010.010.b	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso ... t'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi- In acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloni Carpenteria metallica S275 - Quantità come da distinta pezzi PE, compresa bulloneria Subassembly SX Subassembly CTR Subassembly DX					84'682,70 146'805,90 113'915,70		
	SOMMANO kg					345'404,30	3,71	1'281'449,95
2183 / 2355 ABR25_E.00 4.010.010.b	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso ... t'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi- In acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloni Carpenteria metallica S275 - Quantità come da distinta pezzi PE, compresa bulloneria Torrini					30'220,50		
	SOMMANO kg					30'220,50	3,71	112'118,05
2184 / 2356 ABR25_E.00 4.010.010.c	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso ... eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligatoria) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali Carpenteria metallica S355 - Quantità come da distinta pezzi PE, compresa bulloneria Subassembly DX					19'007,90		
	SOMMANO kg					19'007,90	3,87	73'560,57
2185 / 2357 ABR25_E.00 4.010.010.b	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso ... t'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi- In acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloni Carpenteria metallica S275 - Quantità come da distinta pezzi PE, compresa bulloneria Scala metallica atrio Stecca				855,00	855,00		
	SOMMANO kg					855,00	3,71	3'172,05
2186 / 2358 ABR25_E.00 4.040.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 46l per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg;- immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza Zincatura carpenteria metallica Stecca Vedi voce n° 2354 [kg 345 404.30] Vedi voce n° 2355 [kg 30 220.50] Vedi voce n° 2356 [kg 19 007.90] Vedi voce n° 2357 [kg 855.00]					345'404,30 30'220,50 19'007,90 855,00		
	SOMMANO kg					395'487,70	0,85	336'164,54
2187 / 2359 1204.012	Applicazione di vernice intumescente.Applicazione di vernice intumescente, per materiali ferrosi, data in duemani, per uno spessore di 1000 micron, previo sgrassaggio o sabbiatura ... ali ed applicazione di una mano di primer di spessore di 50 micron. E'compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Verniciatura opere metalliche a vista - Quantità come da distinta pezzi PE Subassembly DX Scala metallica atrio Stecca					421,40 25,60		
	A R I P O R T A R E					447,00		31'416'501,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'511'401,33
	Sistemazioni Esterne (SpCat 7) Paratie (SbCat 8)							
2190 / 334 ABR25_E.00 1.200.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³ Smaltimento del terreno proveniente dalle trivellazioni per la realizzazione dei pali <i>(trasporto del terreno all'interno dell'area di proprietà)</i> Pali d1000 paratia Pali d800 Concourse *(lung.=4096+528+324) Pali d800 Dito 1 *(lung.=128+672+528) Pali d800 Dito 2 *(lung.=112+16+736+576) Pali d800 Dito 3 *(lung.=128+672+528)		1530,00 4948,00 1328,00 1440,00 1328,00	0,79 0,50 0,50 0,50 0,50		1'208,70 2'474,00 664,00 720,00 664,00		
	SOMMANO mc					5'730,70	7,32	41'948,72
2191 / 335 ABR25_E.00 2.030.010.e	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspes ... 20 m.- In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².- Per diametro pari a 1.000 mm ST-FO-PR-100 Level : R1 _ d 1000 H 18 m (IdEnt: -6839)	85,00			18,00	1'530,00		
	SOMMANO m					1'530,00	179,39	274'466,70
2192 / 336 ABR25_E.00 2.060.080.d	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boi ... ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.- Per tiranti da 4 trefoli ST-FO-PR-T R1 _ L 22 m (IdEnt: -6924)	28,00	22,00			616,00		
	SOMMANO m					616,00	51,79	31'902,64
2193 / 337 ABR25_E.00 2.060.100.a	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., media ... ttrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito- Tiranti da tendere da n.1-10 ST-FO-PR-T R1 _ L 22 m (IdEnt: -6952)					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	114,94	1'149,40
2194 / 338 ABR25_E.00 2.060.100.b	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., media ... trezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito- Tiranti da tendere da n.11-20 ST-FO-PR-T R1 _ L 22 m (IdEnt: -6980)					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	77,81	778,10
2195 / 339 ABR25_E.00 2.060.100.c	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., media ... trezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito- Tiranti da tendere da n.21-30 ST-FO-PR-T R1 _ L 22 m (IdEnt: -7008)					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	61,89	495,12
	----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							31'862'142,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'865'436,39
	Opere Strutturali (Cat 2) Paratie (SbCat 8)							
2197 / 367 ABR25_E.00 3.010.020.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Per strutture in fondazione C30/37 ST-FO-PR-C R1_ST-FO-TraveCoronamento_100 (IdEnt: -7072)					155,71		
	SOMMANO mc					155,71	184,34	28'703,58
2198 / 380 ABR25_E.00 3.010.020.b0 1	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Per strutture in fondazione C30/37 ST-FO-PR RF0_ST-FO-CLS_Riempimento_Variabile (IdEnt: -7087)					476,44		
	SOMMANO mc					476,44	184,34	87'826,95
	Pareti (SbCat 12)							
2199 / 486 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-25 R1_ST-EL-Setti_C35/45_25 cm (IdEnt: -7763)					9,63		
	SOMMANO mc					9,63	210,50	2'027,12
2200 / 492 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-PE-E-25 RC1.1_ST-EL-Setti_C35/45_25 cm (IdEnt: -7958)					0,57		
	SOMMANO mc					0,57	210,50	119,99
	Solai (SbCat 13)							
2201 / 536 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SO-P-01 R1_ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.20 cm (IdEnt: -8228)					0,01		
	SOMMANO mc					0,01	210,50	2,11
2202 / 538 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 ST-CA-SO-P-01 RC1.1_ST-EL-Solaio_Soletta_C35/45_sp.20 cm (IdEnt: -8232)					0,02		
	SOMMANO mc					0,02	210,50	4,21
	Paratie (SbCat 8)							
	A R I P O R T A R E							31'984'120,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'993'903,77
	Opere Architettoniche (Cat 1) Opere Metalliche (SbCat 16)							
2208 / 718 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-01 F1 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9561)					81,22		
	SOMMANO kg					81,22	5,14	417,47
2209 / 727 ABR25_E.00 4.010.020.b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... fornità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi- in acciaio S 275 AR-EP-OF-SQ-01 R3 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -9648)					140,43		
	SOMMANO kg					140,43	5,14	721,81
2210 / 734 ABR25_E.00 4.010.070.a	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici s ... dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:- cancellate fisse semplici AR-EP-OF-E-02 AR_Railings_Nastro (IdEnt: -9910) AR_Railings_Occhi (IdEnt: -9918)	389,50 157,58			18,00 25,00	7'011,00 3'939,50		
	SOMMANO kg					10'950,50	5,13	56'176,07
2211 / 756 ABR25_E.00 4.020.050.b	Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, ... , e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.- Parapetto con profilo in acciaio inox lucido AR-EP-OF-E-01 AR_Railings_Occhio_Magazzino (IdEnt: -10110)	37,92			14,90	565,01		
	SOMMANO kg					565,01	10,07	5'689,65
2212 / 773 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-01 F1 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10376)					81,22		
	SOMMANO kg					81,22	0,76	61,73
2213 / 782 ABR25_E.00 4.040.030.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... 1461 per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza AR-EP-OF-SQ-01 R3 _ ORIZZONTALE_SQ 60x60x4mm (IdEnt: -10463)					140,43		
	SOMMANO kg					140,43	0,76	106,73
2214 / 785 ABR25_E.00 4.040.030.d	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferiate, ecc. ... AR-EP-OF-E-02							
	A R I P O R T A R E							32'057'077,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'057'077,23
	AR_Railings_Nastro (IdEnt: -10562) AR_Railings_Occhi (IdEnt: -10570)	389,50 157,58			18,00 25,00	7'011,00 3'939,50		
	SOMMANO kg					10'950,50	0,76	8'322,38
	Drenaggi (SbCat 20)							
2215 / 936 ABR25_E.00 8.010.040.a	Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi ... ÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici. AR-EP-DR-O-01 R1_AR-Floor-SistemiIsolamento_Drenaggio_Piestrisco20/40-Variabile (IdEnt: -13790)					166,30		
	SOMMANO mc					166,30	40,11	6'670,29
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2216 / 972 ABR25_E.00 8.020.040.g	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo- A 150 kg di cemento per 1 m³ di perlite AR-PO-ST-E-03 R1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -13864)					674,57		
	SOMMANO mc					674,57	223,78	150'955,27
2217 / 974 ABR25_E.00 8.020.040.g	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo- A 150 kg di cemento per 1 m³ di perlite AR-PO-ST-E-06 F1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_140mm (IdEnt: -13868)					11,36		
	SOMMANO mc					11,36	223,78	2'542,14
2218 / 976 ABR25_E.00 8.020.040.g	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo- A 150 kg di cemento per 1 m³ di perlite AR-PO-ST-E-04 RF0 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_Variabile_90mm (IdEnt: -13872)					6,47		
	SOMMANO mc					6,47	223,78	1'447,86
2219 / 978 ABR25_E.00 8.030.020.a	Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferio ... tato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera- Per posa di guaine impermeabili per spessori fino a 3 cm. AR-PO-ST-E-03 RC1.1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-NonVariabile (IdEnt: -13875)					2'216,81		
	SOMMANO mq					2'216,81	15,79	35'003,43
2220 / 979 ABR25_E.00 8.030.020.b	Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferio ... onali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera- Per ogni cm in più oltre i 3 cm AR-PO-ST-E-03 RC1.1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-NonVariabile (IdEnt: -13877)					2'216,81		
	A R I P O R T A R E					2'216,81		32'262'018,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'216,81		32'262'018,60
	SOMMANO m² x cm					2'216,81	4,50	9'975,65
2221 / 1003 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-E-06 F1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_140mm (IdEnt: -13914) F1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_50mm (IdEnt: -13916) F1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_50mm_Variabile (IdEnt: -13920) FI1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_50mm (IdEnt: -13925)					126,60 46,80 78,17 1,21		
	SOMMANO mq					252,78	20,76	5'247,71
2222 / 1005 ABR25_E.00 8.040.010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Spessore non inferiore a 4 cm AR-PO-ST-E-04 RF0 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_Variabile_90mm (IdEnt: -13928)					46,19		
	SOMMANO mq					46,19	20,76	958,90
2223 / 1007 ABR25_E.00 8.040.010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm AR-PO-ST-E-05 F1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_50mm (IdEnt: -13931) F1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_50mm_Variabile (IdEnt: -13935) FI1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_50mm (IdEnt: -13940)					46,80 78,17 1,21		
	SOMMANO mq					126,18	2,10	264,98
2224 / 1057 ABR25_E.00 8.060.010.a	Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la superfice netta- Zincorete per posa di massi di sottofondo AR-PO-ST-E-05 F1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_50mm (IdEnt: -14072) F1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_50mm_Variabile (IdEnt: -14076) FI1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_50mm (IdEnt: -14081)					46,80 78,17 1,21		
	SOMMANO mq					126,18	1,84	232,17
	Pavimentazioni (SbCat 23)							
2225 / 1059 ABR25_E.00 9.030.020.a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su ... di, pulitura finale e pezzi speciali.- Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm- tinta unita naturale opaca AR-FI-PV-E-04 F1 _ AR-Roof-Finiture_Pavimentazioni_Gres_Incollato_20mm (IdEnt: -14092)					253,20		
	SOMMANO mq					253,20	95,35	24'142,62
	A R I P O R T A R E							32'302'840,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'302'840,63
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
2226 / 1222 ABR25_E.01 4.010.012.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas ... a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm - spessore 4 mm AR-EP-NT-O-02 F1 _ AR-Roof-SistemiIsolamento_I60+MI8mm (IdEnt: -17090) F1 _ AR-Roof-SistemiIsolamento_MI-9mm (IdEnt: -17092) F1 _ AR-Roof-SistemiIsolamento_MI8+I60mm (IdEnt: -17094)	21,29 33,23 66,24			2,00 2,00 2,00	42,58 66,46 132,48		
	SOMMANO mq					241,52	19,91	4'808,66
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2227 / 1223 ABR25_E.01 4.010.012.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas ... a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm- - spessore 4 mm AR-PO-ST-E-06 F1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_140mm (IdEnt: -17097)	126,60			2,00	253,20		
	SOMMANO mq					253,20	19,91	5'041,21
2228 / 1225 ABR25_E.01 4.010.012.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas ... a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm- - spessore 4 mm AR-PO-ST-E-03 RC1.1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-NonVariabile (IdEnt: -17121)	2216,81			2,00	4'433,62		
	SOMMANO mq					4'433,62	19,91	88'273,37
2229 / 1227 ABR25_E.01 4.010.012.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas ... a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm- - spessore 4 mm AR-PO-ST-E-04 RF0 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_Variabile_90mm (IdEnt: -17125)	46,19			2,00	92,38		
	SOMMANO mq					92,38	19,91	1'839,29
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
2230 / 1233 ABR25_E.01 4.010.090.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... t'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: - - armata in filo continuo di poliestere non tessuto, 4,5 kg/mq AR-EP-NT-O-04 R1 _ AR-Roof-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm (IdEnt: -17249)					66,93		
	SOMMANO mq					66,93	15,50	1'037,42
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2231 / 1235 ABR25_E.01 4.010.098.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... 730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte- spessore							
	A R I P O R T A R E							32'403'840,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'403'840,58
	mm 5 AR-PO-ST-E-03 R1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -17260) RC1.1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-NonVariabile (IdEnt: -17262) SOMMANO mq					3'517,32 2'216,81 5'734,13	30,84	176'840,57
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
2232 / 1242 ABR25_E.01 4.010.098.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... 730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte- spessore mm 5 AR-EP-NT-V-03 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -17278) SOMMANO mq					299,17 299,17	30,84	9'226,40
2233 / 1245 ABR25_E.01 4.010.098.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... 730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte- spessore mm 5 AR-EP-NT-V-06 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MIA_5mm (IdEnt: -17431) SOMMANO mq					45,00 45,00	30,84	1'387,80
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2234 / 1275 ABR25_E.01 4.050.030.a	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:- spessore 0,2 mm, colore nero AR-PO-ST-E-03 R1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -17837) RC1.1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-NonVariabile (IdEnt: -17839) SOMMANO mq					3'517,32 2'216,81 5'734,13	3,17	18'177,19
2235 / 1280 ABR25_E.01 4.060.060.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:- spessore finale pari a 2 mm AR-PO-ST-E-01 R1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17846) SOMMANO mq	215,21			2,00	430,42 430,42	12,05	5'186,56
2236 / 1294 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-01 R1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -17867) SOMMANO mq					215,21 215,21	1,20	258,25
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
2237 / 1307 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili							
	A R I P O R T A R E							32'614'917,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'614'917,35
	AR-EP-NT-O-05 F1 _ AR-Roof-SistemiIsolamento_MI-9mm (IdEnt: -17887)					33,23		
	SOMMANO mq					33,23	1,20	39,88
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2238 / 1321 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-06 F1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_140mm (IdEnt: -18116)	126,60			2,00	253,20		
	SOMMANO mq					253,20	1,20	303,84
2239 / 1323 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-03 R1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -18119)	3517,32			2,00	7'034,64		
	SOMMANO mq					7'034,64	1,20	8'441,57
2240 / 1326 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-04 RF0 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_NonIsolato_Variabile_90mm (IdEnt: -18125)	46,19			2,00	92,38		
	SOMMANO mq					92,38	1,20	110,86
	Coperture (SbCat 17)							
2241 / 1328 ABR25_E.01 4.070.080.a	Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 14÷35 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato ... e, ogni onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.- Strato di zavorramento con ghiaia tonda di fiume AR-FI-CO-E-06 L1_S_R1 _ AR-Roof-Finiture_Coperture_Ghiaia_Fine (IdEnt: -18128) R1 _ AR-Roof-Finiture_Coperture_Ghiaia_Fine (IdEnt: -18129)					47,68 81,75		
	SOMMANO mc					129,43	52,02	6'732,95
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2242 / 1356 ABR25_E.01 4.070.090.a	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi emisferici da 8 mm a chiusura mecc ... alta densità a forma emisferica e con profilo nella parte superiore- Protezione di fondazioni e di strutture interrato AR-PO-ST-E-01 R1 _ AR-Floor-SistemiIsolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -18488)					215,21		
	SOMMANO mq					215,21	7,16	1'540,90
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
2243 / 1370 ABR25_E.01 6.010.091.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... senza a compressione 700 kPa, con bordi							
	A R I P O R T A R E							32'632'087,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'632'087,35
	battentati: - sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-O-04 R1 _ AR-Roof-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm (IdEnt: -18509)	66,93			7,00	468,51		
	SOMMANO mq					468,51	4,75	2'225,42
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2244 / 1371 ABR25_E.01 6.010.091.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... senza a compressione 700 kPa, con bordi battentati: - sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-ST-E-03 R1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -18519) RC1.1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-NonVariabile (IdEnt: -18521)	3517,32 2216,81			7,00 7,00	24'621,24 15'517,67		
	SOMMANO mq					40'138,91	4,75	190'659,82
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
2245 / 1373 ABR25_E.01 6.010.091.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... senza a compressione 700 kPa, con bordi battentati: - sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-O-03 R1 _ AR-Roof-SistemiIsolamento_I80+MI8mm (IdEnt: -18525) F1 _ AR-Roof-SistemiIsolamento_I60+MI8mm (IdEnt: -18526) F1 _ AR-Roof-SistemiIsolamento_MI8+I60mm (IdEnt: -18528) R1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -18531)	2,99 21,29 66,24 181,78			5,00 3,00 3,00 7,00	14,95 63,87 198,72 1'272,46		
	SOMMANO mq					1'550,00	4,75	7'362,50
2246 / 1380 ABR25_E.01 6.010.091.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... senza a compressione 700 kPa, con bordi battentati: - sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-EP-NT-V-03 RC1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -18680)	117,39			7,00	821,73		
	SOMMANO mq					821,73	4,75	3'903,22
2247 / 1447 ABR25_E.01 6.010.143.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto p ... a alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso- spessore 30 mm con resistenza a compressione = di 250 kPa AR-EP-NT-O-02 F1 _ AR-Roof-SistemiIsolamento_I60+MI8mm (IdEnt: -19278) F1 _ AR-Roof-SistemiIsolamento_MI8+I60mm (IdEnt: -19280)					21,29 66,24		
	SOMMANO mq					87,53	24,71	2'162,87
2248 / 1449 ABR25_E.01 6.010.143.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto p ... a alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso- spessore 30 mm con resistenza a compressione = di 250 kPa AR-EP-NT-O-04 R1 _ AR-Roof-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm (IdEnt: -19284) R1 _ AR-Roof-SistemiIsolamento_I80+MI8mm (IdEnt: -19294)					66,93 2,99		
	A R I P O R T A R E					69,92		32'838'401,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					69,92		32'838'401,18
	SOMMANO mq					69,92	24,71	1'727,72
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2249 / 1450 ABR25_E.01 6.010.143.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto p ... a alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso- spessore 30 mm con resistenza a compressione = di 250 kPa AR-PO-ST-E-03 R1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -19295) RC1.1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-NonVariabile (IdEnt: -19297)					3'517,32 2'216,81		
	SOMMANO mq					5'734,13	24,71	141'690,35
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
2250 / 1452 ABR25_E.01 6.010.143.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto p ... a alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso- spessore 30 mm con resistenza a compressione = di 250 kPa AR-EP-NT-V-03 R1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -19301)					181,78		
	SOMMANO mq					181,78	24,71	4'491,78
2251 / 1459 ABR25_E.01 6.010.143.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto p ... a alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso- spessore 30 mm con resistenza a compressione = di 250 kPa AR-EP-NT-V-03 RC1.1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_I100+MIA5mm_105mm (IdEnt: -19450)					117,39		
	SOMMANO mq					117,39	24,71	2'900,71
	Opere in Pietra (SbCat 31)							
2252 / 1871 ABR25_E.02 2.010.020.g	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezz ... con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe- Travertino AR-EP-OP-S-02 FI1 _ AR-Roof-Finiture_Soglie_Pietra_30mm (IdEnt: -25460)					1,74		
	SOMMANO mq					1,74	184,01	320,18
	Pavimentazioni (SbCat 23)							
2253 / 1879 ABR25_E.02 3.050.020.a	Pavimentazione con piastrelle in gres fine porcellanato non gelive, con resistenza a compressione pari a 27 N/mm², durezza superficiale pari a 6 (scala Mohs), finitura superficiale ... pera con collante su massetto da compensati a parte e materiale speciale per fughe, delle seguenti dimensioni:- 33x33 cm AR-FI-PV-E-01 F1 _ AR-Roof-Finiture_Pavimentazioni_Gres_Appoggiato_20mm (IdEnt: -25529) FI1 _ AR-Roof-Finiture_Pavimentazioni_Gres_Appoggiato_20mm (IdEnt: -25531)					1'015,38 4,59		
	SOMMANO mq					1'019,97	41,27	42'094,16
	A R I P O R T A R E							33'031'626,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'031'626,08
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2254 / 1927 ABR25_U.00 5.030.002.a	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 AR-PO-ST-E-01 R1 _ AR-Floor-Sistemiisolamento_Sottofondi_Pendenzato-80mm (IdEnt: -25967)					215,21		
	SOMMANO mq					215,21	3,20	688,67
	Giunti e Coprigiunti (SbCat 24)							
2255 / 1994 CAM25_E23 .010.070.F	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica fless ... o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 100 mm con movimento fino a 24 mm AR-EP-GG-O-03 Giunto impermeabile per pavimentazioni esterne (IdEnt: -26186)					42,80		
	SOMMANO m					42,80	210,88	9'025,66
2256 / 1995 CAM25_E23 .020.030.C	Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non s ... zo; Profilo per larghezza vano giunto max 120 mm mov. trasversale 200 mm mov. longitudinale 100 mm mov. verticale 150 mm AR-EP-GG-O-05 Giunto di dilatazione per coperture impermeabili con movimento tridimensionale (IdEnt: -26187)					115,67		
	SOMMANO m					115,67	351,63	40'673,04
	Coperture (SbCat 17)							
2257 / 2067 NP.AR.FI.C O.E.03	Inverdimento estensivo per tetti. Il sistema è composto dalla seguente stratigrafia: STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGIO IDRIGO CONTROLLATO h 80 mm, in pannelli rigidi in polistirene e ... NE, elemento di ispezione alle bocchette di scarico, di altezza necessaria al contenimento dello spessore del substrato. AR-FI-CO-E-03 R1 _ AR-Roof-Finiture_Coperture_VerdeEstensivo-80mm (IdEnt: -27455) RC1.1 _ AR-Roof-Finiture_Coperture_VerdeEstensivo_GhiaiaBordo-134mm (IdEnt: -27458)					3'407,72		
	SOMMANO mq					5,56		
						3'413,28	79,73	272'140,81
2258 / 2069 NP.AR.FI.C O.E.03	Inverdimento estensivo per tetti. Il sistema è composto dalla seguente stratigrafia: STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGIO IDRIGO CONTROLLATO h 80 mm, in pannelli rigidi in polistirene e ... NE, elemento di ispezione alle bocchette di scarico, di altezza necessaria al contenimento dello spessore del substrato. AR-FI-CO-E-04 _ AR-RoofFascias-Drenaggio_Copertura_Verde (IdEnt: -27460)	406,58		0,50		203,29		
	SOMMANO mq					203,29	79,73	16'208,31
2259 / 2070 NP.AR.FI.C O.E.04	Inverdimento misto per tetti. Il sistema è composto dalla seguente stratigrafia: STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGIO IDRIGO CONTROLLATO h 80 mm, in pannelli rigidi in polistirene espan ... IONE ARBUSTIVA - 25% superficie, vegetazione arbustiva di media taglia (120-150cm), posata in ragione di n. 3 piante/mq.							
	A R I P O R T A R E							33'370'362,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'617'351,16
2262 / 2382 ABR25_E.00 3.040.010.a (OG 1)	Opere Strutturali (Cat 2) Armature Paratie (SbCat 45) Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Armature pali d1000 SOMMANO kg				107100,00	107'100,00	1,79	191'709,00
						107'100,00		
2263 / 2383 ABR25_E.00 3.040.010.a (OG 1)	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Armatura cordolo paratia SOMMANO kg				9200,00	9'200,00	1,79	16'468,00
						9'200,00		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'825'528,16
	Centrale Tecnica (SpCat 8) Opere Architettoniche (Cat 1) Rivestimenti (SbCat 2)							
2264 / 5 0602.010003	Rivestimento con piastrelle di gresporcellanato. Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato-gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su intonaco, ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 30x30. AR-FI-RI-I-01 FI1_AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Interni_Gres_B_LocTecnici_30x30 (IdEnt: -191)					52,63		
	SOMMANO mq					52,63	36,15	1'902,57
	Porte (SbCat 3)							
2265 / 22 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_05 RI1_I.R.B.C.S-03_W_Metallo_REI90_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -370)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	88,52	88,52
2266 / 40 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-E_15 R0_E.A.B.C.D-03_W_Emergenza_180x210 cm (IdEnt: -416)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	88,52	354,08
2267 / 49 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-I_12 R0_I.R.B.C.D-04_W_REI60_MagazziniInt_150x210 cm (IdEnt: -438)	3,00			2,00	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	88,52	531,12
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
2268 / 127 A09.04.001.g	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... o posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. AR-PV-CA-P-03 FI1_AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -1577)					38,03		
	SOMMANO mq					38,03	54,54	2'074,16
2269 / 141 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 FI1_AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -2572)					22,26		
	A R I P O R T A R E					22,26		33'830'478,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,26		33'830'478,61
	SOMMANO mq					22,26	15,76	350,82
2270 / 154 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 RI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -3508)					22,95		
	SOMMANO mq					22,95	15,76	361,69
2271 / 163 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 FI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -4448)					22,26		
	SOMMANO mq					22,26	15,76	350,82
2272 / 175 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. AR-FI-CA-I-01 RI1 _ AR-Wall-Finiture_Cartongessi_Interni_Lastre_L.SA_Finito-25mm (IdEnt: -5374)					22,95		
	SOMMANO mq					22,95	15,76	361,69
	Demolizioni (SbCat 6)							
2273 / 229 ABR25_E.00 1.060.060.a	Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- Rimozione di tramezzature in cartongesso AR-PV-MU-P-06 _ L1_AR-Wall-Murature_Pareti_Blocchi_LaterizioTermoisolato-200mm (IdEnt: -5795) _ L1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -5796)					0,09 6,64		
	SOMMANO mq					6,73	8,25	55,52
2274 / 231 ABR25_E.00 1.060.060.a	Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- Rimozione di tramezzature in cartongesso AR-PV-MU-P-05 L1_S_R1 _ L1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS sp. 200mm (IdEnt: -5801)					56,36		
	SOMMANO mq					56,36	8,25	464,97
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							33'832'424,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'839'987,59
	Opere Architettoniche (Cat 1)							
2277 / 241 ABR25_E.00 1.100.130.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm AR-PO-ST-I-08 F0 _ L1-AR-Floor-Massetti_Interni_BarrieraVapore- sp. 150mm (IdEnt: -5852) FI1 _ L1_AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -5853)					9,47 69,54		
	SOMMANO mq					79,01	14,55	1'149,60
2278 / 243 ABR25_E.00 1.100.130.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... sso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm AR-PO-ST-E-08 L1_S_R1 _ L1-AR-Roof_Sottofondi_Esterni_Isolato_Stecca- sp. 200mm (IdEnt: -5855)					548,57		
	SOMMANO mq					548,57	18,89	10'362,49
2279 / 246 ABR25_E.00 1.130.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.- Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato AR-PO-ST-E-08 L1_S_R1 _ L1-AR-Roof_Sottofondi_Esterni_Isolato_Stecca- sp. 200mm (IdEnt: -5888)					548,57		
	SOMMANO mq					548,57	5,68	3'115,88
2280 / 248 ABR25_E.00 1.130.100.b	Demolizione di coperture a lastre o sottocoppo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:- rimozione di lastre per copertura in lamiera AR-FI-CO-E-07 L1_S_R1 _ L1-AR-Roof-Finiture_Coperture_Grecata-32mm (IdEnt: -5894)					22,32		
	SOMMANO mq					22,32	5,82	129,90
2281 / 251 ABR25_E.00 1.150.030.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m AR-IN-PT-I_L1_02 RI1 _ L1_I.L.B.C.S-02_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -5901)	1,00	0,90		2,10	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	16,69	31,54
2282 / 252 ABR25_E.00 1.160.040.a	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... lizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m- Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno AR-EP-OF-I-02 Rimozione ringhiera copertura Lotto 1 (IdEnt: -5902)	148,55			15,00	2'228,25		
	SOMMANO kg					2'228,25	0,86	1'916,30
2283 / 256 ABR25_E.00 1.200.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-IN-PT-I-L1_02							
	A R I P O R T A R E							33'856'693,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'856'693,30
2284 / 258 ABR25_E.00 1.200.010.a	RI1_L1_I.L.B.C.S-02_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -5912)					0,43		
	Trasporto a discarica ringhiera copertura Lotto 1 (10 km) (IdEnt: -5913)					148,55		
	SOMMANO mc					148,98	7,32	1'090,53
	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³							
2285 / 260 ABR25_E.00 1.200.010.a	AR-EP-OF-I-02							
	Trasporto a discarica ringhiera copertura Lotto 1 (Incremento per ulteriori 15 km) (IdEnt: -5917)					148,55		
	SOMMANO mc					148,55	7,32	1'087,39
	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³							
2286 / 262 ABR25_E.00 1.200.010.a	AR-PO-ST-E-08							
	L1_S_R1_L1-AR-Roof_Sottofondi_Esterni_Isolato_Stecca- sp. 200mm (IdEnt: -5948)					86,97		
	L1_S_R1_L1-AR-Roof-Finiture_Coperture_Grecata-32mm (IdEnt: -5949)					0,71		
	SOMMANO mc					87,68	7,32	641,82
	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³							
	AR-PV-MU-P-06							
	_L1_AR-Wall-Murature_Pareti_Blocchi_LaterizioTermoisolato-200mm (IdEnt: -5959)					0,02		
	_L1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -5960)					1,00		
	SOMMANO mc					1,02	7,32	7,47

	A R I P O R T A R E							33'859'520,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'859'520,51
2287 / 263 ABR25_E.00 1.200.010.a	Opere Strutturali (Cat 2) Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³ ST-CA-PE-E-04 _ L1-ST-FO-Setti_CLS_40 cm (IdEnt: -5962)					1,14		
	SOMMANO mc					1,14	7,32	8,34

	A RIPORTARE							33'859'528,85

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'859'774,07
	Opere Architettoniche (Cat 1)							
2290 / 273 ABR25_E.00 1.200.010.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... i eventuali oneri di scarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-IN-PT-I-L1_02 RI1_L1_I.L.B.C.S-02_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -6028)	0,43			3,00	1,29	3,86	4,98
						1,29		
2291 / 275 ABR25_E.00 1.200.010.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... i eventuali oneri di scarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-PO-ST-E-08 L1_S_R1_L1-AR_Roof_Sottofondi_Esterni_Isolato_Stecca- sp. 200mm (IdEnt: -6056) L1_S_R1_L1-AR-Roof-Finiture_Coperture_Grecata-32mm (IdEnt: -6057)					86,97 0,71	3,86	338,44
						87,68		
2292 / 277 ABR25_E.00 1.200.010.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... i eventuali oneri di scarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-PV-MU-P-06 _L1_AR-Wall-Murature_Pareti_Blocchi_LaterizioTermoisolato-200mm (IdEnt: -6067) _L1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -6068)	0,02 1,00			3,00 3,00	0,06 3,00	3,86	11,81
						3,06		
	A R I P O R T A R E							33'860'129,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'860'129,30
2293 / 278 ABR25_E.00 1.200.010.b	Opere Strutturali (Cat 2) Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... i eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 con autocarro ribaltabile da 7 m³ ST-CA-PE-E-04 _L1-ST-FO-Setti_CLS_40 cm (IdEnt: -6070)	1,14			3,00	3,42	3,86	13,20
	SOMMANO mc					3,42		
	A RIPORTARE							33'860'142,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'860'142,50
2294 / 280 ABR25_E.00 1.200.010.b	Opere Architettoniche (Cat 1)	11,27			3,00	33,81	3,86	130,51
	SOMMANO mc					33,81		
	A RIPORTARE							33'860'273,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'860'273,01
2295 / 283 ABR25_E.00 1.200.010.b	Opere Strutturali (Cat 2)	22,23			3,00	66,69	3,86	257,42
	SOMMANO mc					66,69		
	A RIPORTARE							33'860'530,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'872'857,98
	Opere Architettoniche (Cat 1)							
2302 / 297 ABR25_E.00 1.210.020.u	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... ite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Materiali isolanti AR-PO-ST-E-08 L1_S_R1_L1-AR-Roof_Sottofondi_Esterni_Isolato_Stecca- sp. 200mm (IdEnt: -6190)	548,57			1,36	746,06		
	SOMMANO kg					746,06	0,70	522,24
2303 / 299 ABR25_E.00 1.210.020.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione AR-EP-OF-I-02 Conferimento a discarica ringhiera copertura Lotto 1 (IdEnt: -6196)	148,55			0,02	2,97		
	SOMMANO t					2,97	18,99	56,40
2304 / 301 ABR25_E.00 1.210.020.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione AR-PO-ST-I-08 F0_L1-AR-Floor-Massetti_Interni_BarrieraVapore- sp. 150mm (IdEnt: -6204)	0,66			1,60	1,06		
	SOMMANO t					1,06	18,99	20,13
2305 / 305 ABR25_E.00 1.210.020.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione AR-IN-PT-I-L1_02 RI1_L1_I.L.B.C.S-02_D_Legno_90x210cm (IdEnt: -6208)	0,43			0,11	0,05		
	SOMMANO t					0,05	18,99	0,95
2306 / 309 ABR25_E.00 1.210.020.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione AR-PO-ST-I-08 F0_L1-AR-Floor-Massetti_Interni_BarrieraVapore- sp. 150mm (IdEnt: -6216) FI1_L1_AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -6217)					0,66 31,29		
	SOMMANO t					31,95	18,99	606,73
2307 / 313 ABR25_E.00 1.210.020.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione AR-PO-ST-I-08 F0_L1-AR-Floor-Massetti_Interni_BarrieraVapore- sp. 150mm (IdEnt: -6224) FI1_L1_AR-Floor-Vespai_Isolati-45 cm (IdEnt: -6225)					0,66 31,29		
	SOMMANO t					31,95	18,99	606,73
	A R I P O R T A R E							33'874'671,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'875'947,17
	Opere Architettoniche (Cat 1) Murature (SbCat 18)							
2312 / 806 ABR25_E.00 5.020.140.b	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 30 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,36 W/m2K AR-PV-MU-P-03 R0 _ AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-300mm (IdEnt: - 10803)					281,96		
	SOMMANO mq					281,96	96,68	27'259,89
2313 / 808 ABR25_E.00 5.020.140.b	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forat ... 55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:- spessore 30 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,36 W/m2K AR-PV-MU-P-03 R11 _ AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_Laterizio-300mm (IdEnt: - 10821)					36,55		
	SOMMANO mq					36,55	96,68	3'533,65
2314 / 822 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-05 L1_S_R1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-200mm (IdEnt: - 10937)					28,10		
	SOMMANO mq					28,10	42,99	1'208,02
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
2315 / 852 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: - 11268)					576,11		
	SOMMANO mq					576,11	19,29	11'113,16
2316 / 864 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 F11_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: - 11737)					131,78		
	SOMMANO mq					131,78	19,29	2'542,04
	Finiture (SbCat 19)							
2317 / 899 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -							
	A R I P O R T A R E							33'921'603,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'921'603,93
	12576)					554,10		
	SOMMANO mq					554,10	9,02	4'997,98
2318 / 911 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13045)					124,36		
	SOMMANO mq					124,36	9,02	1'121,73
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2319 / 971 ABR25_E.00 8.020.040.g	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo- A 150 kg di cemento per 1 m³ di perlite AR-PO-ST-E-03 L1_S_R1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -13863)					63,64		
	SOMMANO mc					63,64	223,78	14'241,36
	Rivestimenti (SbCat 2)							
2320 / 1119 ABR25_E.01 0.020.050.c	Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa ... hi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi angoli e spigoli in PVC.- Superficie grezza colori vari- Da cm 24,5x24,5 cm AR-FI-RI-E-01 F0_AR-Wall-Finiture_Rivestimenti_Clinker_Esterni_Strada (IdEnt: -14355)					117,30		
	SOMMANO mq					117,30	55,08	6'460,88
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
2321 / 1234 ABR25_E.01 4.010.098.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... 730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte- spessore mm 5 AR-PO-ST-E-03 L1_S_R1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -17259)					568,16		
	SOMMANO mq					568,16	30,84	17'522,05
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
2322 / 1244 ABR25_E.01 4.010.098.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... 730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte- spessore mm 5 AR-EP-NT-V-06 _AR-Wall-SistemiIsolamento_MIA_5mm (IdEnt: -17427)					5,97		
	SOMMANO mq					5,97	30,84	184,11
	Sottofondi e Massetti (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							33'966'132,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'966'132,04
2323 / 1274 ABR25_E.01 4.050.030.a	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:- spessore 0,2 mm, colore nero AR-PO-ST-E-03 L1_S_R1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -17836)					568,16		
	SOMMANO mq					568,16	3,17	1'801,07
2324 / 1322 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-PO-ST-E-03 L1_S_R1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -18118)	568,16			2,00	1'136,32		
	SOMMANO mq					1'136,32	1,20	1'363,58
2325 / 1369 ABR25_E.01 6.010.091.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incoll ... senza a compressione 700 kPa, con bordi battentati: - sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante AR-PO-ST-E-03 L1_S_R1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -18508)	568,16			7,00	3'977,12		
	SOMMANO mq					3'977,12	4,75	18'891,32
2326 / 1448 ABR25_E.01 6.010.143.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto p ... a alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso- spessore 30 mm con resistenza a compressione = di 250 kPa AR-PO-ST-E-03 L1_S_R1 _ AR-Roof-Sottofondi_Esterni_Isolato-Variabile (IdEnt: -19283)					568,16		
	SOMMANO mq					568,16	24,71	14'039,23
	Opere in Cartongesso (SbCat 4)							
2327 / 1623 ABR25_E.01 6.070.090.c	Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindu ... di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita- Spessore 95 mm AR-PV-CA-P-03 FI1 _ AR-Wall-Cartongessi_Pareti-S100mm (IdEnt: -21250)					43,09		
	SOMMANO mq					43,09	8,62	371,44
	Porte (SbCat 3)							
2328 / 1666 ABR25_E.01 8.010.010.a	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere- ad 1 battente AR-IN-PT-E_22 R0 _ E.A.B.C.S-01_D_Metallo_90x210cm (IdEnt: -21682)	1,00	0,90		2,10	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	246,14	465,20
2329 / 1675 ABR25_E.01 8.010.010.b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere- ad 2 battente AR-IN-PT-E_15 R0 _ E.A.B.C.D-03_W_Emergenza_180x210 cm (IdEnt: -21693)	2,00	1,80		2,10	7,56		
	A R I P O R T A R E					7,56		34'003'063,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,56		34'003'063,88
	SOMMANO mq					7,56	234,93	1'776,07
2330 / 1682 ABR25_E.01 8.010.030.a	Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la sup ... niglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.- Porta per interni in acciaio spessore 40 mm AR-IN-PT-I_01 RI1 _ I.A.B.C.S-02_D_Metallo_90x210cm (IdEnt: -21720)	1,00	0,90		2,10	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	172,74	326,48
2331 / 1712 ABR25_E.01 8.040.020.j	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ipanico.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- Sovrapprezzo un solo dispositivo antisismico per anta L: 900 AR-IN-PT-I RI1 _ I.R.B.C.S-03_W_Metallo_REI90_Magazzini_90x210 cm (IdEnt: -21804)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	341,55	341,55
2332 / 1726 ABR25_E.01 8.040.030.n	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm AR-IN-PT-I R0 _ I.R.B.C.D-04_W_REI60_MagazziniInt_150x210 cm (IdEnt: -21838)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	827,09	2'481,27
2333 / 1750 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-E_15 R0 _ E.A.B.C.D-03_W_Emergenza_180x210 cm (IdEnt: -21895)	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,34	829,36
Intonaci e Rasanti (SbCat 5)								
2334 / 1787 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 F0_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -22104)					554,10		
	SOMMANO mq					554,10	8,95	4'959,20
2335 / 1794 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 FI1_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -22532)					124,36		
	SOMMANO mq					124,36	8,95	1'113,02
Opere in Cartongesso (SbCat 4)								
2336 / 1822	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la							
	A R I P O R T A R E							34'014'890,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'015'426,51
	Centrale Energetica (SpCat 9)							
2339 / 7 0902.002	Infisso in profilato tubolare in lamiera diacciaio zincato. Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincatoda 15/10 per finestra ad uno o più battenti, fissi od apribil ... ce. E' inoltre compreso quantoaltro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posadell'eventuale vetro. AR-IN-PT-E_16 FI2_E.B.B.G.D-01_W_Grigliata_240x240 cm (IdEnt: -287)	4,00	2,40		2,40	23,04		
	SOMMANO mq					23,04	85,73	1'975,22
2340 / 35 1602.007005	Accessori per porte antincendio da conteggiarecome sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio.Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali op ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. AR-IN-PT-E_16 FI2 _E.B.B.G.D-01_W_Grigliata_240x240 cm (IdEnt: -407)	4,00			2,00	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	88,52	708,16
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
2341 / 227 A20.01.017	Verniciatura idrorepellente a base di siliconi da applicarsi su calcestruzzi a vista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabi ... ia il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del fondo. AR-FI-IR-I-03 RI1 _AR-Ceiling-Finiture_Impregnante_Antipolvere (IdEnt: -5778)					921,20		
	SOMMANO mq					921,20	12,63	11'634,76
	Demolizioni (SbCat 6)							
2342 / 233 ABR25_E.00 1.060.060.a	Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- Rimozione di tramezzature in cartongesso AR-PV-MU-P-01 RFI2 _L1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -5814)					70,40		
	SOMMANO mq					70,40	8,25	580,80
2343 / 250 ABR25_E.00 1.150.030.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m AR-IN-PT-I_L1_01 RFI2 _L1_E.B.B.G.S-02_Grigliata_120X240 cm_D_F (IdEnt: -5900)	1,00	1,20		2,40	2,88		
	SOMMANO mq					2,88	16,69	48,07
2344 / 255 ABR25_E.00 1.200.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-IN-PT-I-L1_01 RFI2_L1_E.B.B.G.S-02_Grigliata_120X240 cm_D_F (IdEnt: -5911)					0,63		
	SOMMANO mc					0,63	7,32	4,61
2345 / 270	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o							
	A R I P O R T A R E							34'030'378,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'030'378,13
ABR25_E.00 1.200.010.a	da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-PV-MU-P-01 RFI2_L1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -6019)					10,56		
	SOMMANO mc					10,56	7,32	77,30
2346 / 272 ABR25_E.00 1.200.010.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... i eventuali oneri di scarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-IN-PT-I-L1_01 RFI2_L1_E.B.B.G.S-02_Grigliata_120X240 cm_D_F (IdEnt: -6027)	0,63			3,00	1,89		
	SOMMANO mc					1,89	3,86	7,30
2347 / 285 ABR25_E.00 1.200.010.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... i eventuali oneri di scarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 con autocarro ribaltabile da 7 m³ AR-PV-MU-P-01 RFI2_L1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -6127)	10,56			3,00	31,68		
	SOMMANO mc					31,68	3,86	122,28
2348 / 293 ABR25_E.00 1.210.020.j	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... ttente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Cemento AR-PV-MU-P-01 RFI2_L1-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -6161)	10,56			1,22	12,88		
	SOMMANO t					12,88	18,99	244,59
2349 / 307 ABR25_E.00 1.210.020.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/ o le discariche autorizzate e compre ... one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione AR-IN-PT-I-L1_01 RFI2_L1_E.B.B.G.S-02_Grigliata_120X240 cm_D_F (IdEnt: -6213)	0,63			2,00	1,26		
	SOMMANO t					1,26	18,99	23,93
	Opere Metalliche (SbCat 16)							
2350 / 733 ABR25_E.00 4.010.070.a	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici s ... dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:- cancellate fisse semplici AR-EP-OF-E-02 AR_Railings_Centrale_Energetica (IdEnt: -9909)	141,81			17,88	2'535,56		
	SOMMANO kg					2'535,56	5,13	13'007,42
	Coperture (SbCat 17)							
2351 / 763 ABR25_E.00 4.030.010.a	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compr ... di supporto anche essi zincati a caldo, quali							
	A R I P O R T A R E							34'043'860,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'043'860,95
	telai, guide, zanche, bullonerie e simili- Grigliato carrabile industriale AR-FI-CO-E-09 FI2 _ AR-Floor-Finitura_Copertura_Acciaio-Grigliato_Pedonale (IdEnt: -10171) SOMMANO kg	31,17			35,00	1'090,95 1'090,95	3,23	3'523,77
	Opere Metalliche (SbCat 16)							
2352 / 784 ABR25_E.00 4.040.030.d	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... per un minimo-contabilizzabile per partite di 100 kg:- immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ... AR-EP-OF-E-02 AR_Railings_Centrale_Energetica (IdEnt: -10561) SOMMANO kg	141,81			17,88	2'535,56 2'535,56	0,76	1'927,03
	Murature (SbCat 18)							
2353 / 820 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-01 FI2-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-150mm (IdEnt: -10927) FI2-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-200mm (IdEnt: -10932) SOMMANO mq					232,36 98,75 331,11	42,99	14'234,42
2354 / 839 ABR25_E.00 5.030.010.e	Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:- spessore 20 cm AR-PV-MU-P-05 RFI2-AR-Wall-Murature_Pareti_BlocchiForati_CLS-200mm (IdEnt: -11156) SOMMANO mq					44,35 44,35	42,99	1'906,61
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
2355 / 872 ABR25_E.00 7.010.030.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-I-01 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -12055) SOMMANO mq					2'041,31 2'041,31	19,29	39'376,87
2356 / 885 ABR25_E.00 7.010.040.e	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per esterni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-E-01 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Intonaci_Esterni_Civile_Calce-20mm (IdEnt: -12466) SOMMANO mq					543,81 543,81	19,29	10'490,09
2357 / 887	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un							
	A R I P O R T A R E							34'115'319,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'115'319,74
ABR25_E.00 7.010.040.e	primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per esterni su pareti verticali:- con malta di cemento AR-FI-IR-E-01 RI1 _ AR-Wall-Finiture_Intonaci_Esterni_Civile_Calce-20mm (IdEnt: -12474) SOMMANO mq					155,96 155,96	19,29	3'008,47
2358 / 888 ABR25_E.00 7.010.050.e	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Su superfici orizzontali:- con malta di cemento AR-FI-IR-E-01 RI1 _ AR-Ceiling-Finiture_Esterno_Intonaco_Civile_Calce-20mm (IdEnt: -12481) SOMMANO mq					163,91 163,91	21,86	3'583,07
	Finiture (SbCat 19)							
2359 / 919 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-I-01 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -13363) SOMMANO mq					1'974,27 1'974,27	9,02	17'807,92
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
2360 / 932 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-E-01 FI2 _ AR-Wall-Finiture_Intonaci_Esterni_Civile_Calce-20mm (IdEnt: -13774) SOMMANO mq					543,81 543,81	9,02	4'905,17
2361 / 934 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi AR-FI-IR-E-01 RI1 _ AR-Wall-Finiture_Intonaci_Esterni_Civile_Calce-20mm (IdEnt: -13782) SOMMANO mq					155,96 155,96	9,02	1'406,76
	Vespai (SbCat 21)							
2362 / 950 ABR25_E.00 8.010.070.g	Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al conte ... inimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4- Di altezza da 44-46 cm AR-PO-VS-R-01 FI2 _ AR-Floor-Vespai_NonIsolati-45 cm (IdEnt: -13815) SOMMANO mq					597,56 597,56	54,68	32'674,58
	A R I P O R T A R E							34'178'705,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'178'705,71
	Pavimentazioni (SbCat 23)							
2363 / 1115 ABR25_E.00 9.110.030.g	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer ... igillati con resine bituminose-sovrapprezzo strato di epossidico colorato in resina dello spessore non inferiore a mm 2 AR-FI-PV-I-02 FI2 _ AR-Floor-Finiture_Pavimentazioni_Interni_Industriale-100mm (IdEnt: -14348)					494,02		
	SOMMANO mq					494,02	8,45	4'174,47
	Lattonomie (SbCat 26)							
2364 / 1208 ABR25_E.01 3.040.090.b	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera)- in alluminio da 10/10 AR-EP-LT-SC-01 RI1 _ AR-WallSweep-ElementiProtezione_Scossaline_Centrale_Energetica (IdEnt: -16950)					144,37		
	SOMMANO m					144,37	20,52	2'962,47
	Sistemi di Isolamento (SbCat 22)							
2365 / 1231 ABR25_E.01 4.010.016.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas ... 311-I, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte- spessore 4 mm AR-EP-NT-V-08 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MIA5mm+MBV4mm (IdEnt: -17240)					100,33		
	SOMMANO 0					100,33	18,46	1'852,09
2366 / 1247 ABR25_E.01 4.010.098.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri ... 730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte- spessore mm 5 AR-EP-NT-V-08 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MIA5mm+MBV4mm (IdEnt: -17473)					100,33		
	SOMMANO mq					100,33	30,84	3'094,18
2367 / 1319 ABR25_E.01 4.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²- - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili AR-EP-NT-V-08 RI1 _ AR-Wall-SistemiIsolamento_MIA5mm+MBV4mm (IdEnt: -18098)	100,33			2,00	200,66		
	SOMMANO mq					200,66	1,20	240,79
	Opere Metalliche (SbCat 16)							
2368 / 1686 ABR25_E.01 8.030.060.b	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, ... posti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro:- diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm AR-EP-OF-E FI2 _ E.C.B.G.S-03_129400x200 cm_W (IdEnt: -21725)	1,00	12,94		2,00	25,88		
	SOMMANO mq					25,88	128,08	3'314,71
	A R I P O R T A R E							34'194'344,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'194'344,42
	Porte (SbCat 3)							
2369 / 1745 ABR25_E.01 8.040.130.e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura AR-IN-PT-E_16 FI2 _ E.B.B.G.D-01_W_Grigliata_240x240 cm (IdEnt: -21886)	4,00			2,00	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	207,34	1'658,72
	Intonaci e Rasanti (SbCat 5)							
2370 / 1800 ABR25_E.02 1.020.040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-I-01 FI2_AR-Wall-Finiture_Intonaci_Interni_Civile_Calce-12.5mm (IdEnt: -22800)					1'974,27		
	SOMMANO mq					1'974,27	8,95	17'669,72
2371 / 1857 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-E-01 FI2 _AR-Wall-Finiture_Intonaci_Esterni_Civile_Calce-20mm (IdEnt: -25326)					640,42		
	SOMMANO mq					640,42	9,52	6'096,80
2372 / 1859 ABR25_E.02 1.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura traspirante e idrorepellente AR-FI-IR-E-01 RI1 _AR-Wall-Finiture_Intonaci_Esterni_Civile_Calce-20mm (IdEnt: -25334)					157,33		
	SOMMANO mq					157,33	9,52	1'497,78
	Opere in Pietra (SbCat 31)							
2373 / 1872 ABR25_E.02 2.010.020.g	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezz ... con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe- Travertino AR-EP-OP-S-01 AR-GenericModel-ElementiProtezione_OperePietra_Soglia_PietraNaturale (IdEnt: -25461)					2,55		
	SOMMANO mq					2,55	184,01	469,23
2374 / 1878 ABR25_E.02 2.010.040.a	Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate po ... n malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:- Bianco venato AR-EP-OP-E-01 RI1 _AR-WallSweep-ElementiProtezione_Copertine_Pietra_Centrale_Energetica_2 (IdEnt: -25528)	76,56			0,30	22,97		
	SOMMANO mq					22,97	166,13	3'816,01
	A R I P O R T A R E							34'225'552,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'803'189,31
	Aree Esterne (SpCat 11) Opere Esterne (Cat 3) Piazzali (SbCat 48)							
2384 / 2384 ABR25_U.00 5.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale OS.FI.PP.01 PIAZZALE 1	620,00			0,35	217,00		
	PIAZZALE 2	180,00			0,35	63,00		
	SOMMANO mc					280,00	35,60	9'968,00
2385 / 2385 ABR25_U.00 5.040.050.a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume tradizionale, prodotto in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, con p ... preso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: - Conglomerato bituminoso per strato di base OS.FI.PP.01 PIAZZALE 1	620,00			15,00	9'300,00		
	PIAZZALE 2	180,00			15,00	2'700,00		
	SOMMANO m² x cm					12'000,00	2,29	27'480,00
2386 / 2386 ABR25_U.00 5.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- (Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale) OS.FI.PP.01 PIAZZALE 1	620,00			6,00	3'720,00		
	PIAZZALE 2	180,00			6,00	1'080,00		
	SOMMANO m² x cm					4'800,00	2,76	13'248,00
2387 / 2387 ABR25_U.00 5.040.080.	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... er la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm OS.FI.PP.01 PIAZZALE 1					620,00		
	PIAZZALE 2					180,00		
	SOMMANO mq					800,00	3,32	2'656,00
2388 / 2388 ABR25_U.00 5.040.080.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... er la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm OS.FI.PP.01					620,00 180,00		
	SOMMANO mq					800,00	10,66	8'528,00
	A R I P O R T A R E							34'865'069,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'865'069,31
	Parceggi (SbCat 49)							
2389 / 2389 ABR25_U.00 5.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale OS.SF.PA.01 PARCHEGGI RAMO 1	2,00	38,60 11,50 12,50 72,00 62,50	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	0,35 0,35 0,35 0,35 0,35	135,10 20,13 21,88 126,00 109,38		
	PARCHEGGI RAMO 2	2,00 2,00	42,50 2,75	5,00 5,00	0,35 0,35	148,75 9,63		
	PARCHEGGI RAMO 5	2,00	38,20 22,00 22,50 72,00 63,00	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	0,35 0,35 0,35 0,35 0,35	133,70 38,50 39,38 126,00 110,25		
	PARCHEGGI PIAZZALE 1	2,00	57,50 12,00 12,60	5,00 5,00 5,00	0,35 0,35 0,35	201,25 21,00 22,05		
	PARCHEGGI PIAZZALE 2		40,00 28,00 12,50	5,00 5,00 5,00	0,35 0,35 0,35	70,00 49,00 21,88		
	SOMMANO mc					1'403,88	35,60	49'978,13
2390 / 2390 ABR25_E.02 3.020.030.	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ... circoscrivere inferiori a 1 m.- Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: - finitura superiore standard colore grigio OS.SF.PA.01 PARCHEGGI RAMO 1	2,00	38,60 11,50 12,50 72,00 62,50	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00		386,00 57,50 62,50 360,00 312,50		
	PARCHEGGI RAMO 2	2,00 2,00	42,50 2,75	5,00 5,00		425,00 27,50		
	PARCHEGGI RAMO 5	2,00	38,20 22,00 22,50 72,00 63,00	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00		382,00 110,00 112,50 360,00 315,00		
	PARCHEGGI PIAZZALE 1	2,00	57,50 12,00 12,60	5,00 5,00 5,00		575,00 60,00 63,00		
	PARCHEGGI PIAZZALE 2		40,00 28,00 12,50	5,00 5,00 5,00		200,00 140,00 62,50		
	SOMMANO mq					4'011,00	29,92	120'009,12
2391 / 2391 ABR25_U.00 5.030.002.	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 OS.SF.PA.01							
	A R I P O R T A R E							35'035'056,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'035'056,56
	PARCHEGGI RAMO 1	2,00	38,60 11,50 12,50 72,00 62,50	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00		386,00 57,50 62,50 360,00 312,50		
		2,00	42,50	5,00		425,00		
		2,00	2,75	5,00		27,50		
	PARCHEGGI RAMO 2	2,00	38,20 22,00 22,50 72,00 63,00	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00		382,00 110,00 112,50 360,00 315,00		
		2,00	57,50	5,00		575,00		
			12,00	5,00		60,00		
			12,60	5,00		63,00		
	PARCHEGGI RAMO 5		40,00	5,00		200,00		
	PARCHEGGI PIAZZALE 1		28,00	5,00		140,00		
	PARCHEGGI PIAZZALE 2		12,50	5,00		62,50		
	SOMMANO mq					4'011,00	3,20	12'835,20
Viabilità Pedonale (SbCat 47)								
2392 / 2392 ABR25_U.00 5.040.030.	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/m³) di appropriata granulometria in tutt ... ro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto cementato OS.SO.PP.01 MARCIAPIEDI RAMO 1		187,65 207,85	1,00 1,00	0,45 0,45	84,44 93,53		
	MARCIAPIEDI RAMO 2		222,20 246,15	1,00 1,00	0,45 0,45	99,99 110,77		
	SOMMANO mc					388,73	79,89	31'055,64
2393 / 2393 ABR25_U.00 5.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale OS.SO.PP.01 MARCIAPIEDI RAMO 1		187,65 207,85	1,00 1,00	0,35 0,35	65,68 72,75		
	MARCIAPIEDI RAMO 2		222,20 246,15	1,00 1,00	0,35 0,35	77,77 86,15		
	SOMMANO mc					302,35	35,60	10'763,66
2394 / 2394 ABR25_E.02 3.060.010.	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32. 5, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°- cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 OS.EP.C.01 MARCIAPIEDI RAMO 1	2,00 2,00	187,65 207,85			375,30 415,70		
	MARCIAPIEDI RAMO 2	2,00 2,00	222,20 246,15			444,40 492,30		
	A RIPORTARE					1'727,70		35'089'711,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'727,70		35'089'711,06
	SOMMANO m					1'727,70	32,95	56'927,72
2395 / 2395 ABR25_U.00 5.080.080.	Canale normale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", utilizzabile in ... ciaio zincato o in ghisa.- Da 1000x160x180 mm (interno 100x145 mm), classe di portata D400, portata idraulica 7,57 l/sec OS.EP.N.01 MARCIAPIEDI RAMO 1		207,85			207,85		
	MARCIAPIEDI RAMO 2		246,15			246,15		
	SOMMANO m					454,00	26,74	12'139,96
2396 / 2396 ABR25_E.02 3.020.030.b	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ... da circoscrivere inferiori a 1 m.- Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:- finitura superiore standard altri colori OS.FI.PP.01 MARCIAPIEDI RAMO 1		187,65 207,85	1,00 1,00		187,65 207,85		
	MARCIAPIEDI RAMO 2		222,20 246,15	1,00 1,00		222,20 246,15		
	SOMMANO mq					863,85	32,86	28'386,11
2397 / 2397 ABR25_U.00 5.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale OS.SO.PP.01 ATTRAVERSAMENTI RAMO 1	2,00	10,50	3,00	0,35	22,05		
	ATTRAVERSAMENTI RAMO 2	2,00	10,50	3,00	0,35	22,05		
	ATTRAVERSAMENTO RAMO 3	2,00	5,50	3,00	0,35	11,55		
	CAMMINAMENTI PIAZZALE 1	143,00			0,35	50,05		
	CAMMINAMENTI PIAZZALE 2	200,00			0,35	70,00		
	CAMMINAMENTI INGRESSI	1070,00			0,35	374,50		
	SOMMANO mc					550,20	35,60	19'587,12
2398 / 2398 ABR25_U.00 5.030.002.	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, ... unzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec- geotessile non tessuto 150 g/m2 OS.FI.PP.01 ATTRAVERSAMENTI RAMO 1	2,00	10,50	3,00		63,00		
	ATTRAVERSAMENTI RAMO 2	2,00	10,50	3,00		63,00		
	ATTRAVERSAMENTO RAMO 3	2,00	5,50	3,00		33,00		
	CAMMINAMENTI PIAZZALE 1					143,00		
	CAMMINAMENTI PIAZZALE 2					200,00		
	CAMMINAMENTI INGRESSI					1'070,00		
	A R I P O R T A R E					1'572,00		35'206'751,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'572,00		35'206'751,97
	SOMMANO mq					1'572,00	3,20	5'030,40
2399 / 2399 ABR25_E.02 3.020.030.b	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ... da circoscrivere inferiori a 1 m.- Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:- finitura superiore standard altri colori OS.FI.PP.01 ATTRAVERSAMENTI RAMO 1	2,00	10,50	3,00		63,00		
	ATTRAVERSAMENTI RAMO 2	2,00	10,50	3,00		63,00		
	ATTRAVERSAMENTO RAMO 3	2,00	5,50	3,00		33,00		
	CAMMINAMENTI PIAZZALE 1					143,00		
	CAMMINAMENTI PIAZZALE 2					200,00		
	CAMMINAMENTI INGRESSI CAMMINAMENTI INGRESSI					1'070,00		
	SOMMANO mq					1'572,00	32,86	51'655,92
	Scavi e Rilevati (SbCat 52)							
2400 / 2400 ABR25_U.00 5.010.020.a	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³):- fino a 2,00 metri di profondità RAMO 1					7'142,63		
	SOMMANO mc					7'142,63	11,81	84'354,46
2401 / 2401 ABR25_U.00 5.020.010.b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... riali, provenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 RAMO 1					4'665,00		
	SOMMANO mc					4'665,00	21,19	98'851,35
2402 / 2402 ABR25_U.00 5.020.010.b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... tuara a compattazione avvenuta- con materiali idonei provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo RAMO 1					37'497,66		
	SOMMANO mc					37'497,66	7,39	277'107,71
	Strade (SbCat 46)							
2403 / 2403 ABR25_U.00 5.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale OS.SF.SP.01					750,54		
	SOMMANO mc					750,54	35,60	26'719,22
2404 / 2404	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di							
	A R I P O R T A R E							35'750'471,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'750'471,03
ABR25_U.00 5.040.050.a	aggregati e di bitume tradizionale, prodotto in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, con p ... preso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: - Conglomerato bituminoso per strato di base OS.SF.SP.01 RAMO 1 RAMO 1 RAMO 1	2145,09 514,59 514,59			15,00 15,00 15,00	32'176,35 7'718,85 7'718,85		
	SOMMANO m ² x cm					47'614,05	2,29	109'036,17
2405 / 2405 ABR25_U.00 5.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- (Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale) OS.SF.SP.01 RAMO 1 RAMO 1 RAMO 1	2145,09 514,59 514,59			6,00 6,00 6,00	12'870,54 3'087,54 3'087,54		
	SOMMANO m ² x cm					19'045,62	2,76	52'565,91
2406 / 2406 ABR25_U.00 5.040.080.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... er la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm OS.SF.SP.01 RAMO 1					3'174,27		
	SOMMANO mq					3'174,27	10,66	33'837,72
2407 / 2407 ABR25_U.00 5.040.080.b	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - per ogni cm in più di spessore OS.SF.SP.01 RAMO 1					3'174,27		
	SOMMANO mq					3'174,27	3,32	10'538,58
2408 / 2408 ABR25_U.00 5.090.010.a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al monta ... i attacco necessari per il collegamento dei vari elementi- Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2 VOCE ELIMINATA DURANTE VERIFICHE					0,00	54,97	0,00
2409 / 2409 ABR25_U.00 5.100.510.a	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di ver ... 2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza (12 cm) OS.FI.SE.OR		545,00			545,00		
	SOMMANO m					545,00	0,78	425,10
2410 / 2410 ABR25_U.00 5.100.510.b	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di ver ... 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 15 cm OS.FI.SE.OR	2,00	545,00			1'090,00		
	SOMMANO m					1'090,00	0,91	991,90
	A R I P O R T A R E							35'957'866,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'957'866,41
2411 / 2411 ABR25_U.00 5.100.530.a	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente ... ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- (Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²) OS.FI.SE.OR	3,00	100,00			300,00		
	SOMMANO mq					300,00	7,25	2'175,00
2412 / 2412 ABR25_U.00 5.080.060.a	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massim ... o, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno VOCE ANNULLATA - OS.EP.N.01							
	SOMMANO m					0,00	21,07	0,00
Scavi e Rilevati (SbCat 52)								
2413 / 2413 ABR25_U.00 5.010.020.a	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³):- fino a 2,00 metri di profondità RAMO 2					577,89		
	SOMMANO mc					577,89	11,81	6'824,88
2414 / 2414 ABR25_U.00 5.020.010.b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... tuara a compattazione avvenuta- con materiali idonei provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo RAMO 2					12'252,84		
	SOMMANO mc					12'252,84	7,39	90'548,49
2415 / 2415 ABR25_U.00 5.020.010.d	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... riali, provenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 RAMO 2					1'524,35		
	SOMMANO mc					1'524,35	21,19	32'300,98
Strade (SbCat 46)								
2416 / 2416 ABR25_U.00 5.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale OS.SF.SP.01					35,09 202,27 202,27		
	SOMMANO mc					439,63	35,60	15'650,83
2417 / 2417 ABR25_U.00	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume tradizionale, prodotto in idonei impianti di dosaggio,							
	A R I P O R T A R E							36'105'366,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'105'366,59
5.040.050.a	conformemente alle norme CNR, con p ... preso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: - Conglomerato bituminoso per strato di base OS.SF.SP.01 RAMO 2 RAMO 2 RAMO 2	100,33 610,09 610,09			15,00 15,00 15,00	1'504,95 9'151,35 9'151,35		
	SOMMANO m² x cm					19'807,65	2,29	45'359,52
2418 / 2418 ABR25_U.00 5.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- (Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale) OS.SF.SP.01 RAMO 2 RAMO 2 RAMO 2	100,33 610,09 610,09			6,00 6,00 6,00	601,98 3'660,54 3'660,54		
	SOMMANO m² x cm					7'923,06	2,76	21'867,65
2419 / 2419 ABR25_U.00 5.040.080.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... er la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm OS.SF.SP.01 RAMO 2					1'320,51		
	SOMMANO mq					1'320,51	10,66	14'076,64
2420 / 2420 ABR25_U.00 5.040.080.b	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - per ogni cm in più di spessore OS.SF.SP.01 RAMO 2					1'320,51		
	SOMMANO mq					1'320,51	3,32	4'384,09
2421 / 2421 ABR25_U.00 5.100.110.e	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite da ... e della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II- In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60 OS.FI.SE.VE CARTELLO N°3					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	113,15	1'357,80
2422 / 2422 ABR25_U.00 5.100.110.f	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite da ... e della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II- In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90 OS.FI.SE.VE CARTELLO N°2 - segnale ottagonale di stop					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	240,02	2'160,18
2423 / 2423 ABR25_U.00 5.100.180.f	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo C ... a e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II- In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60 OS.FI.SE.VE CARTELLO N° 4					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	101,39	506,95
	A R I P O R T A R E							36'195'079,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'195'079,42
2424 / 2424 ABR25_U.00 5.100.270.f	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II- In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm OS.FI.SE.VE CARTELLO N° 1 CARTELLO N° 5					4,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	397,69	2'386,14
2425 / 2425 ABR25_U.00 5.100.510.a	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di ver ... 2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza (12 cm) OS.FI.SE.OR		265,00			265,00		
	SOMMANO m					265,00	0,78	206,70
2426 / 2426 ABR25_U.00 5.100.530.a	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente ... ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- (Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²) OS.FI.SE.OR	2,00	100,00			200,00		
	SOMMANO mq					200,00	7,25	1'450,00
2427 / 2427 ABR25_U.00 5.100.510.b	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di ver ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 15 cm OS.FI.SE.OR	2,00	305,00			610,00		
	SOMMANO m					610,00	0,91	555,10
2428 / 2428 ABR25_U.00 5.100.510.a	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di ver ... 2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza (12 cm) OS.FI.SE.OR		305,00			305,00		
	SOMMANO m					305,00	0,78	237,90
2429 / 2429 ABR25_U.00 5.100.530.a	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente ... ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- (Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²) OS.FI.SE.OR	2,00	100,00			200,00		
	SOMMANO mq					200,00	7,25	1'450,00
	Scavi e Rilevati (SbCat 52)							
2430 / 2430 ABR25_U.00 5.010.020.a	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³):- fino a 2,00 metri di profondità RAMO 4					963,80		
	SOMMANO mc					963,80	11,81	11'382,48
	A R I P O R T A R E							36'212'747,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'212'747,74
	Strade (SbCat 46)							
2431 / 2431 ABR25_U.00 5.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale OS.SO.PP.01					119,65		
	SOMMANO mc					119,65	35,60	4'259,54
2432 / 2432 ABR25_U.00 5.040.050.a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume tradizionale, prodotto in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, con p ... preso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: - Conglomerato bituminoso per strato di base OS.SF.SP.01 RAMO 4	352,33			15,00	5'284,95		
	SOMMANO m² x cm					5'284,95	2,29	12'102,54
2433 / 2433 ABR25_U.00 5.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- (Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale) OS.SF.SP.01 RAMO 4	352,33			6,00	2'113,98		
	SOMMANO m² x cm					2'113,98	2,76	5'834,58
2434 / 2434 ABR25_U.00 5.040.080.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... er la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm OS.SF.SP.01 RAMO 4					352,33		
	SOMMANO mq					352,33	10,66	3'755,84
2435 / 2435 ABR25_U.00 5.040.080.b	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - per ogni cm in più di spessore OS.SF.SP.01 RAMO 4					352,33		
	SOMMANO mq					352,33	3,32	1'169,74
2436 / 2436 ABR25_U.00 5.100.510.a	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di ver ... 2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza (12 cm) OS.FI.SE.OR		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00	0,78	74,10
2437 / 2437 ABR25_U.00 5.100.510.a	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di ver ... 2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza (12 cm) OS.FI.SE.OR	2,00	95,00			190,00		
	SOMMANO m					190,00	0,78	148,20
	A R I P O R T A R E							36'240'092,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'240'092,28
2438 / 2438 ABR25_U.00 5.100.530.a	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente ... ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- (Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²) OS.FI.SE.OR	2,00	100,00			200,00		
	SOMMANO mq					200,00	7,25	1'450,00
	Scavi e Rilevati (SbCat 52)							
2439 / 2439 ABR25_U.00 5.010.020.a	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³):- fino a 2,00 metri di profondità RAMO 5					1'548,49		
	SOMMANO mc					1'548,49	11,81	18'287,67
	Strade (SbCat 46)							
2440 / 2440 ABR25_U.00 5.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale OS.SF.SP.01					170,28		
	SOMMANO mc					170,28	35,60	6'061,97
2441 / 2441 ABR25_U.00 5.040.050.a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume tradizionale, prodotto in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, con p ... preso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: - Conglomerato bituminoso per strato di base OS.SF.SP.01 RAMO 5	486,47			15,00	7'297,05		
	SOMMANO m² x cm					7'297,05	2,29	16'710,24
2442 / 2442 ABR25_U.00 5.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- (Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale) OS.SF.SP.01 RAMO 5	486,47			6,00	2'918,82		
	SOMMANO m² x cm					2'918,82	2,76	8'055,94
2443 / 2443 ABR25_U.00 5.040.080.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... er la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm OS.SF.SP.01 RAMO 5					486,47		
	SOMMANO mq					486,47	10,66	5'185,77
2444 / 2444 ABR25_U.00 5.040.080.b	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... S. d'A.; compresa ogni							
	A R I P O R T A R E							36'295'843,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'295'843,87
	predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - per ogni cm in più di spessore OS.SF.SP.01 RAMO 5 SOMMANO mq					486,47	3,32	1'615,08
						486,47		
2445 / 2445 ABR25_U.00 5.100.510.a	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di ver ... 2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza (12 cm) OS.FI.SE.OR SOMMANO m		105,00			105,00	0,78	81,90
						105,00		
2446 / 2446 ABR25_U.00 5.100.510.a	Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di ver ... 2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza (12 cm) OS.FI.SE.OR SOMMANO m	2,00	105,00			210,00	0,78	163,80
						210,00		
2447 / 2447 ABR25_U.00 5.100.530.a	Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente ... ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- (Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²) OS.FI.SE.OR SOMMANO mq	2,00	50,00			100,00	7,25	725,00
						100,00		
Scavi e Rilevati (SbCat 52)								
2448 / 2448 ABR25_U.00 5.010.020.a	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³):- fino a 2,00 metri di profondità SVINCOLI -1 SVINCOLI -9 SVINCOLI -10 SVINCOLI -11 SVINCOLI -12 SVINCOLI -13 SVINCOLI -14 SOMMANO mc					4,10 149,84 31,88 46,07 48,27 8,18 18,43	11,81	3'622,95
						306,77		
2449 / 2449 ABR25_U.00 5.020.010.d	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... tuara a compattazione avvenuta- con materiali idonei provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo SVINCOLI- 1 SVINCOLI -2 SVINCOLI -3 SVINCOLI -4 SVINCOLI -5 SVINCOLI -6 SVINCOLI -7 SVINCOLI -8 SVINCOLI -9 SVINCOLI -10 SVINCOLI -13 SVINCOLI -14					7,55 80,80 406,75 474,00 700,00 467,50 176,50 95,00 12,00 151,35 10,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					2'583,45		36'302'052,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'583,45		36'302'052,60
	SOMMANO mc					2'583,45	7,39	19'091,70
	Strade (SbCat 46)							
2450 / 2450 ABR25_U.00 5.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale OS.SF.SP.01							
	S1	34,31			0,35	12,01		
	S2	46,98			0,35	16,44		
	S3	51,92			0,35	18,17		
	S4	48,86			0,35	17,10		
	S5	44,03			0,35	15,41		
	S6	56,19			0,35	19,67		
	S7	45,57			0,35	15,95		
	S8	61,63			0,35	21,57		
	S9	130,51			0,35	45,68		
	S10	144,75			0,35	50,66		
	S11	28,66			0,35	10,03		
	S12	28,08			0,35	9,83		
	S13	25,55			0,35	8,94		
	S14	24,56			0,35	8,60		
	SOMMANO mc					270,06	35,60	9'614,14
2451 / 2451 ABR25_U.00 5.040.050.a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume tradizionale, prodotto in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, con p ... preso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: - Conglomerato bituminoso per strato di base OS.SF.SP.01							
	S1	34,31			15,00	514,65		
	S2	46,98			15,00	704,70		
	S3	51,92			15,00	778,80		
	S4	48,86			15,00	732,90		
	S5	44,03			15,00	660,45		
	S6	56,19			15,00	842,85		
	S7	45,57			15,00	683,55		
	S8	61,63			15,00	924,45		
	S9	130,51			15,00	1'957,65		
	S10	144,75			15,00	2'171,25		
	S11	28,66			15,00	429,90		
	S12	28,08			15,00	421,20		
	S13	25,55			15,00	383,25		
	S14	24,56			15,00	368,40		
	SOMMANO m² x cm					11'574,00	2,29	26'504,46
2452 / 2452 ABR25_U.00 5.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- (Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale) OS.SF.SP.01							
	S1	34,31			6,00	205,86		
	S2	46,98			6,00	281,88		
	S3	51,92			6,00	311,52		
	S4	48,86			6,00	293,16		
	S5	44,03			6,00	264,18		
	S6	56,19			6,00	337,14		
	S7	45,57			6,00	273,42		
	S8	61,63			6,00	369,78		
	S9	130,51			6,00	783,06		
	S10	144,75			6,00	868,50		
	S11	28,66			6,00	171,96		
	S12	28,08			6,00	168,48		
	S13	25,55			6,00	153,30		
	S14	24,56			6,00	147,36		
	A R I P O R T A R E					4'629,60		36'357'262,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'629,60		36'357'262,90
	SOMMANO m² x cm					4'629,60	2,76	12'777,70
2453 / 2453 ABR25_U.00 5.040.080.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... er la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm OS.SF.SP.01 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14					34,31 46,98 51,92 48,86 44,03 56,19 45,57 61,63 130,51 144,75 28,66 28,08 25,55 24,56		
	SOMMANO mq					771,60	10,66	8'225,26
2454 / 2454 ABR25_U.00 5.040.080.b	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - per ogni cm in più di spessore OS.SF.SP.01 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14					34,31 46,98 51,92 48,86 44,03 56,19 45,57 61,63 130,51 144,75 28,66 28,08 25,55 24,56		
	SOMMANO mq					771,60	3,32	2'561,71
	Scavi e Rilevati (SbCat 52)							
2455 / 2455 ABR25_U.00 5.010.020.a	Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, ... ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³):- fino a 2,00 metri di profondità RAMO 3					303,86		
	SOMMANO mc					303,86	11,81	3'588,59
2456 / 2456 ABR25_U.00 5.020.010.d	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... ttuara a compattazione avvenuta- con materiali idonei provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo RAMO 3					3'796,74		
	SOMMANO mc					3'796,74	7,39	28'057,91
	A R I P O R T A R E							36'412'474,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'412'474,07
2457 / 2457 ABR25_U.00 5.020.010.b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... riali, provenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 RAMO 3					472,33		
	SOMMANO mc					472,33	21,19	10'008,67
	Strade (SbCat 46)							
2458 / 2458 ABR25_U.00 5.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale OS.SF.SP.01					231,90		
	SOMMANO mc					231,90	35,60	8'255,64
2459 / 2459 ABR25_U.00 5.040.050.a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume tradizionale, prodotto in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, con p ... preso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: - Conglomerato bituminoso per strato di base OS.SF.SP.01 RAMO 3 RAMO 3 RAMO 3	100,33 610,09 610,09			15,00 15,00 15,00	1'504,95 9'151,35 9'151,35		
	SOMMANO m² x cm					19'807,65	2,29	45'359,52
2460 / 2460 ABR25_U.00 5.040.060.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- (Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale) OS.SF.SP.01 RAMO 3	1544,78			6,00	9'268,68		
	SOMMANO m² x cm					9'268,68	2,76	25'581,56
2461 / 2461 ABR25_U.00 5.040.080.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... er la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm OS.SF.SP.01 RAMO 3					1'544,78		
	SOMMANO mq					1'544,78	10,66	16'467,35
2462 / 2462 G.06.001.g	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA Di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di i ... punto 5.1.6.3 della prEN1317:2013, ovvero su un terreno poco consistente. - H2TS0 (TERRENO SOFT IN ASSENZA DI ARGINELLO) OE.OS.EP.01		585,00 115,00 60,00 45,00 35,00 125,00			585,00 115,00 60,00 45,00 35,00 125,00		
	A R I P O R T A R E					965,00		36'518'146,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					965,00		36'518'146,81
	SOMMANO m					965,00	154,61	149'198,65
2463 / 2463 G.06.001.g	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA Di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di i ... punto 5.1.6.3 della prEN1317:2013, ovvero su un terreno poco consistente. - H2TS0 (TERRENO SOFT IN ASSENZA DI ARGINELLO) OE.OS.EP.01		225,00			225,00		
	SOMMANO m					225,00	154,61	34'787,25
2464 / 2464 G.06.001.g	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA Di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di i ... punto 5.1.6.3 della prEN1317:2013, ovvero su un terreno poco consistente. - H2TS0 (TERRENO SOFT IN ASSENZA DI ARGINELLO) OE.OS.EP.01		265,00			265,00		
	SOMMANO m					265,00	154,61	40'971,65
2465 / 2465 G.06.020.1.E	Posa in opera barriera stradale di sicurezza Anas denominata H2TSO (terreno Soft in assenza di arginelo) - da installare su copro stradale in rilevato od in scavo in assenza di arg ... ive modifiche (DM 21/06/2004. Compreso ogni onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta regola d'arte.							
	SOMMANO ml.					0,00	19,47	0,00
2466 / 2466 G.06.020.1.E	Posa in opera barriera stradale di sicurezza Anas denominata H2TSO (terreno Soft in assenza di arginelo) - da installare su copro stradale in rilevato od in scavo in assenza di arg ... ive modifiche (DM 21/06/2004. Compreso ogni onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta regola d'arte. OE.OS.EP.01 Vedi voce n° 1 [m 965.000]					965,00		
	SOMMANO ml.					965,00	19,47	18'788,55
2467 / 2467 G.06.020.1.E	Posa in opera barriera stradale di sicurezza Anas denominata H2TSO (terreno Soft in assenza di arginelo) - da installare su copro stradale in rilevato od in scavo in assenza di arg ... ive modifiche (DM 21/06/2004. Compreso ogni onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta regola d'arte. OE.OS.EP.01 Vedi voce n° 1 [m 225.000]					225,00		
	SOMMANO ml.					225,00	19,47	4'380,75
2468 / 2468 G.06.020.1.E	Posa in opera barriera stradale di sicurezza Anas denominata H2TSO (terreno Soft in assenza di arginelo) - da installare su copro stradale in rilevato od in scavo in assenza di arg ... ive modifiche (DM 21/06/2004. Compreso ogni onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta regola d'arte. OE.OS.EP.01 Vedi voce n° 1 [m 265.000]					265,00		
	SOMMANO ml.					265,00	19,47	5'159,55
2469 / 2469 ABR25_U.00 5.040.080.b	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - per ogni cm in più di spessore							
	A R I P O R T A R E							36'771'433,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'771'433,21
	OS.SF.SP.01 RAMO 3					1'544,78		
	SOMMANO mq					1'544,78	3,32	5'128,67
	Opere a Verde (SbCat 50)							
2470 / 2470 ABR25_U.00 7.010.140.b	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, comp ... seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:- per superfici da 1.000 a 2.000 m²					9'846,00 -9'846,00		
	STRALCIATO DA APPALTO							
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					9'846,00 -9'846,00		
	SOMMANO mq					0,00	1,62	0,00
2471 / 2471 ABR25_U.00 7.010.450.h	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm- prunus cerasifera pissardii					81,00 -81,00		
	STRALCIATO DA APPALTO							
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					81,00 -81,00		
	SOMMANO cad					0,00	110,87	0,00
2472 / 2472 2001.074003	Alberi da frutto tipo Olea Europea (Olivo)(varietà da olio e da mensa). Alberi da frutto tipo Olea Europea (varietà daolio e da mensa), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la ... tre compresoquanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolla di tre- quattro anni, dell'altezzadi m 1,50-1,75. OE-OV-PI-AL-02 Ulivo -3 metri (IdEnt: -0)					45,00 -45,00		
	STRALCIATO DA APPALTO							
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					45,00 -45,00		
	SOMMANO cad					0,00	29,70	0,00
2473 / 2473 ABR25_U.00 7.010.040.a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manua ... iottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine.- per superfici fino a 5000 mq					9'846,00 -9'846,00		
	STRALCIATO DA APPALTO							
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					9'846,00 -9'846,00		
	SOMMANO mq					0,00	0,45	0,00
2474 / 2474 ABR25_U.00 7.010.460.d	Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m- laurus nobilis					476,00 -476,00		
	STRALCIATO DA APPALTO							
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					476,00 -476,00		
	SOMMANO cad					0,00	44,30	0,00
	A R I P O R T A R E							36'776'561,88

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI																										
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE																									
	R I P O R T O							36'795'077,25																									
2476 / 2476 ABR25_E.00 3.010.030.d	Opere Strutturali (Cat 2) Scale Esterne (SbCat 51) Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... rte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 OE-ST-CA-SC SCALE ESTERNE					66,00	210,50	13'893,00																									
						SOMMANO mc			66,00																								
						2477 / 2477 ABR25_E.00 3.030.010.b			Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione SCALE ESTERNE					163,00	38,68	6'304,84																	
														SOMMANO mq			163,00																
														2478 / 2478 ABR25_E.00 3.040.010.a (OG 1)			Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio SCALE ESTERNE				11880,00	11'880,00	1,79	21'265,20									
																						SOMMANO kg			11'880,00								
																						Scavi e Rilevati (SbCat 52)											
																						2479 / 2479 A02.01.001.a			Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto Scavi per realizzazione fondazioni fabbricati Aggiornamento rilievi: scavi già effettuati per indagini archeologiche					66'560,00 -13'000,00	4,46	238'877,60	
																														Sommano positivi mc Sommano negativi mc			66'560,00 -13'000,00
																														SOMMANO mc			53'560,00
2480 / 2480 ABR25_E.00 1.040.010.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Porzione di scavi da utilizzare per rinterrare a tergo fondazioni						22'020,00	6,46																						142'249,20			
							SOMMANO mc																										22'020,00
						Parziale LAVORI A CORPO euro																											
						T O T A L E euro																											
						----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																											
						A R I P O R T A R E																											

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	37'217'667,09	100,000
C:001	Concourse euro	10'486'697,85	28,177
C:001.001	Opere Architettoniche euro	4'693'610,99	12,611
C:001.001.001	Elementi Speciali euro	51'238,95	0,138
C:001.001.002	Rivestimenti euro	128'533,72	0,345
C:001.001.003	Porte euro	154'308,18	0,415
C:001.001.004	Opere in Cartongesso euro	724'357,30	1,946
C:001.001.005	Intonaci e Rasanti euro	178'730,68	0,480
C:001.001.009	Sottofondi e Massetti euro	236'819,22	0,636
C:001.001.016	Opere Metalliche euro	28'058,09	0,075
C:001.001.018	Murature euro	181'402,01	0,487
C:001.001.019	Finiture euro	38'332,30	0,103
C:001.001.020	Drenaggi euro	9'845,61	0,026
C:001.001.021	Vespai euro	324'225,08	0,871
C:001.001.022	Sistemi di Isolamento euro	93'876,15	0,252
C:001.001.023	Pavimentazioni euro	250'178,09	0,672
C:001.001.024	Giunti e Coprigiunti euro	117'688,32	0,316
C:001.001.025	Sistemi Raccolta Acque euro	2'992,92	0,008
C:001.001.027	Pannelli euro	40'657,28	0,109
C:001.001.028	Sistemi di Cappotto euro	10'571,38	0,028
C:001.001.029	Sistemi di Facciata euro	1'666'167,48	4,477
C:001.001.030	Partizioni Vetrate euro	111'191,92	0,299
C:001.001.031	Opere in Pietra euro	2'342,45	0,006
C:001.001.033	Sanitari euro	40'653,53	0,109
C:001.001.037	Finestre euro	268'010,91	0,720
C:001.001.038	Pareti Modulari euro	33'429,42	0,090
C:001.002	Opere Strutturali euro	5'793'086,86	15,565
C:001.002.007	Palo euro	657'935,56	1,768
C:001.002.010	Magrone euro	129'209,96	0,347
C:001.002.011	Platea euro	494'447,54	1,329
C:001.002.012	Pareti euro	530'674,48	1,426
C:001.002.013	Solai euro	901'243,10	2,422
C:001.002.014	Pilastri euro	66'761,34	0,179
C:001.002.015	Scale euro	13'860,11	0,037
C:001.002.040	Carpenterie Metalliche euro	235'497,28	0,633
C:001.002.041	Armature Pali euro	704'157,36	1,892
C:001.002.042	Armature Fondazioni euro	717'739,88	1,928
C:001.002.043	Armature Elevazioni euro	715'715,39	1,923
C:001.002.044	Armature Solai euro	625'844,86	1,682
C:002	Dito 0 euro	201'640,03	0,542
C:002.001	Opere Architettoniche euro	196'228,18	0,527
C:002.001.002	Rivestimenti euro	19'812,96	0,053
C:002.001.003	Porte euro	768,55	0,002
C:002.001.004	Opere in Cartongesso euro	36'154,52	0,097
C:002.001.005	Intonaci e Rasanti euro	3'255,52	0,009
C:002.001.006	Demolizioni euro	40'497,52	0,109
C:002.001.009	Sottofondi e Massetti euro	302,40	0,001
C:002.001.016	Opere Metalliche euro	7'181,29	0,019
C:002.001.018	Murature euro	1'108,71	0,003
C:002.001.019	Finiture euro	876,93	0,002
C:002.001.022	Sistemi di Isolamento euro	1'974,18	0,005
C:002.001.023	Pavimentazioni euro	21'611,60	0,058
C:002.001.024	Giunti e Coprigiunti euro	14'269,26	0,038
C:002.001.025	Sistemi Raccolta Acque euro	1'218,12	0,003
C:002.001.027	Pannelli euro	9'029,65	0,024
C:002.001.029	Sistemi di Facciata euro	38'166,97	0,103
C:002.002	Opere Strutturali euro	5'411,85	0,015
C:002.002.006	Demolizioni euro	3'912,72	0,011
C:002.002.012	Pareti euro	896,93	0,002
C:002.002.013	Solai euro	602,20	0,002
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:003	Dito 1 euro	5'153'886,81	13,848
C:003.001	Opere Architettoniche euro	3'173'494,11	8,527
C:003.001.001	Elementi Speciali euro	8'771,54	0,024
C:003.001.002	Rivestimenti euro	190'239,47	0,511
C:003.001.003	Porte euro	315'753,81	0,848
C:003.001.004	Opere in Cartongesso euro	460'211,57	1,237
C:003.001.005	Intonaci e Rasanti euro	87'866,72	0,236
C:003.001.009	Sottofondi e Massetti euro	86'659,88	0,233
C:003.001.016	Opere Metalliche euro	28'756,62	0,077
C:003.001.018	Murature euro	107'874,79	0,290
C:003.001.019	Finiture euro	25'003,98	0,067
C:003.001.020	Drenaggi euro	5'670,61	0,015
C:003.001.021	Vespai euro	81'465,49	0,219
C:003.001.022	Sistemi di Isolamento euro	37'542,79	0,101
C:003.001.023	Pavimentazioni euro	93'952,09	0,252
C:003.001.024	Giunti e Coprigiunti euro	2'929,66	0,008
C:003.001.025	Sistemi Raccolta Acque euro	6'105,03	0,016
C:003.001.027	Pannelli euro	24'742,81	0,066
C:003.001.028	Sistemi di Cappotto euro	33'613,37	0,090
C:003.001.029	Sistemi di Facciata euro	785'536,98	2,111
C:003.001.031	Opere in Pietra euro	791,24	0,002
C:003.001.032	Scarico euro	851,76	0,002
C:003.001.033	Sanitari euro	2'207,08	0,006
C:003.001.035	Ascensore elettrico euro	91'775,83	0,247
C:003.001.037	Finestre euro	502'013,95	1,349
C:003.001.039	Pareti Prefabbricate euro	193'157,04	0,519
C:003.002	Opere Strutturali euro	1'980'392,70	5,321
C:003.002.007	Palo euro	176'584,16	0,474
C:003.002.010	Magrone euro	34'399,28	0,092
C:003.002.011	Platea euro	134'863,01	0,362
C:003.002.012	Pareti euro	244'436,66	0,657
C:003.002.013	Solai euro	457'258,61	1,229
C:003.002.014	Pilastrì euro	26'478,76	0,071
C:003.002.015	Scale euro	7'351,88	0,020
C:003.002.041	Armature Pali euro	141'567,52	0,380
C:003.002.042	Armature Fondazioni euro	227'834,78	0,612
C:003.002.043	Armature Elevazioni euro	269'566,84	0,724
C:003.002.044	Armature Solai euro	260'051,20	0,699
C:004	Dito 2 euro	5'466'443,22	14,688
C:004.001	Opere Architettoniche euro	3'301'747,51	8,871
C:004.001.002	Rivestimenti euro	208'540,57	0,560
C:004.001.003	Porte euro	297'147,60	0,798
C:004.001.004	Opere in Cartongesso euro	543'151,48	1,459
C:004.001.005	Intonaci e Rasanti euro	92'837,70	0,249
C:004.001.009	Sottofondi e Massetti euro	96'320,43	0,259
C:004.001.016	Opere Metalliche euro	30'099,36	0,081
C:004.001.018	Murature euro	116'864,96	0,314
C:004.001.019	Finiture euro	26'435,73	0,071
C:004.001.020	Drenaggi euro	5'355,98	0,014
C:004.001.021	Vespai euro	89'582,24	0,241
C:004.001.022	Sistemi di Isolamento euro	39'914,02	0,107
C:004.001.023	Pavimentazioni euro	107'711,72	0,289
C:004.001.024	Giunti e Coprigiunti euro	3'174,99	0,009
C:004.001.025	Sistemi Raccolta Acque euro	6'986,79	0,019
C:004.001.027	Pannelli euro	29'559,51	0,079
C:004.001.028	Sistemi di Cappotto euro	39'228,84	0,105
C:004.001.029	Sistemi di Facciata euro	884'444,41	2,376
C:004.001.031	Opere in Pietra euro	458,18	0,001
C:004.001.035	Ascensore elettrico euro	91'775,83	0,247
C:004.001.037	Finestre euro	592'157,17	1,591
C:004.002	Opere Strutturali euro	2'164'695,71	5,816
C:004.002.007	Palo euro	191'476,80	0,514
C:004.002.010	Magrone euro	38'038,99	0,102
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:004.002.011	Platea euro	150'276,41	0,404
C:004.002.012	Pareti euro	259'968,44	0,699
C:004.002.013	Solai euro	504'153,59	1,355
C:004.002.014	Pilastrì euro	41'734,97	0,112
C:004.002.015	Scale euro	7'366,49	0,020
C:004.002.041	Armature Pali euro	153'496,08	0,412
C:004.002.042	Armature Fondazioni euro	245'727,62	0,660
C:004.002.043	Armature Elevazioni euro	294'551,66	0,791
C:004.002.044	Armature Solai euro	277'904,66	0,747
C:005	Dito 3 euro	4'867'403,93	13,078
C:005.001	Opere Architettoniche euro	2'911'369,42	7,823
C:005.001.002	Rivestimenti euro	171'714,50	0,461
C:005.001.003	Porte euro	266'643,91	0,716
C:005.001.004	Opere in Cartongesso euro	453'546,50	1,219
C:005.001.005	Intonaci e Rasanti euro	84'673,07	0,228
C:005.001.009	Sottofondi e Massetti euro	104'811,15	0,282
C:005.001.016	Opere Metalliche euro	28'690,29	0,077
C:005.001.018	Murature euro	101'739,63	0,273
C:005.001.019	Finiture euro	24'203,72	0,065
C:005.001.020	Drenaggi euro	5'095,07	0,014
C:005.001.021	Vespai euro	78'201,04	0,210
C:005.001.022	Sistemi di Isolamento euro	36'710,88	0,099
C:005.001.023	Pavimentazioni euro	94'993,66	0,255
C:005.001.024	Giunti e Coprigiunti euro	2'117,00	0,006
C:005.001.025	Sistemi Raccolta Acque euro	6'157,28	0,017
C:005.001.027	Pannelli euro	24'335,94	0,065
C:005.001.028	Sistemi di Cappotto euro	34'286,91	0,092
C:005.001.029	Sistemi di Facciata euro	783'939,05	2,106
C:005.001.031	Opere in Pietra euro	458,18	0,001
C:005.001.035	Ascensore elettrico euro	91'775,83	0,247
C:005.001.037	Finestre euro	517'275,81	1,390
C:005.002	Opere Strutturali euro	1'956'034,51	5,256
C:005.002.007	Palo euro	176'584,16	0,474
C:005.002.010	Magrone euro	33'382,58	0,090
C:005.002.011	Platea euro	131'184,97	0,352
C:005.002.012	Pareti euro	243'980,93	0,656
C:005.002.013	Solai euro	439'247,21	1,180
C:005.002.014	Pilastrì euro	25'123,06	0,068
C:005.002.015	Scale euro	7'355,53	0,020
C:005.002.041	Armature Pali euro	141'567,52	0,380
C:005.002.042	Armature Fondazioni euro	224'419,46	0,603
C:005.002.043	Armature Elevazioni euro	277'342,60	0,745
C:005.002.044	Armature Solai euro	255'846,49	0,687
C:006	Stecca euro	5'335'329,49	14,335
C:006.001	Opere Architettoniche euro	3'040'444,59	8,169
C:006.001.001	Elementi Speciali euro	22'331,11	0,060
C:006.001.002	Rivestimenti euro	11'395,19	0,031
C:006.001.003	Porte euro	103'420,36	0,278
C:006.001.004	Opere in Cartongesso euro	315'612,22	0,848
C:006.001.005	Intonaci e Rasanti euro	56'943,70	0,153
C:006.001.009	Sottofondi e Massetti euro	118'243,98	0,318
C:006.001.016	Opere Metalliche euro	173'051,31	0,465
C:006.001.017	Coperture euro	160'514,42	0,431
C:006.001.018	Murature euro	52'388,73	0,141
C:006.001.019	Finiture euro	7'652,20	0,021
C:006.001.021	Vespai euro	46'930,20	0,126
C:006.001.022	Sistemi di Isolamento euro	30'135,18	0,081
C:006.001.023	Pavimentazioni euro	108'277,80	0,291
C:006.001.025	Sistemi Raccolta Acque euro	427,86	0,001
C:006.001.026	Lattenerie euro	13'485,12	0,036
C:006.001.027	Pannelli euro	18'041,61	0,048
C:006.001.028	Sistemi di Cappotto euro	26'123,17	0,070
C:006.001.029	Sistemi di Facciata euro	1'328'967,48	3,571
C:006.001.031	Opere in Pietra euro	1'906,34	0,005
C:006.001.033	Sanitari euro	18'822,34	0,051
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:006.001.035	Ascensore elettrico euro	357'174,89	0,960
C:006.001.036	Vetrati euro	7'028,66	0,019
C:006.001.037	Finestre euro	44'275,00	0,119
C:006.001.038	Pareti Modulari euro	17'295,72	0,046
C:006.002	Opere Strutturali euro	2'294'884,90	6,166
C:006.002.012	Pareti euro	113'198,95	0,304
C:006.002.013	Solai euro	252'203,72	0,678
C:006.002.014	Pilastri euro	21'605,34	0,058
C:006.002.015	Scale euro	6'511,88	0,017
C:006.002.040	Carpenterie Metalliche euro	1'814'984,98	4,877
C:006.002.043	Armature Elevazioni euro	0,00	0,000
C:006.002.044	Armature Solai euro	86'380,03	0,232
C:007	Sistemazioni Esterne euro	2'314'126,83	6,218
C:007.001	Opere Architettoniche euro	1'626'741,77	4,371
C:007.001.009	Sottofondi e Massetti euro	906'207,41	2,435
C:007.001.016	Opere Metalliche euro	71'495,84	0,192
C:007.001.017	Coperture euro	484'838,19	1,303
C:007.001.020	Drenaggi euro	6'670,29	0,018
C:007.001.022	Sistemi di Isolamento euro	41'274,38	0,111
C:007.001.023	Pavimentazioni euro	66'236,78	0,178
C:007.001.024	Giunti e Coprigiunti euro	49'698,70	0,134
C:007.001.031	Opere in Pietra euro	320,18	0,001
C:007.002	Opere Strutturali euro	687'385,06	1,847
C:007.002.008	Paratie euro	473'889,06	1,273
C:007.002.012	Pareti euro	5'308,04	0,014
C:007.002.013	Solai euro	10,96	0,000
C:007.002.045	Armature Paratie euro	208'177,00	0,559
C:008	Centrale Tecnica euro	189'898,35	0,510
C:008.001	Opere Architettoniche euro	179'576,73	0,483
C:008.001.002	Rivestimenti euro	8'363,45	0,022
C:008.001.003	Porte euro	7'324,70	0,020
C:008.001.004	Opere in Cartongesso euro	4'275,25	0,011
C:008.001.005	Intonaci e Rasanti euro	19'727,42	0,053
C:008.001.006	Demolizioni euro	33'721,92	0,091
C:008.001.009	Sottofondi e Massetti euro	67'858,61	0,182
C:008.001.018	Murature euro	32'001,56	0,086
C:008.001.019	Finiture euro	6'119,71	0,016
C:008.001.022	Sistemi di Isolamento euro	184,11	0,000
C:008.002	Opere Strutturali euro	10'321,62	0,028
C:008.002.006	Demolizioni euro	9'070,30	0,024
C:008.002.013	Solai euro	1'251,32	0,003
C:009	Centrale Energetica euro	304'322,59	0,818
C:009.001	Opere Architettoniche euro	304'322,59	0,818
C:009.001.003	Porte euro	4'342,10	0,012
C:009.001.005	Intonaci e Rasanti euro	99'669,49	0,268
C:009.001.006	Demolizioni euro	1'108,88	0,003
C:009.001.016	Opere Metalliche euro	18'249,16	0,049
C:009.001.017	Coperture euro	97'130,78	0,261
C:009.001.018	Murature euro	16'141,03	0,043
C:009.001.019	Finiture euro	17'807,92	0,048
C:009.001.021	Vespai euro	32'674,58	0,088
C:009.001.022	Sistemi di Isolamento euro	5'187,06	0,014
C:009.001.023	Pavimentazioni euro	4'174,47	0,011
C:009.001.026	Lattonomie euro	2'962,47	0,008
C:009.001.031	Opere in Pietra euro	4'285,24	0,012
C:009.001.032	Scarico euro	589,41	0,002
C:010	Cunicoli euro	483'440,21	1,299
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

[illegible]